项目编号：QZFY-ZB-2026-049

彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收
“三年攻坚”工程

招标文件

采　购　人：彬州市档案馆　（盖章）

采购代理机构：陕西秦正洋源项目管理有限公司　（盖章）

日　　期：2026 年 10 月 14 日

目 录

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 4

第三章 资格性审查 18

第四章 评标办法（综合评分法） 20

第五章 合同条款及格式 31

第六章 采购内容及要求 59

第七章 投标文件格式 60

第一章 招标公告

彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程招标公告

项目概况

彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程招标项目的潜在投标人应在陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星 1704 室获取招标文件，并于 2026 年 11 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZFY-ZB-2026-049

项目名称：彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程

采购方式：公开招标

预算金额：9770375.81 元

采购需求：

合同包 1(彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程)：

合同包预算金额：9770375.81 元

合同包最高限价：9770375.81 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他专业施工	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程	1(项)	详见采购文件	9770375.81

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：180 日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1（彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程）特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业

执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务要求：提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）；

（3）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺；

（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）信用要求：不得为“中国执行信息公开网”网站中列入“失信被执行人”的投标人；不得为“信用中国”网站中列入“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为“中国政府采购网”网站中列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；

（8）法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证原件；授权代表参加投标须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证原件及社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（10）投标人须具备消防设施工程专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证；

（11）拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建项目。

三、获取招标文件

时间：2026年10月15日至2026年10月21日，每天上午08：30：00至12：00：00，下午14：00：00至17：30：00（北京时间）

途径：陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星1704室

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年11月10日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星1704室

开标地点：陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星1704室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取采购文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件与复印件及社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明（均加盖单位公章）。

2.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号）；（3）《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号）；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（10）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：彬州市档案馆

地址：彬州市泾河新区档案馆

联系方式：029-34922812

2.采购代理机构信息

名称：陕西秦正沣源项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星1704室

联系方式：029-88682558

3.项目联系方式

项目联系人：虢阳阳

电话：029-88682558

陕西秦正沣源项目管理有限公司

2026年10月14日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1.1.2	采购人	名　　称：彬州市档案馆 地　　址：彬州市泾河新区档案馆 联 系 人：郜小彤 联系电话：029-34922812
1.1.3	采购代理机构	名　　称：陕西秦正沣源项目管理有限公司 地　　址：陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星 1704 室 联 系 人：虢阳阳 联系电话：029-88682558 电子邮箱：qinzhengfengyuan@qq.com
1.1.4	项目编号	QZFY-ZB-2026-049
1.1.5	项目名称	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程
1.1.6	采购预算	玖佰柒拾柒万零叁佰柒拾伍元捌角壹分（¥：9770375.81 元）
1.1.7	项目建设地点	彬州市
1.1.8	项目概况	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程包含档案馆综合楼、文化图书楼、教育综合楼、室外工程。单体楼包括应急照明、通风工程、消防工程、火灾应急报警工程、气体灭火工程、吊顶拆除安装、防火门等内容。室外包括消防工程、电气、建筑工程及园林绿化工程。
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见“第六章　采购内容及要求”
1.3.2	工期	180 日历天
1.3.3	质量标准	符合国家及地方现行验收规范“合格”标准
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1（彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

		本合同包专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位参加。 3.本项目的特定资格要求： 合同包1（彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程）特定资格要求如下： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）财务要求：提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）； （3）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺； （6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）信用要求：不得为“中国执行信息公开网”网站中列入“失信被执行人”的投标人；不得为“信用中国”网站中列入“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为“中国政府采购网”网站中列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人； （8）法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证原件；授权代表参加投标须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证原件及社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明； （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

		（10）投标人须具备消防设施工程专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证； （11）拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建项目。 （12）本项目不接受联合体投标。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.12.3	偏差	不允许
3.6.3（2）	投标文件份数及其他要求	投标文件：正本 1 份，副本 1 份 电子版文件：U 盘 2 个（编制要求见本表 10.1）
3.6.3（3）	投标文件装订要求	文件均应采用 A4 版面，胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，并在封面上清楚的标记“正本”或“副本”
3.6.3（4）	投标文件签字或盖章的具体要求	1.按第七章“投标文件格式”中要求签字、盖章； 2.证明资料复印件、扫描件加盖投标人公章。
4.1.2	封套上应载明的信息	（项目名称）投标文件 项目编号：_____ 在_____年_____月_____日_____时前不得开启 投标人：_____（投标人名称）_____
4.2.1	投标截止时间	**2026 年 11 月 10 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）**
4.2.2	递交投标文件地点	陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星 1704 室
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人 其中采购人代表 1 人，专家 4 人 评标专家确定方式：在 陕西省政府采购网 专家库中随机抽取
10	需要补充的其他内容	
10.1	投标文件电子版	投标文件电子版是投标文件的组成部分，内容应包括： **每份电子版文件中须包含：** **1.投标文件 pdf 版；** **2.投标报价计价软件版本（电子投标书）。**
10.2	开标现场须携带的资料	**开标现场查验的证件：** **1.法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证原件；** **2.授权代表参加投标，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证原件及社保机构出**

		具的近三个月内（至少一月）社保证明。
10.3	本项目属性和所属行业	1、本项目属性：<u>**工程类**</u> 2、本项目采购标的所属行业为：<u>**建筑业**</u> 3、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体参照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）：（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
10.4	采购代理服务费	本项目由中标人支付代理服务费，投标人报价应当包含代理费用。采购代理服务费参照《国家计委关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知》（计价格[2002]1980 号文件）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）和采购代理合同约定计取。 代理服务费收取账户信息： 企业名称：陕西秦正沣源项目管理有限公司 企业税号：91611104MACT92OK3W 企业地址：陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处同文路社区先河之星 1704 室 企业电话：029-88682558 账号：61050122501800000084 开户行：中国建设银行股份有限公司沣西新城康定路支行。
10.5	其他事宜	招标文件未尽事宜，双方协商确定。

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.8 项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及比例和资金落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1） 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2） 与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3） 与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4） 为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务人；

（5） 为本采购项目的相关监理人，或者与本采购项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6） 为本采购项目的采购代理机构；

（7） 与本采购项目的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8） 与本采购项目的监理人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9） 被依法暂停或者取消投标资格；

（10） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12） 法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不统一组织踏勘现场。

1.9.2 投标人自行踏勘现场的，发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）采购内容及要求；

（7）投标文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，招标文件电子版，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在收到澄清内容后 24 小时内（以发出时间为准，超出视为已确认）以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 应在收到修改内容后 24 小时内（以发出时间为准，超出视为已确认）以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）商务和技术偏差表；

（3）投标报价表；

（4）资格审查资料；

（5）项目管理机构；

（6）近年完成的类似项目情况汇总表；

（7）技术方案；

（8）其他资料；

（9）已标价工程量清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清补正、确认等相关文件，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标

人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，投标人应按采购人提供的工程量清单自主报价。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3.2.3 投标人在投标截止前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有采购预算的，投标人的投标报价不得超过采购预算，若投标人的投标报价超过采购预算，评标委员会将否决其投标。

3.2.5 投标报价为完成本项目招标文件中所提出的招标内容及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包括但不限于成本、利润、税金、技术措施费、风险费、保险费、验收费、政策性文件规定费用和投标人必须的其他费用等全部费用。

3.2.6 投标人应按根据招标文件中工程量清单、施工现场情况、工程特点及国家和陕西省相关建筑施工规范要求，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场行情自主编制投标报价，因投标人的疏忽或失误而未报、漏报，但事实上必须发生的工程费用和潜在风险金，招标人都认为这些费用投标人已经包含在投标总报价中，凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场，施工环境，市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期为自投标人提交投标文件截止之日起 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 投标人应按第七章“投标文件格式”中的要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、信誉等要求。

3.4.2 资格审查资料应按照第七章“投标文件格式”的要求编制，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.5 备选投标方案

3.5.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、采购内容及要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或加盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

（4）投标文件签字或盖章的具体要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字、盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和第 4.2.2 项规定的递交投标文件地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未派代表参加开标的，视同供投标人认可开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由监标人查验出席开标会议人员资格证件

（5）投标人代表共同检查投标文件的密封情况；

（6）随机开启投标人的投标文件，公布投标人名称、投标报价、质量标准、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（7）公布招标采购预算；

（8）记录人、监标人、监督人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。但不保证投标人对答复内容满意。投标人对答复不满意的，不得影响开标程序的正常进行，可在开标结束后按照评标结果异议规定的方式处理。

5.4 资格性审查

开标会议结束后，由采购人或采购代理机构按“第三章　资格审查”中内容要求对投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人方可进入评审阶段，资格审查不合格的投标人其投标无效。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监

事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）参加采购活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（3）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和推荐 3 家中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人。

7.1.2 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标单位，并向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在 2 个工作日内，将中标结果在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体《陕西省政府采购网》上公告。公告期 1 个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.2 履约保证金

本项目不要求履约保证金。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 25 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当对采购人予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提

出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.3.4 中标人如果因不可抗力或自身原因不能按时签订或者履行采购合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9. 质疑与投诉

9.1 质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）的相关规定，质疑函应采用财政部制定的质疑函范本。

采购代理机构具体联系方式如下：

联系人：虢阳阳

联系电话：029-88682558

地址：陕西省西咸新区沣西新城同文路社区先河之星 1704 室。

9.2 质疑回复

采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

9.3 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定的财政部门提起投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.2 政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

10.3 中标人需补充的纸质版投标文件份数

采购人依据项目进展需求，由中标人及时无偿补充提交投标文件副本。

10.4 知识产权

1.构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。

2.采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.5 同义词语

招标文件中出现的措辞“发包人/甲方”和“承包人/乙方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人/供应商”进行理解。

10.6 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 资格性审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构根据招标文件依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，资格审查合格的投标人方可进入评审阶段，资格审查不合格的投标人其投标无效。

3.1 一般资格审查

序号	审查内容	审查标准
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	提供声明或承诺函

3.2 落实政府采购政策资格审查

序号	审查内容	审查标准
1	本合同包为专门面向中小企业采购	提供声明函

3.3 特定资格审查

序号	审查内容	审查标准
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明
2	财务要求：提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）	按要求提供资料
3	税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料	按要求提供资料
4	社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社	按要求提供资料

	会保障资金的单位应提供相关证明材料	
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供声明或承诺函
6	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	提供声明或承诺函
7	信用要求：不得为“中国执行信息公开网”网站中列入“失信被执行人”的投标人；不得为“信用中国”网站中列入“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为“中国政府采购网”网站中列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人	提供声明或承诺函
8	法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证原件；授权代表参加投标须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证原件及社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明	按要求提供资料
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	提供声明或承诺函
10	投标人须具备消防设施工程专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证	按要求提供资料
11	拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建项目	按要求提供资料
12	本项目不接受联合体投标	提供声明或承诺函

3.4 信用记录查询及使用

采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

第四章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	符合性评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.6.3 款规定
		投标文件格式	符合第七章“投标文件格式”的要求
		投标文件份数	符合第二章“投标人须知”第 3.6.3 项规定
		投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 款规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定，且未超过采购预算

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 （总分 100 分）	投标报价：__35__分 资历业绩：__25__分 技术部分：__40__分

条款号		评审因素	评审标准	类型
2.2.3 （1）	投标报价 （35分）	投标报价 （35分）	1.评标基准价计算 满足招标文件要求的所有有效投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价。 2.偏差率计算 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。 3.投标报价得分计算 （1）投标报价>评标基准价时： 投标报价得分=35-偏差率*100*1 （2）投标报价≤评标基准价时： 投标报价得分=35-偏差率*100*0.5	客观

2.2.3 （2）	资历业绩 （25分）	企业业绩 （10 分）	近三年（2023 年 10 月 01 日至今，以合同签订时间为准）承担过 1 项类似项目业绩得 4 分，每增加 1 项得 3 分，最高得分 10 分。	客观
		项目经理 （10 分）	项目经理具备工程类高级职称及以上得 5 分；中级职称得 3 分；其他得 0 分。	客观
			近三年（2023 年 10 月 01 日至今，以合同签订时间为准）以项目经理身份完成的一个类似项目业绩得 5 分，未提供得 0 分。	客观
		技术负责人 （5 分）	技术负责人具备工程类高级职称及以上得 5 分；中级职称得 3 分；其他得 0 分。	客观
2.2.3 （3）	技术部分 （40 分）	项目经理部的组成与职责 （4分）	根据投标人针对本项目的项目经理部的组成与职责的响应情况，包括但不限于项目管理组织机构设置，项目管理制度，关键岗位人员配置，项目成员的主要职责及工作内容等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观
		施工部署及总平面布置 （4分）	根据投标人针对本项目的施工部署及总平面布置的响应情况，包括但不限于施工总体目标，施工总体部署科学性、合理行，施工总进度计划，施工总平面布置等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观

		实施方案及技术措施（4分）	根据投标人针对本项目的实施方案及技术措施的响应情况，包括但不限于项目整体施工方案，主要分部分项工程施工方案，关键工序与特殊工艺，施工保障措施等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观
		施工进度保证措施（4分）	根据投标人针对本项目的施工进度保证措施的响应情况，包括但不限于施工进度计划安排，施工进度表或施工网络图，进度目标分解，进度保障措施等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观
		安全管理措施（4分）	根据投标人针对本项目的安全管理措施的响应情况，包括但不限于安全目标与安全生产管理体系，安全管理机构职责分工，安全管理制度，安全保证措施等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、	主观

			不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	
		质量管理措施（4分）	根据投标人针对本项目的质量管理措施的响应情况，包括但不限于质量目标与标准，质量管理体系，质量管理制度，工程质量保证措施等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观
		文明施工与环境保护措施（4分）	根据投标人针对本项目的文明施工与环境保护措施的响应情况，包括但不限于确保文明施工的技术组织措施，环境保护管理制度，环境保护措施等进行综合评分：文明施工管理制度， 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观
		主要材料、构配件计划（4分）	根据投标人针对本项目的主要材料、构配件计划的响应情况，包括但不限于材料计划完整性，材料供应保障措施，材料现场管理保障，项目降本管控措施等等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得 4 分；每缺一项扣 1 分，存在瑕疵的每处扣 0.5 分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项	主观

			目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	
		主要机械设备供应计划（4分）	根据投标人针对本项目的主要机械设备供应计划的响应情况，包括但不限于机械设备配置，投入计划，设备管理制度，设备故障应急预案等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观
		劳动力安排（4分）	根据投标人针对本项目的劳动力安排的响应情况，包括但不限于劳动力计划完整性，劳动力动态调整，安全教育，培训与考核等进行综合评分： 内容完整、不存在瑕疵，得4分；每缺一项扣1分，存在瑕疵的每处扣0.5分，扣完为止。 （本项所指“瑕疵”是指内容不完整、不完善或缺少关键点、方案粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、不适用本项目特性、套用其他项目内容、存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误、不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。）	主观

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票决定排名。

2. 评审标准

2.1 初步评审

2.1.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）资历业绩：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）资历业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对资格审查合格的投标人投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对资历业绩计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 政府采购政策评审标准

3.4.1 中小企业的评审标准

（1）参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为中小企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（2）中小企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46 号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件规定标准确认。

（3）对小型、微型企业的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-3%）。

（4）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30%以上的，可给予联合体 1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-1%）

3.4.2 监狱企业的评审标准

（1）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《监狱企业声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为监狱企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-3%）。

（4）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.3 残疾人福利性单位的评审标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-3%）。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.5异常低价审查

3.5.1 依据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件相关规定，评标委员会发现政府采购评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1） 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×60%；

（2） 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×60%；

（3） 投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×60%；

（4） 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.5.2 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，

应当要求相关投标人在评审现场60分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.5.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.6 评标结果

3.6.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.7 特殊情况处理

关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作投标无效处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

附件一：投标文件澄清通知（格式）

投标文件澄清通知

编号：

_____（投标人）：

_____（项目名称 ）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．-------

2．-------

请将上述问题的澄清函于___ 年___月___日___时前递交至_____（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在____年____月___日___时前将原件交至（详细地址）。

评标委员会负责人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件二：投标文件澄清函（格式）

投标文件澄清函

编号：

_____（项目名称 ）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：_____）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．-------

2．-------

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月 _____日

第五章 合同条款及格式

GF—2017—0201

建设工程施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____

2.工程地点：_____

3.工程立项批准文号：___/___

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

6.工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（5）税金：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

发包人：　　（公章）　　承包人：　　（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

组织机构代码：_____　　组织机构代码：_____

地　址：_____　　地　址：_____

邮政编码：_____　　邮政编码：_____

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

电　话：_____　　电　话：_____

电子信箱：_____　　电子信箱：_____

开户银行：_____　　开户银行：_____

账　号：_____　　账　号：_____

第二部分 通用合同条款

（略，见GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：**在合同履行过程中的发生的会议纪要、签证、设计变更等资料**。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：**双方在合同履行过程中确定**

1.1.3.9 永久占地包括：**依据设计图纸确定**。

1.1.3.10 临时占地包括：**双方在合同履行过程中确定**。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：**国家现行标准规范、行业标准规范、工程所在地的标准规范**。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:**《工程建设标准强制性条文》、现行《建筑工程施工及验收规范》及国家、省、市现行有关标准规范**。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；/

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：__/__。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：__/__；

发包人向承包人提供图纸的数量：__/__；

发包人向承包人提供图纸的内容：__/__。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：__施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、满足竣工需求的所有应由承包人提供的施工文件、资料__；

承包人提供的文件的期限为：__开工后7天内__；

承包人提供的文件的数量为：__3份__；

承包人提供的文件的形式为：__书面形式__；

发包人审批承包人文件的期限：__收到承包人报送文件之日起7天内__。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：__承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用__。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在__3__天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：__施工现场项目部__；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：__施工现场监理项目部__；

监理人指定的接收人为：__监理资料员或总监理工程师__。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：__/__。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：__本项目施工现场大门为界__。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：____。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由__承包人__承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：**发包人**。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何的第三方**。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：**发包人**。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何的第三方**。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：**由承包人承担**。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：**负责施工全过程内、外部关系协调，处理往来文件，对工程进度、质量、安全、文明施工和造价进行监督管理。对工程现场变更签证、工程进度款进行签字确认等**。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**开工前7日**。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：**按国家及地方相关规定执行**。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____/_____。

发包人是否提供支付担保：_____/_____。

发包人提供支付担保的形式：_____/_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：**按国家及地方相关规定执行**。

承包人需要提交的竣工资料套数：__6套__。

承包人提交的竣工资料的费用承担：__由承包人承担__。

承包人提交的竣工资料移交时间：__提交竣工验收报告时__。

承包人提交的竣工资料形式要求：__除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件__。

（10）承包人应履行的其他义务：__承包人应当对在施工现场或者附近实施与合同工程相关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务__。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：__项目经理每月在施工现场的时间不得少于22天，且不得担任其他在建项目的项目经理__。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：__向发包人缴纳违约金10000元__。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：**每天处以500元罚款。**

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：__向发包人缴纳违约金1万元__。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：__向发包人缴纳违约金1万元__。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：__承包人应在开工日前5日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（必须与投标/响应文件一致）__。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：__向发包人缴纳违约金10000元/人__。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：__外出3天以上必须取得总

监和发包人的许可 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 向发包人缴纳违约金10000元/人 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人缴纳违约金1000元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 不提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务： 总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）对发包人或设计单位的建议权；

（2）对承包人的施工进度、质量安全、造价的监督权；

（3）处于独立地位的协调权。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在检查前48小时以书面形式通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准 、咸阳市相关标准及要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。承包人应提供施工场区的安全保卫及交通、巡查等必要的照明、危险物警示、围栏设施等，并负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作，承担由此产生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到文明工地标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前一次性付清。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前办理各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每日支付违约金为1000元/天，若影响到发包人使用时应另外赔偿由此给发包人造成的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24小时内降雨量大于50mm的暴雨；

（2）风速达到8级的台风灾害；

（3）日气温超过38℃的高温大于3天；

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；日降雪量10mm及以上；

（6）其他异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：**按现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求执行**。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：**由承包人承担**。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：**按照发包人的指示配置，按有关规定配置**。

施工现场需要配备的试验设备：**按照发包人的指示配置，按有关规定配置**。

施工现场需要具备的其他试验条件：**按照发包人的指示配置，按有关规定配置**。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：**按照相关行业规定和发包人的指示进行现场工艺试验**。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：**（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。（4）按照省、市相应的计价规则由承包人提出综合单价，发包人确认**。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：**7天内**。

发包人审批承包人合理化建议的期限：**7天内**。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： **调整** 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： （1）约定价格波动调整的材料范围见附件《材料暂估价表》（除暂估价的材料价格波动时进行调整外，其他材料价格波动均不做调整），《材料暂估价表》中的材料、设备价格为招标文件中确定的基准价格；（2）关于材料浮动价格的约定：以施工过程中每期发布的《咸阳工程造价信息》对应的当期信息价为调整计算的材料价格；只调整超出基准价±5%以外的差价，不重新组价，但是要计取安全文明措施费、税金和规费。（3）材料实际使用量的统计获取：承包人应在每月 5 日前呈报当月约定材料计划及上月实际进场材料的统计报表。 每种类型材料的实际使用量的上限为工程量清单中的材料量 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、工程设备价格、施工机械使用费价格、人工费成本、管理费、利润等的波动、变化或调整；因承包人自身经营管理水平、施工技术、经营税费变化、违法违规、发生安全事故、第三人违约侵权、纠纷赔偿等各种因素引起的承包人费用增加、损失等。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：①因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；②因材料的市场价格波动引起的调整按专用条款11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行；③ 因变更引起的调整按专用条款10.4.1款（变更估价原则）执行；④其他风险范围以外的调整按有关规定和计价规范执行，无相关规定或规范的，由双方协商确定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**陕西省建设工程费用规则(2025)及有关配套的计价文件**。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：**按工程形象进度分段计量，与专用条款12.4.1（付款周期）约定的付款周期及节点保持一致**。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

本工程的工程款按每月完成工程量的80%支付工程款，待竣工验收合格后，付至工程总价款的97%，扣除工程总价款的3%作为工程质量保证金，工程质量保证金在缺陷责任期期满后，无质量保修缺陷一次性返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。

（2）发包人支付进度款的期限：14天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：**执行通用条款并按1000元/天支付违约金**。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：**执行通用条款并按合同价的1000元/天支付违约金，最高不超过合同价的5%**。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：本次招标所含工程内容完工后的上级部门和专业部门验收手续及一切费用由承包方承担。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：**在10日内退场**。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**叁份**。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**自工程竣工验收合格之日起12个月**。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留**。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**（2）**种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）**3%**的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**（2）**种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**见附件一：《工程质量保修书》**。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**（1）发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人书面保修通知之日起3日内到达工程现场并修复缺陷或损坏；（2）情况紧急，需要承包人立即修复缺陷或损坏的，承包人应当在接到发包人口头通知后，立即到达工程现场并修复缺陷或损坏**。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：**工期顺延**。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：**工期顺延**。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期顺延**。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：**承担因违约行为导致的费用增加和（或）工期延误损失。工期延误的按1000元/天处罚；质量不符合合同约定的，应按相关验收规定执行，并按签约合同价的2%处罚执行**。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：**承包人承担由此增加的费用和延误的工期损失**。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：**根据相关规定双方协商处理**。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：**是**。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：**3天内以书面形式通知**。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：**是**。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：**三名**。

选定争议评审员的期限：**争议发生后14天内**。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 本工程应文明施工，确保达到市级文明工地。

21.2 人工费执行陕西省建设行政主管部门发布的调整文件。

21.3 暂估价材料的认价：材料价＋采保费，认价为含税落地价。

21.4 对于材料设备暂估价的调整：在工程结算时，以材料认质认价单为依据，同暂定价找差价，不重新组价，但要计取规费和税金。

21.5 发包人及现场代表对工程现场进行检查，发现工程质量及安全隐患的，责令整改。经研究后需处罚的，罚款金额以书面形式通知承包人，并从当期工程款中扣除。

21.6工程签证必须在工程变更施工完成后14天内完善手续办理工作，逾期视为放弃此工程签证。

21.7 综合验收后，承包人不得以任何借口为由延缓交工。

21.8 相关检测试验费用视为包含在投标报价中，由承包人承担。

21.9 承包人对报送的“工程竣工结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责。结算资料一次性送至发包人，后期再无跟竣工结算有关的任何经济性资料诉求；如有漏算等问题，视为已涵盖在其他子目内。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积（平方米）	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

附件2：

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括不限于地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人应承担所承包的全部工程内容的保修 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五 年；

3.装修工程为 两 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 两 年；

5.供热与供冷系统为 两 个采暖期、供冷期；

6.给排水设施为 两 年；

7.保温工程为 两 年；

8.其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 自工程竣工验收合格之日起 12 个月 ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有

相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：__/__。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　址：	地　址：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：
邮政编码：	邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

附件6：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

注：所配备人员应与投标文件中所提供人员一致，可增加；配备人员名单将作为合同附件成为合同组成部分。

第六章 采购内容及要求

一、项目概况：

1.项目名称：彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程

2.项目概况：彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程包含档案馆综合楼、文化图书楼、教育综合楼、室外工程。单体楼包括应急照明、通风工程、消防工程、火灾应急报警工程、气体灭火工程、吊顶拆除安装、防火门等内容。室外包括消防工程、电气、建筑工程及园林绿化工程。

3.采购预算：玖佰柒拾柒万零叁佰柒拾伍元捌角壹分（¥：9770375.81元）。

4.招标范围：本项目的施工图纸、工程量清单及招标文件包含的全部内容。

二、工期、质量要求

1.工期：180日历天。

2.质量要求：符合国家及地方现行验收规范“合格”标准。

三、工程量清单

详见后附。

第七章 投标文件格式

（正本/副本）

（项目名称）

投标文件

项目编号：_____

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目　录

一、投标函

二、商务和技术偏差表

三、投标报价表

四、资格审查资料

五、项目管理机构

六、近年完成的类似项目情况

七、技术方案

八、其他资料

九、已标价工程量清单

一、投标函

_____（采购人名称）_____：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称、项目编号）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）（其中，增值税税率为___%）的投标总报价承包本工程。

2、我方承诺在工期：_____，质量标准：_____，并按招标文件、合同条款的要求完成上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

3、我方承认投标报价表是我方投标函的组成部分。

4、我方承诺在投标有效期内（自投标人提交投标文件截止之日起 90 日历天）不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8．_____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

_____年____月____日

二、商务和技术偏差表

序号	招标文件章节及条款号	招标文件要求	投标文件响应	偏差说明（正偏差/负偏差/无偏差）
1				
2				
3				
……				

注：

1.本项目商务要求为采购人提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求，不允许负偏差。

2.投标人如有偏差，偏差项在表中逐项列明，除商务偏差表列出的偏差外，投标人完全响应招标文件的全部要求。

3.正偏差是指响应的情况高于招标文件要求，负偏差是指响应的情况低于招标文件要求，无偏差是指响应的情况完全响应招标文件要求。

4.如投标人完全响应招标文件的全部要求，在“招标文件章节及条款号、招标文件要求、投标文件响应”栏中填写“全部”字样，在“偏差说明”栏填入“无偏差”字样。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、投标报价表

项目名称	
项目编号	
投标总报价 （人民币）	大写：
	小写：
工期	
质量标准	
项目经理	姓　　名： 证书编号：
备注	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

四、资格审查资料

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称、项目编号）_____的投标活动，在此郑重承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果以上承诺不真实，我方愿意承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（二）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人

出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（三）财务要求

提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）；

（四）税收缴纳证明

提供投标文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（五）社会保障资金缴纳证明

提供投标文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称、项目编号）_____的投标活动，在此郑重承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如果以上承诺不真实，我方愿意承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（七）参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称、项目编号）_____的投标活动，在此郑重声明：

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（八）投标人信用要求书面声明函

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称、项目编号）_____的投标活动，在此郑重声明：

1、我方在“中国执行信息公开网”网站中_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方在“信用中国”网站中_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

3、我方在“信用中国”网站中_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方在“中国政府采购网”中_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果以上声明不真实，我方愿意承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（九）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

9.1 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

9.2 法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起至投标有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、被委托人身份证复印件及社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

（十）不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的声明

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称、项目编号）_____的投标活动，在此郑重声明：

1、与我单位法定代表人（或单位负责人）为同一人的其他企业未同时参与本项目投标；

2、与我单位存在直接控股、存在管理关系的其他企业未同时参与本项目投标。

如果以上声明不真实，我方愿意承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（十一）企业资质

投标人须具备消防设施工程专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证

（十二）拟派项目经理

拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B 证），且无在建项目

承 诺 书

致：_____（采购人名称）_____

我方在此声明，我方拟派往_____（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

如果以上承诺不真实，我方愿意承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月____日

（十三）非联合体投标声明

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称、项目编号）_____的投标活动，在此郑重声明：

本项目我公司以自己的名义参加投标，不存在联合体投标的情况。

如果以上声明不真实，我方愿意承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（十四）非联合体投标声明

14.1　中小企业声明函

致：_____（采购人名称）_____

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）_____的_____（项目名称）_____采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._____（标的名称）_____，属于_____（采购文件中明确的所属行业）_____；承建（承接）企业为_____（企业名称）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）_____；

2._____（标的名称）_____，属于_____（采购文件中明确的所属行业）_____；承建（承接）企业为_____（企业名称）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）_____；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）_____

_____年_____月_____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14.2 监狱企业声明函（若有）

致：_____（采购人名称）_____

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月____日

投标人若不是监狱企业，可不填写此函

14.3 残疾人福利性单位声明函（若有）

致：_____（采购人）_____

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

投标人若不是残疾人福利性单位，可不填写此函

五、项目管理机构

5.1-项目管理机构组成表

序号	姓名	职称	执业或职业资格证明				本项目担任职务
			证书名称	级别	证号	专业	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

5.2-拟派项目经理情况表

姓　名		年 龄		职 务	
学　历			身份证号		
证　书			证书编号		
主要业绩情况					
序号	项目名称		项目类型	项目规模	完成时间

说明：附项目经理建造师注册证书及安全考核合格证、身份证、由社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明等相关资料复印件并加盖公章。

5.3-其他人员情况表

姓　名		年 龄		职 务	
学　历			身份证号		
证　书			证书编号		
主要业绩情况					
序号	项目名称		项目类型	项目规模	完成时间

说明：其他人员包括但不限于技术负责人、安全员、施工员、质量员、资料员。技术负责人提供职称证，安全员提供安全生产考核合格证（C证），施工员、质量员、资料员等提供岗位证；以上人员均应提供身份证、由社保机构出具的近三个月内（至少一月）社保证明等相关资料的复印件并加盖公章。

六、近年完成的类似项目情况

序号	项目名称	备注
1		
2		
3		
...		

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

6.1 近年完成的类似项目情况表（　）

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
工期	
采购内容	
项目描述	
备注	

注：

1. 每张表填写一个项目，并标明序号。

2. 附类似项目的合同协议书等证明文件的复印件。

3. 企业业绩、项目经理业绩均在此处填写，并备注清楚。

七、技术方案

根据招标文件及第四章评标办法前附表中“评审因素”和第六章采购内容及要求相关内容编写，格式自拟。

八、其他资料

8.1 政府采购诚信承诺书

（采购人名称）：

我公司（投标人名称）已详细阅读了（项目名称、项目编号）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

8.2 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月____日

8.3 投标人认为需要提供的其他材料

九、已标价工程量清单

（项目名称）

投标总价

投　标　人　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人　　（签字或盖章）

编 制 单 位　　（单位盖章）

投 标 总 价　　小写：
大写：

编　制　人　　（签字并盖执业印章）

编 制 日 期

注：投标人委托具有相应资质的造价咨询单位编制投标报价时填写编制单位栏。

说明：投标报价表格应使用计价软件生成，主要内容包括：

(1)工程项目清单费用汇总表

(2)单位工程项目清单费用汇总表

(3)单位工程清单费用汇总表

(4)分部分项工程项目清单计价表

(5)措施项目清单计价表

(6)其他项目清单计价表

(7)专业工程暂估价明细表

(8)主要材料价格表

(9)其他需要表格：_____

附件：工程量清单

工程量清单说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单应与投标人须知、合同条款、工程技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

1.2 本工程量清单是依据陕西省建设工程费用规则(2025)及有关配套的计价文件编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

1.3 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

1.4 投标人不得随意改动分部分项工程量清单的编码和工程数量，投标人对此改动时，此投标文件应按无效标处理。

2. 投标报价说明

2.1 本报价是依据本工程招标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2.2 投标人对本工程量清单如有疑问，应按第二章“投标人须知”第2.2款规定要求采购人予以澄清。

2.3 其他相关说明：1、最高限价中材料价格采用《咸阳工程造价信息》2026年第4期信息价，信息价中没有的材料结合市场调研价格。2、计价软件采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）版本。

3. 工程量清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称:彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-档案馆	
2	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-文化中心	
3	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-教育综合大厦	
4	彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-室外	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-档案馆　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	档案馆-应急照明	
2	档案馆-通风工程	
3	档案馆-消防工程	
4	档案馆-火灾应急报警	
5	档案馆-气体灭火工程	
6	档案馆-防火门及消防救援标志	
7	档案馆-吊顶拆除及安装	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1.线制:应急照明控制器（利旧） [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装	台	1		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:LED楼层指示灯F 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	22		
3	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源壁挂应急照明灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	127		
4	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源安全出口指示灯 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	7		
5	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散出口指示灯 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	49		
6	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散方向指示灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	39		
7	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双面单向疏散方向指示灯 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
9	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1228.74		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:电动窗手动开关 [工作内容] 1.安装	套	62		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁手动开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
12	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:墙面按钮开关盒 [工作内容] 1.安装	套	31		
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZNB-YJE-5*16 2.敷设方式:桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	12.64		
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZNB-YJE-5*6 2.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	317.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJE-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	311.34		
16	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZNB-YJE-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
17	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZNB-YJE-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	40		
18	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJE-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	32		
19	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1021.54		
20	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:RC50 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVV-4*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	217.23		
22	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVV-6*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	118.77		
23	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	932.35		
24	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	71.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVS-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	611.78		
26	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	322		
27	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:电力防火桥架200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	67		
28	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:电力防火桥架100*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	22.1		
29	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.132		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:HTF-6.5-I-A-W轴流式屋顶防雨型消防排烟风机 2.型号:风量:18000m3/h 风压:620Pa 功率:5.5KW 转速:1450r/min 3.安装形式:落地 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-3.15-Ex型防爆轴流风机 2.型号:风量:3810m3/h 风压:224Pa 功率:0.37Kw [工作内容] 1.安装	台	1		
3	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-3.15-Ex型防爆轴流风机 2.型号:风量:3074m3/h 风压:218Pa 功率:0.25Kw [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030701003004	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-3.55型轴流风机 2.型号:风量:4426m3/h 风压:277Pa 功率:0.55Kw 安装高度:梁下100mm 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701003005	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-3.55型轴流风机 2.型号:风量:5484 m3/h 风压:284Pa 功率:0.55Kw 安装高度:梁下100mm [工作内容] 1.安装	台	6		
6	030701003006	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-3.55型轴流风机 2.型号:风量:3810 m3/h 风压:224Pa 功率:0.37Kw 安装高度:梁下100mm 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
7	030701003007	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-4.0型轴流风机 2.型号:风量:6316 m3/h 风压:352Pa 功率:1.10Kw 安装高度:梁下100mm [工作内容] 1.安装	台	1		
8	030701003008	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-4.0型轴流风机 2.型号:风量:8513 m3/h 风压:388Pa 功率:1.10Kw 安装高度:梁下100mm [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030701003009	通风机	[项目特征] 1.名称:T35-3.15型轴流风机 2.型号:风量:3810m3/h 风压:224Pa功率:0.37Kw安装高度:梁下100mm [工作内容] 1.安装	台	7		
10	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁 电动挡烟垂壁手动开关 [工作内容] 1.安装	m2	16.32		
11	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架	Kg	340		
12	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	340		
13	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	340		
		风口					
14	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口400*1000 [工作内容] 1.安装	个	12		
15	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口500*1200 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层格栅风口500*500 [工作内容] 1.安装	个	16		
17	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口500*320 [工作内容] 1.安装	个	7		
18	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口630*400 [工作内容] 1.安装	个	5		
19	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口500*1000 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层活动百叶风口630*1000 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层活动百叶风口630*1200 [工作内容] 1.安装	个	1		
22	030703003012	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层活动百叶风口800*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
23	030703003013	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层活动百叶风口250*250 [工作内容] 1.安装	个	1		
		风阀					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:电动控制,常闭排烟防火阀800*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
25	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:280常开排烟防火阀-800*320 [工作内容] 1.安装	个	7		
26	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开排烟防火阀500*320 [工作内容] 1.安装	个	9		
27	030703001004	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开排烟防火阀800*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
28	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开排烟防火阀630*400 [工作内容] 1.安装	个	7		
29	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称:电动控制,常闭排烟防火阀800*320 [工作内容] 1.安装	个	8		
30	030703001007	风阀	[项目特征] 1.名称:电动双位调节风阀500*320 [工作内容] 1.安装	个	7		
31	030703001008	风阀	[项目特征] 1.名称:电动双位调节风阀630*400 [工作内容] 1.安装	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030703001009	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀800*320 [工作内容] 1.安装	个	8		
33	030703001010	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀320*200 [工作内容] 1.安装	个	1		
34	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架	Kg	125		
35	031202003002	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	125		
36	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	125		
		排烟防火系统					
37	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	251.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤630 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.42		
39	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:防火包裹 容重96kg/m3肉香防火卷材外覆膜 复合加筋铝箔 2.绝热厚度:30mm 3.具体做法见金属风管防火包覆构造图 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	7.59		
		排风系统					
40	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	60.24		
41	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.6mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	401.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤320 4.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	2.59		
		调试					
43	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
		拆除					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	61.32		
2	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	100.99		
3	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	50.95		
4	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.拆除	m	1		
5	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 室内消火栓 1.安装方式:拆除	套	21		
6	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 试验消火栓 1.安装方式:拆除	套	1		
		新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	61.32		
8	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	100.99		
9	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	50.95		
10	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:dn65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
12	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:消火栓管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	77.48		
13	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	2.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901012003	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:消火栓箱均配置口径DN65，消火栓或减压稳压消火栓一个、Φ65接扣、25m衬胶水带、Φ19水枪、报警信号按钮一个。以及消防软管卷盘各一付,消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m 室内消火栓按15S202安装,栓口离地面高度为1.10m,暗装、半暗装消火栓箱留洞尺寸 根据消火栓的型号详图集15S202-P58 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030901012004	室内消火栓	[项目特征] 试验消火栓 1.安装方式:消火栓箱均配置口径DN65，消火栓或减压稳压消火栓一个、Φ65接扣、25m衬胶水带、Φ19水枪、报警信号按钮一个。以及消防软管卷盘各一付,消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m 室内消火栓按15S202安装,栓口离地面高度为1.10m,暗装、半暗装消火栓箱留洞尺寸 根据消火栓的型号详图集15S202-P58 2.压力表 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	1		
16	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:MF/ABC*5 [工作内容] 1.本体放置	具	12		
17	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:消火栓系统水泵接合器SQS150-A型地上式水泵接合器(双组)安装详见陕09S6-46页 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
19	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀dn25（含截止阀dn25） [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
21	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
22	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
23	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
24	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn65 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn65 [工作内容] 1.安装	副	5		
26	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 [工作内容] 1.安装	副	4		
27	030901018003	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.安装	副	8		
28	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀组dn150 [工作内容] 1.安装	个	2		
		自喷					
		拆除					
29	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	46.39		
30	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	23.98		
31	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn80 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	82.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	48.63		
33	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	131.29		
34	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn40 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	39.23		
35	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn32 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	118.95		
36	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	302.87		
37	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 [工作内容] 1.拆除 3.严密性试验	个	176		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030901017008	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		
39	030901017009	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		
40	030901017010	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	2		
41	030901017011	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		
42	030901017013	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		
43	030901017014	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		
44	030901017015	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn80 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		
45	030901017016	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn80 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀组-DN150 [工作内容] 1.拆除	组	1		
47	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		
48	030901009002	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn80 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		
49	030901018004	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.拆除	副	5		
50	030901018005	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 [工作内容] 1.拆除	副	8		
51	030901018006	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn80 [工作内容] 1.拆除	副	4		
		新作					
52	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	46.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	23.98		
54	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn80 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	82.42		
55	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	48.63		
56	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	131.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn40 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	39.23		
58	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn32 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	124.95		
59	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	302.87		
60	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	63.32		
61	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	3.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	47		
63	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 有吊顶 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	129		
64	030901017017	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
65	030901017018	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
66	030901017019	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
67	030901017020	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030901017022	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn100 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
69	030901017023	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn100 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
70	030901017024	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn80 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
71	030901017025	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn80 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
72	030901006002	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀组-DN150 利旧 [工作内容] 1.安装	组	1		
73	030901009003	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn100 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
74	030901009004	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn80 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030901018007	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 利旧 [工作内容] 1.安装	副	5		
76	030901018008	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 利旧 [工作内容] 1.安装	副	8		
77	030901018009	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn80 利旧 [工作内容] 1.安装	副	4		
78	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气火灾监控					
1	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号、规格:RXPM-L100B 3.安装方式:1.3m高 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
2	030909002001	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:4极电流探测器 RX-Y-S [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	28		
3	030909002002	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控探测器RXPM-L-C1 2.型号、规格:柜内导轨式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
4	030909003001	测温式监控探测器	[项目特征] 1.名称:温度探头RX-T-W [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	28		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	60		
8	030911004001	电气火灾监控系统调试	[项目特征] 1.点数:电气火灾监控系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		消防电源监控系统					
9	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1.名称:消防设备电源监控区域分机RXPM-QF 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
10	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1.名称:UPS配电柜及电池柜(消防系统) [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030910003001	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号探测器 2.型号、规格:RXPM-V 3.柜内导轨式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
12	030910003002	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号传感器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	12		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	196.86		
14	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	159.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	107.53		
16	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	440.96		
17	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电源监控系统调试 64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		防火门					
18	030908004001	防火门门磁开关	[项目特征] 1.名称:防火门门磁开关 2.型号:TM3601 [工作内容] 1.安装	套	20		
19	030908005001	电动闭门器（防火门）	[项目特征] 1.名称:电动闭门器 2.型号:FMD-2(F) [工作内容] 1.安装	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030908005002	机械闭门器（防火门）	[项目特征] 1.名称:机械闭门器 2.型号:S1500闭门器：TS1500的核心参数包括：最大门宽1100mm、最大门重85kg、二段调速、支持定位模式、主体尺寸178×50×40mm [工作内容] 1.安装	套	40		
21	030908003001	监控模块	[项目特征] 1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置BFH2 2.型号、规格:TM3912 3.安装方式:门框上方0.1m，用于双扇常闭防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
22	030908003002	监控模块	[项目特征] 1.名称:双扇常开防火门现场控制装置KFH2 2.型号、规格:TM3912 3.安装方式:门框上方0.1m，用于双扇常开防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	139.1		
24	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ 2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	237.84		
25	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	145.79		
26	030911003001	防火门监控系统调试	1.名称:防火门监控系统调试 2.点数:31	系统	1		
		火灾报警					
		拆除					
27	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:带编址感烟探测器 [工作内容] 1.拆除	个	19		
		新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:带编址感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	19		
29	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1.名称:防爆型感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	1		
30	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1.名称:复合式感烟感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	4		
31	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:带编址声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	20		
32	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 (无电话插孔) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
33	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:带编址输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:带编址输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	81		
35	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:带编址消火栓启泵按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	21		
36	030905005001	消防警铃	[项目特征] 1.名称:放气光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	114		
37	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:隐蔽型放气开关 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	24		
38	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:新增排烟阀手动控制盘 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	套	8		
39	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1891.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3468.82		
41	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB-RYS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2067.69		
42	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	395		
43	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:自动报警系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		消防广播 消防 火灾报警					
44	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:DC24V/5W消防广播 2.安装方式:壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030905005002	消防警铃	[项目特征] 1.名称:放气警铃 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	48		
46	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	351.98		
47	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	335.72		
48	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1.系统调试	只	47		
		消防电话					
49	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:110 119专线电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	2		
50	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:火警电话分机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	99.31		
52	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVSP-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	106.31		
53	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电话系统调试 [工作内容] 1.系统调试	部	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1.型号:GHXY-0.12-J泄压口 0.12及阀门 [工作内容] 1.安装	套	6		
2	030902011002	泄压装置	[项目特征] 1.型号:GHXY-0.25-J泄压口 0.25及阀门 [工作内容] 1.安装	套	6		
3	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ90*1/2.5A [工作内容]	套	57		
4	030902010002	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ120×1/2.5A [工作内容] 1.安装	套	3		
5	030902010003	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ70*1/2.5A [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	8		
7	030902013001	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1.试验容器规格:120L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.容器切换操作试验 3.气体试喷	点	3		
8	030902013002	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1.试验容器规格:70L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.容器切换操作试验 3.气体试喷	点	2		
9	030902013003	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1.试验容器规格:90L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.容器切换操作试验 3.气体试喷	点	57		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	消防救援窗口标志	1.消防救援窗口标志采购及黏贴	个	16		
2	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:拆除木质防火门 [工作内容] 1.拆除 2.外运	樘	86		
3	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM甲1 1200*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	78.12		
4	010801004002	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM甲2 900*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	1.89		
5	010801004003	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM甲3 1500*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	12.6		
6	010801004004	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM乙1 1300*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	62.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010801004005	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM乙2 1300*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	76.44		
8	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:拆除BLM2 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
9	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:m10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.31		
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙 2.面层处理方式:20厚混合砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	13.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2道 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	13.05		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-防火门及消防救援标志 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-防火门及消防救援标志　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案馆-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除石膏板吊顶面层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	905.45		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:1.安装吊顶石膏板，原板利旧 [工作内容] 1.清理基层 2.面板铺贴	m2	905.45		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：档案馆-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：档案馆-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案馆-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-文化中心

序号	项目名称	金 额（元）
1	文化中心-应急照明	
2	文化中心-通风工程	
3	文化中心-消防工程	
4	文化中心-火灾应急报警	
5	文化中心-气体灭火工程	
6	文化中心-防火门及消防救援标志	
7	文化中心-吊顶拆除及安装	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单面楼层指示灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	39		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:壁装应急照明灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	18		
3	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:顶装应急照明灯 2.类型:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	285		
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单面指示安全出口 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	14		
5	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单面指示疏散出口 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	74		
6	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单面指示（左向 右向） 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	262		
7	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:双面指示右向 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4497.96		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVV-4X1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	12.54		
10	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVV-6X1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	102.69		
11	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	19.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	109.12		
13	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	304.49		
14	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1315.73		
15	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:墙面按钮盒控制 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	套	2		
16	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁控制箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增B1-EAP 2.规格:500*700*250mm 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
18	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增B1APE-BF 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
19	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增B1APE-PYF 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增ZAP、EAP箱 2.规格:800*1600*400mm 3.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
21	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增F1-EAP~新增F6-EAP 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	6		
22	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增F7-EAP（配电箱系统图为F7APE） 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增APE-PYF（配电箱系统图F1-6APE-PYF） 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	6		
24	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:(更换)ALXF（拆除原箱，新作然后安装新箱） 2.规格:500*600*200 3.安装方式:接地2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
25	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增WAPT-ZY 2.规格:暂按500*600*200mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增WAPT-PYF 2.规格:暂按500*600*200mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
27	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:B1应急照明集中电源 2.规格:500*700*350mm 3.安装方式:壁装，距地2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
28	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:F1应急照明集中电源 2.规格:500*700*350mm 3.安装方式:壁装，距地2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030402012014	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:F3应急照明集中电源 2.规格:500*700*350mm 3.安装方式:壁装，距地2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
30	030402012015	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:F2 F4 F5 F6应急照明集中电源 2.规格:500*700*350mm 3.安装方式:壁装，距地2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4		
31	030415012001	事故照明切换装置	事故照明切换装置 [工作内容] 1.系统调试	台	15		
32	030409001001	电力电缆（暂估）	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-3x150+2x70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60		
33	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-3*25+2*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	194.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	1759.37		
35	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-3x150+2x70电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
36	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-3*25+2*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
37	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	32		
38	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制桥架-200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	54.9		
39	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制桥架-300*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	27.9		
40	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		风口					
1	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:加压送风口(常闭型) 400*(1000+250) [工作内容] 1.安装	个	13		
2	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶送风口400*400 [工作内容] 1.安装	个	6		
3	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口600*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
4	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口500*300 [工作内容] 1.安装	个	17		
5	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口800*500 [工作内容] 1.安装	个	118		
6	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层上排百叶风口(带调节阀)600*400 [工作内容] 1.安装	个	6		
7	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口1200*800 [工作内容] 1.安装	个	2		
8	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层侧排百叶风口600*400 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:自垂百叶风口800*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
10	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层上排百叶风口(带调节阀)500*500 [工作内容] 1.安装	个	8		
		风阀					
11	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀800*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
12	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:280常开排烟防火阀800*400 [工作内容] 1.安装	个	4		
13	030703001004	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开防烟防火阀1000*320 [工作内容] 1.安装	个	114		
14	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开防烟防火阀1600*400 [工作内容] 1.安装	个	12		
15	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开防烟防火阀1800*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
16	030703001007	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开防烟防火阀800*1600 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030703001008	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开防烟防火阀800*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	030703001009	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀dn800 [工作内容] 1.安装	个	2		
19	030703001010	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀800*400 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030703001011	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀800*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	030703001013	风阀	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀800*400 [工作内容] 1.安装	个	1		
22	030703001015	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀500*300 [工作内容] 1.安装	个	16		
23	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架	Kg	770		
24	030703001017	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀1800*500 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030703001018	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀630*1000 [工作内容] 1.安装	个	1		
26	030703001019	风阀	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀800*320 [工作内容] 1.安装	个	2		
27	030703001020	风阀	[项目特征] 1.名称:风管止回阀1600*400 [工作内容] 1.安装	个	5		
28	030703001021	风阀	[项目特征] 1.名称:风管止回阀800*1600 [工作内容] 1.安装	个	1		
29	030703001022	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀dn450 [工作内容] 1.安装	个	2		
30	030703001023	风阀	[项目特征] 1.名称:风管止回阀450 [工作内容] 1.安装	个	1		
31	030703001024	风阀	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀800 [工作内容] 1.安装	个	2		
32	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	770		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	770		
		设备					
34	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:GFJZ-PY-30-A HTF-6.5-I-A组合是风机防护罩;内设常压屋面消防高温排烟风机 2.型号:风量:18000m3/h;功率:5.5KW;全压:620Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:落地 [工作内容] 1.安装	台	1		
35	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:低噪音轴流风机JSF-560 2.型号:风量:8700m3/h;功率1.50KW;全压:330Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
36	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:低噪音轴流风机JSF-560 2.型号:风量:6350m3/h;功率1.10KW;全压:305Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030701003004	通风机	[项目特征] 1.名称:低噪音轴流风机JSF-560 2.型号:风量:10200m3/h;功率2.20KW;全压:4735Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
38	030701003005	通风机	[项目特征] 1.名称:FJZ-JY-50-A轴流式加压送风机组合式防护罩;内设JSF-800低噪音轴流风机 2.型号:风量:33010m3/h;功率:15.0KW;全压:1000Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	2		
39	030701003006	通风机	[项目特征] 1.名称:HTF-10-I-A轴流式消防排烟风机 2.型号:风量:36500m3/h;功率:11.0KW;全压:700Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030701003007	通风机	[项目特征] 1.名称:HTF-10-II-A双速轴流式消防排烟风机 2.型号:风量:35000/24019m3/h;功率:12/4.0KW;全压:770/338Pa;转速:1450/960r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
41	030701003008	通风机	[项目特征] 1.名称:JSF-800-I低噪音轴流风机 2.型号:风量:26600m3/h;功率:5.5KW全压:550Pa转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
42	030703008001	消声器	[项目特征] 1.名称:阻抗式消声器800*400 2.形式:吊装 [工作内容] 1.安装	个	1		
43	030703008002	消声器	[项目特征] 1.名称:阻抗式消声器消声器800*320 2.形式:吊装 [工作内容] 1.安装	个	1		
44	030703008003	消声器	[项目特征] 1.名称:阻抗式消声器消声器1800*500 2.形式:吊装 [工作内容] 1.安装	个	1		
45	030703013002	设备支吊架 工程量	[项目特征] 1.名称:设备支架	Kg	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031202003002	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	200		
47	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	200		
		排烟防火系统					
48	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	930.59		
49	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1500 4.板材厚度:1.2mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	136.15		
50	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤2000 4.板材厚度:1.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1673.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	2.24		
52	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤450 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.34		
53	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁 电动挡烟垂壁手动开关 [工作内容] 1.安装	m2	446.16		
54	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:防火包裹 容重96kg/m3 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	82.31		
		排风系统					
55	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	85.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1800 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	26.52		
57	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	11.38		
58	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤450 4.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.76		
59	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤2000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	26.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.6mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	58.65		
		调试					
61	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
		拆除					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	291.07		
2	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	522.25		
3	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	168.11		
4	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.拆除	m	1		
5	030901012001	室内消火栓	[项目特征]室内消火栓 1.安装方式:拆除	套	90		
6	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 试验消火栓 1.安装方式:拆除	套	1		
		新作					
7	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	291.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	522.25		
9	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	168.11		
10	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1		
11	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:B型柔性防水套管 2.规格:dn150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:B型柔性防水套管 2.规格:dn100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	12		
13	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:dn150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	22		
14	031301009004	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:dn100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	63		
15	031301009005	套管	[项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:dn65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
16	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:消火栓管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	364.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	6.21		
18	030901012003	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:消火栓箱均配置口径DN65，消火栓或减压稳压消火栓一个、Φ65接扣、25m衬胶水带、Φ19水枪、报警信号按钮一个。以及消防软管卷盘各一付,消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m 室内消火栓按15S202安装,栓口离地面高度为1.10m,暗装、半暗装消火栓箱留洞尺寸 根据消火栓的型号详图集15S202-P58 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030901012004	室内消火栓	[项目特征] 试验消火栓 1.安装方式:消火栓箱均配置口径DN65，消火栓或减压稳压消火栓一个、Φ65接扣、25m衬胶水带、Φ19水枪、报警信号按钮一个。以及消防软管卷盘各一付,消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m 室内消火栓按15S202安装,栓口离地面高度为1.10m,暗装、半暗装消火栓箱留洞尺寸 根据消火栓的型号详图集15S202-P58 2.压力表 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	1		
20	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:MF/ABC*5 [工作内容] 1.本体放置	具	40		
21	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:消火栓系统水泵接合器SQS100-A型地上式水泵接合器(双组)安装详见陕09S6-46页 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	3		
23	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀dn25（含截止阀dn25） [工作内容] 1.安装	个	1		
24	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 [工作内容] 1.安装	个	2		
25	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
26	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	9		
27	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	19		
28	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn65 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn65 [工作内容] 1.安装	副	22		
30	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 [工作内容] 1.安装	副	19		
31	030901018003	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.安装	副	13		
32	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀组dn150 [工作内容] 1.安装	个	2		
		自喷					
		拆除					
33	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	617.42		
34	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	256.97		
35	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn80 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	240.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1、拆除	m	173.84		
37	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	405.18		
38	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn40 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	370.96		
39	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn32 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	1220.88		
40	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 [工作内容] 1.拆除	个	1286		
41	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	1701.82		
42	030901017008	阀门	[项目特征] 1.类型:末端试水阀dn25 [工作内容] 1.拆除	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030901017009	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	2		
44	030901017010	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	2		
45	030901017011	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	4		
46	030901017012	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	2		
47	030901017014	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	13		
48	030901017015	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	15		
49	030901017016	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn50 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		
50	030901017017	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn50 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030901017018	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀组dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	2		
52	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀组-DN150 [工作内容] 1.拆除	组	3		
53	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	11		
54	030901009002	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn50 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		
55	030901018004	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.拆除	副	38		
		新作					
56	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	617.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	256.97		
58	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn80 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	240.8		
59	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	173.84		
60	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	405.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn40 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	370.96		
62	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn32 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1220.88		
63	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1701.82		
64	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:消火栓管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	585.33		
65	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	14.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:消火栓系统水泵接合器SQS150-A型地下式水泵接合器(双组)安装详见陕09S6-46页 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
67	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	182		
68	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 有吊顶 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	1104		
69	030901017019	阀门	[项目特征] 1.类型:末端试水阀dn25 利旧 [工作内容] 1.安装	个	10		
70	030901017020	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
71	030901017021	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030901017022	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
73	030901017023	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
74	030901017025	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	13		
75	030901017026	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	15		
76	030901017027	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn50 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
77	030901017028	阀门	[项目特征] 1.类型:信号监控阀dn50 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
78	030901017029	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀组dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
79	030901006002	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀组-DN150 利旧 [工作内容] 1.安装	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030901009003	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	11		
81	030901009004	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn50 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
82	030901018006	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 利旧 [工作内容] 1.安装	副	38		
83	030901018008	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn50 利旧 [工作内容] 1.安装	副	2		
84	030901017030	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀dn25（含截止阀dn25） [工作内容] 1.安装	个	3		
85	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防电源监控系统					
1	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1.名称:消防设备电源监控区域分机RXPM-QF 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
2	030910003001	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号探测器 2.型号、规格:RXPM-V 3.柜内导轨式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
3	030910003002	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号传感器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	8		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	140.49		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	140.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	76.07		
7	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	439.12		
8	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电源监控系统调试 64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		电气火灾监控系统					
9	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号、规格:RXPM-L100B 3.安装方式:1.3m高 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030909002001	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:4极电流探测器 RX-Y-S [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	19		
11	030909002002	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控探测器RXPM-L-C1 2.型号、规格:柜内导轨式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
12	030909003001	测温式监控探测器	[项目特征] 1.名称:温度探头RX-T-W [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	28		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	75.74		
14	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		
16	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	200		
17	030911005002	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电源监控系统调试 64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		消防电话系统					
18	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	257.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	278.63		
20	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:火警电话分机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	13		
21	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 (无电话插孔) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	59		
22	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电话系统调试 [工作内容] 1.系统调试	部	13		
		消防广播					
23	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1267.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1267.24		
25	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:DC24V/5W消防广播 2.安装方式:壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	105		
26	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1.系统调试	只	105		
		火灾应急报警					
27	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:带编址感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	160		
28	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:防爆型感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:带编址声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	59		
30	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:带编址输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	28		
31	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:带编址输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	196		
32	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:带编址消火栓启泵按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	91		
33	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	725		
34	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	2214.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1989.16		
36	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4587.55		
37	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4199.77		
38	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制桥架-200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	46.43		
39	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.自动报警系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		防火门					
41	030908004001	防火门门磁开关	[项目特征] 1.名称:防火门门磁开关 2.型号:TM3601 [工作内容] 1.安装	套	46		
42	030908005001	电动闭门器（防火门）	[项目特征] 1.名称:电动闭门器 2.型号:FMD-2(F) [工作内容] 1.安装	套	56		
43	030908005002	机械闭门器（防火门）	[项目特征] 1.名称:机械闭门器 2.型号:S1500闭门器：TS1500的核心参数包括：最大门宽1100mm、最大门重85kg、二段调速、支持定位模式、主体尺寸178×50×40mm [工作内容] 1.安装	套	92		
44	030908003001	监控模块	[项目特征] 1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.型号、规格:TM3912 3.安装方式:门框上方0.1m，用于双扇常闭防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030908003002	监控模块	[项目特征] 1.名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2.型号、规格:TM3913 3.安装方式:门框上方0.1m，用于单扇常闭防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
46	030908003003	监控模块	[项目特征] 1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.型号、规格:TM3910 3.安装方式:门框上方0.1m，用于双扇常开防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	28		
47	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	551.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ 2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1131.2		
49	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	565.6		
50	030911003001	防火门监控系统调试	[项目特征] 1.名称:防火门监控系统调试 2.点数:9 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		气体灭火					
1	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:非编码火灾声光警报器 JBF-VM1372B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
2	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:报警按钮 [工作内容] 1.安装	套	2		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	150.63		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-BV-1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	61.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	89.25		
7	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:放气指示灯 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
		七氟丙烷灭火					
8	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1.型号:GHXY-0.25-J泄压口 0.25及阀门 [工作内容] 1.安装	套	2		
9	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ90*1/2.5A [工作内容] 1.安装	套	5		
10	030902010002	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ40×1/2.5A [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030902010003	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、格:GQQ90*1/2.5A [工作内容] 1.安装	套	5		
12	030902010004	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、格:GQQ90*2/2.5A [工作内容] 1.安装	套	3		
13	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:气体灭火控制器 JB-QB-JBF5014 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
14	030902013002	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1.试验容器规格:40L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.容器切换操作试验 3.气体试喷	点	1		
15	030902013003	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1.试验容器规格:90L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.容器切换操作试验 3.气体试喷	点	11		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-防火门及消防救援标志 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	消防救援窗口标志	1.消防救援窗口标志采购及黏贴	个	47		
2	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:拆除木质防火门 [工作内容] 1.拆除 2.外运	樘	119		
3	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM甲1800*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	1.68		
4	010801004002	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM2甲 900*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	24.57		
5	010801004003	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM甲4 1500*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	40.95		
6	010801004004	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM乙2 1500*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	245.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-防火门及消防救援标志 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010801004005	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM乙3 1040*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.18		
8	010801004006	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM乙6 1300*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	5.46		
9	010801004007	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM1丙 700*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	14.7		
10	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除砌体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	6.43		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-防火门及消防救援标志　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化中心-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除石膏板吊顶面层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	4782.05		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:1.安装吊顶石膏板，原板利旧 [工作内容] 1.清理基层 2.面板铺贴	m2	4782.05		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化中心-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：文化中心-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化中心-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-教育综合大厦

序号	项目名称	金 额（元）
1	教育综合大厦-应急照明	
2	教育综合大厦 -通风工程	
3	教育综合大厦-消防工程	
4	教育综合大厦-火灾应急报警	
5	教育综合大楼-气体灭火工程	
6	教育综合大厦-防火门及消防救援标志	
7	教育综合大楼-吊顶拆除及安装	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:LED楼层指示灯F 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	39		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源壁挂应急照明灯 2.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	311		
3	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源安全出口指示灯 36V-LED-2W 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	6		
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散出口指示灯 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	98		
5	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源疏散方向指示灯36V-LED-2W 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	127		
6	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单向双面疏散方向指示灯36V-LED-2W 2.型号:36V-LED-2W 3.类型:壁装 [工作内容] 1.安装	套	14		
7	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:复合疏散方向指示灯 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030907004008	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源单面双向疏散方向指示灯36V-LED-2W 2.类型:吊装 [工作内容] 1.安装	套	17		
9	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:现有吊灯更换为自备电源36W/LED平板吊灯 2.安装形式:拆除原吊灯 采购安装自备电源36W/LED平板吊灯 [工作内容] 1.安装	套	14		
10	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:现有吸顶灯更换为自备电源36W/LED平防水吸顶灯 2.安装形式:拆除原吸顶灯 采购安装自备电源36W/LED平板吊灯 [工作内容] 1.安装	套	12		
11	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1.名称:现有吸顶灯更换为自备电源24W/LED平防水吸顶灯 2.安装形式:拆除原吸顶灯 采购安装自备电源24W/LED平板吊灯 [工作内容] 1.安装	套	3		
12	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:新增阶梯应急照明灯36V-LED-5W 2.安装形式:阶梯立面贴 [工作内容] 1.安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:新增自备电源36W/LED壁灯 [工作内容] 1.安装	套	1		
14	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单开 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	套	1		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3757		
16	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	58.67		
17	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVV-6X1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	186.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-10 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	29.39		
19	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	433.87		
20	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	196.2		
21	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:墙面按钮盒控制 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:(更换)-1AC-FJ1/2 2.规格:500*700*250mm 3.安装方式:距地1.5m 4.拆除旧箱 安装新配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
23	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:-1ALE-1/2(更换) 2.规格:500*700*250mm 3.安装方式:距地1.5m 4.拆除旧箱 安装新配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
24	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALXF(更换) 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:距地1.5m 4.拆除旧箱 安装新配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增SNG SWG PLG 2.规格:800*500*1800mm 3.安装方式:距地0.2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	3		
26	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增B1-EAP 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
27	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增B1-BF1 2.规格:500*700*200mm 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增B1-PY1（无配电箱系统） 2.规格:500*600*200 暂按 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
29	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增ZAP、EAP箱 2.规格:800*1600*400mm 3.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
30	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增F1-EAP 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增F2-EAP F3-EAP 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
32	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增F5-EAP F8-EAP F11-EAP F14-EAP（无配电箱系统图） 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4		
33	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增3F-PY1 2.规格:500*700*250 3.安装方式:接地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:新增3F-PY2 2.规格:500*700*250mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
35	030409001001	电力电缆（暂估）	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	14.54		
36	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	499.91		
37	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJE-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	313.37		
38	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-3*25+2*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	232.86		
39	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	16		
41	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:WDZN-YJE-5*6电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	18		
42	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-ABTLY-3*25+2*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
43	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	180.6		
44	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:RC65 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	15.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	36.72		
46	030415012001	事故照明切换装置	事故照明切换装置 [工作内容] 1.系统调试	台	15		
47	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	655		
48	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大厦-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		风口					
1	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:加压送风口(常闭型) 400*(1000+250) [工作内容] 1.安装	个	31		
2	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:加压送风口(常闭型) 400×(1300+250) [工作内容] 1.安装	个	2		
3	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶送风口400*400 [工作内容] 1.安装	个	16		
4	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口600*400 [工作内容] 1.安装	个	1		
5	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口630*300 [工作内容] 1.安装	个	18		
6	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口1250*800 [工作内容] 1.安装	个	7		
7	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层上排百叶风口(带调节阀)600*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
8	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层上排百叶风口(带调节阀)500*500 [工作内容] 1.安装	个	60		
		风阀					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀d800 [工作内容] 1.安装	个	2		
10	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀d800 [工作内容] 1.安装	个	4		
11	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:风管止回阀 d800 [工作内容] 1.安装	个	2		
12	030703001004	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀d800 [工作内容] 1.安装	个	6		
13	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称:常闭排烟阀1500*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀1500*500 [工作内容] 1.安装	个	2		
15	030703001007	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀400*200 [工作内容] 1.安装	个	15		
16	030703001008	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃常开防烟防火阀630*320 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030703001010	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀630*320 [工作内容] 1.安装	个	14		
18	030703001011	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀D1000 [工作内容] 1.安装	个	1		
19	030703001012	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀1000*2500 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030703001013	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀2000*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	030703001014	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀2000*630 [工作内容] 1.安装	个	2		
22	030703001015	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃常开排烟防火阀700*400 [工作内容] 1.安装	个	30		
23	030703001021	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀630*320 [工作内容] 1.安装	个	16		
24	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架	Kg	195		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	195		
26	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	195		
		设备					
27	030701003001	通风机	[项目特征] PY-2 1.名称:GFJZ-PY-30-A HTF-6.5-I-A组合是风机防护罩;内设HTF-6.5-I-A常压屋面消防高温排烟风机 2.型号:风量:18000m3/h;功率:5.5KW;全压:620Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:落地 [工作内容] 1.安装	台	1		
28	030701003002	通风机	[项目特征]PY-3 1.名称:HTF-14-I-A轴流式消防排烟风机 2.型号:风量:74111m3/h;功率:22.0KW;全压:718Pa;转速:960r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:FJZ-JY-50-A轴流式加压送风机组合式防护罩;内设JSF-800低噪音轴流风机 2.型号:风量:33010m3/h;功率:15.0KW;全压:1000Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:落地 [工作内容] 1.安装	台	1		
30	030701003004	通风机	[项目特征] 1.名称:HTF-10-II-A双速轴流式消防排烟风机 2.型号:风量:35000/24019m3/h;功率:12/4.0KW;全压:770/338Pa;转速:1450/960r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
31	030701003005	通风机	[项目特征] 1.名称:DFBZ-2.8方型壁式轴流通风机 2.型号:风量:1230m3/h;功率:0.04KW;全压:45Pa;转速:1450r/min [工作内容] 1.安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030701003006	通风机	[项目特征] 1.名称:DWEX-450-EX方型壁式轴流通风机 2.型号:风量:5775m3/h;功率:0.25KW;全压:121Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030701003007	通风机	[项目特征] 1.名称:HTF-14-I-A轴流式消防排烟风机 2.型号:风量:85111m3/h;功率:22.0KW;全压:612Pa;转速:960r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
34	030701003008	通风机	[项目特征] 1.名称:HTF-6.5-I-A常压屋面消防高温排烟风机 2.型号:风量:18000m3/h;功率:5.5KW;全压:620Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:落地 [工作内容] 1.安装	台	1		
35	030701003009	通风机	[项目特征] 1.名称:JSF-560低噪轴流式风机 2.型号:JSF-560;风量:6350m3/h;功率1.10KW;全压:305Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030701003010	通风机	[项目特征] 1.名称:JSF-400低噪轴流式风机 2.型号:风量:3880m3/h;功率0.55KW;全压:256Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
37	030701003011	通风机	[项目特征] 1.名称:JSF-500低噪轴流式风机 2.型号:风量:5009m3/h;功率0.75KW;全压:307Pa;转速:1450r/min 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	1		
38	030701003012	通风机	[项目特征] 1.名称:JVF-CM-45天花板管道式换气扇 2.型号:风量:500m3/h;全压:260Pa,功率:90W 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	28		
39	030703008001	消声器	[项目特征] 1.名称:阻抗式消声器630*320 2.形式:吊装 [工作内容] 1.安装	个	1		
40	030703008002	消声器	[项目特征] 1.名称:阻抗式消声器消声器1500*500 2.形式:吊装 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030703008003	消声器	[项目特征] 1.名称:阻抗式消声器消声器2000*500 2.形式:吊装 [工作内容] 1.安装	个	1		
42	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:壁挂空调KFR-35GW　功率:1.5KW/220V [工作内容] 1.安装	台	2		
43	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:设备支架	Kg	200		
44	031202003002	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.除锈级别.方式:除轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	200		
45	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	200		
		排烟防火系统					
46	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	374.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1500 4.板材厚度:1.2mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	141.81		
48	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤2000 4.板材厚度:1.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	297.44		
49	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	5.2		
50	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁 电动挡烟垂壁手动开关 [工作内容] 1.安装	m2	49.44		
51	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:防火包裹 容重96kg/m3 柔性防火卷材 外覆膜：复合加筋铝箔 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	24.57		
		加压送风系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	32.28		
53	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	38		
		排风 补风系统					
54	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤450 4.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	71.56		
55	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.6mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
56	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:≤1000 4.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	42.44		
57	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤2000 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	147.34		
58	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤1250 4.板材厚度:1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	36.27		
59	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:≤450 4.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	22		
		调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大厦 -通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面水箱					
1	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1.类型:消防用成品水箱（含保温、阀门等）（含虚线内） 2.容量:36m3 [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验	台	2		
2	031005004001	气压罐	[项目特征] 1.型号:气压罐 2.消火栓、自喷 3.屋面处 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.充水试验 3.水压试验	台	2		
		水炮					
3	030901001018	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	39.57		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:dn50蝶阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:dn50 Y型过滤器 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:dn50电磁阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
7	030901015001	dn50模拟末端试水装置	[项目特征] 1.水炮类型:dn50模拟末端试水装置 [工作内容] 1.安装	台	1		
8	030901015002	消防水炮	[项目特征] 1.水炮类型:电动水炮 2.规格:dn50 [工作内容] 1.安装	台	2		
		消火栓					
		拆除					
9	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	202.1		
10	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	580.01		
11	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	153.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.拆除	m	1		
13	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:室内消火栓 [工作内容] 1.拆除	套	101		
14	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:试验消火栓 [工作内容] 1.拆除	套	1		
		新作					
15	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	202.1		
16	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	580.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	153.39		
18	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1		
19	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别,方式:消火栓管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	336.29		
20	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	10.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030901012003	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:消火栓箱均配置口径DN65，消火栓或减压稳压消火栓一个、Φ65接扣、25m衬胶水带、Φ19水枪、报警信号按钮一个。以及消防软管卷盘各一付,消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m 室内消火栓按15S202安装,栓口离地面高度为1.10m,暗装、半暗装消火栓箱留洞尺寸 根据消火栓的型号详图集15S202-P58 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030901012004	室内消火栓	[项目特征] 试验消火栓 1.安装方式:消火栓箱均配置口径DN65，消火栓或减压稳压消火栓一个、Φ65接扣、25m衬胶水带、Φ19水枪、报警信号按钮一个。以及消防软管卷盘各一付,消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m 室内消火栓按15S202安装,栓口离地面高度为1.10m,暗装、半暗装消火栓箱留洞尺寸 根据消火栓的型号详图集15S202-P58 2.压力表 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	1		
23	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:MF/ABC*5 [工作内容] 1.本体放置	具	16		
24	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:消火栓系统水泵接合器SQS150-A型地下式水泵接合器(双组)安装详见陕09S6-46页 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀dn25（含截止阀dn25） [工作内容] 1.安装	个	1		
26	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:流量开关dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	1		
28	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	6		
29	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	24		
30	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn65 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	13		
31	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn65 [工作内容] 1.安装	副	13		
32	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 [工作内容] 1.安装	副	24		
33	030901018003	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.安装	副	6		
		自喷					
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	497.92		
35	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	294.98		
36	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn80 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	413.62		
37	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.拆除	m	196.1		
38	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	256.43		
39	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn40 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	156.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn32 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	1058.87		
41	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.拆除	m	1339.11		
42	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 [工作内容] 1.拆除	个	897		
43	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	16		
44	030901017008	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	2		
45	030901017009	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	15		
46	030901017010	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030901017011	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.拆除	个	1		
48	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1.名称:流量开关dn100 [工作内容] 1.拆除	套	1		
49	030901017012	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn100 [工作内容] 1.拆除	个	2		
50	030901017013	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn100 [工作内容] 1.拆除	个	1		
51	030901017014	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn100 [工作内容] 1.拆除	个	1		
52	030901017015	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn100 [工作内容] 1.拆除	个	1		
53	030901017016	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn80 [工作内容] 1.拆除	个	1		
54	030901017017	阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀dn80 [工作内容] 1.拆除	个	2		
55	030901017018	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn80 [工作内容] 1.拆除	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030901017019	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn65 [工作内容] 1.拆除	个	1		
57	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn150 [工作内容] 1.拆除	个	13		
58	030901009002	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn80 [工作内容] 1.拆除	个	2		
59	030901018004	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.拆除	副	50		
60	030901018005	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 [工作内容] 1.拆除	副	7		
61	030901018006	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn80 [工作内容] 1.拆除	副	5		
62	030901018007	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn65 [工作内容] 1.拆除	副	1		
		新作					
63	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	497.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn100 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	294.98		
65	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn80 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	413.62		
66	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn65 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	196.1		
67	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn50 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	256.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn40 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	156.12		
69	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn32 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1058.87		
70	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn25 4.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1339.11		
71	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:直立型喷头dn25 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	219		
72	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头dn25 有吊顶 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	678		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:消火栓管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	508.09		
74	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	5.58		
75	030901017022	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	15		
76	030901017023	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn150 利旧 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	17		
77	030601003002	流量仪表	[项目特征] 1.名称:流量开关dn100 利旧 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	1		
78	030901017026	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn100 利旧 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030901017027	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn100 利旧 [工作内容] 1.安装	个	1		
80	030901017028	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn100 利旧 [工作内容] 1.安装	个	1		
81	030901017029	阀门	[项目特征] 1.类型:水流指示器dn80 利旧 [工作内容] 1.安装	个	1		
82	030901017031	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn80 [工作内容] 利旧 1.安装	个	2		
83	030901009003	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn150 利旧 [工作内容] 1.安装	个	13		
84	030901009004	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:不锈钢减压孔板dn80 利旧 [工作内容] 1.安装	个	1		
85	030901018008	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 利旧 [工作内容] 1.安装	副	32		
86	030901018009	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn100 利旧 [工作内容] 1.安装	副	4		
87	030901018010	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn80 利旧 [工作内容] 1.安装	副	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		泵房					
88	030901001017	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	134.3		
89	030901002009	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.材质:镀锌钢管dn200 3.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	33.42		
90	030901002010	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.材质:镀锌钢管dn150 3.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	33.42		
91	030901002011	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.材质:镀锌钢管dn100 3.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	26.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:消火栓管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	166.1		
93	031207002003	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	7.52		
94	030901017033	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	3		
95	030901017034	阀门	[项目特征] 1.类型:异径管dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
96	030901017035	阀门	[项目特征] 1.类型:超压泄压阀dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	3		
97	030901017036	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030901017040	阀门	[项目特征] 1.类型:橡胶软接头dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	12		
99	030901017042	阀门	[项目特征] 1.类型:信号阀dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
100	030901017043	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	12		
101	030901017047	阀门	[项目特征] 1.类型:异径管dn200 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
102	030901017048	阀门	[项目特征] 1.类型:橡胶软接头dn200 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
103	030901017050	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn300 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030901017054	阀门	[项目特征] 1.类型:胶胆式水锤吸纳器dn150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
105	030901017056	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn200 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
106	030901017062	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn100 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	2		
107	030901017057	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀dn25（含截止阀dn25） [工作内容] 1.安装	个	6		
108	030901018012	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn65 [工作内容] 1.安装	副	6		
109	031002009001	法兰	[项目特征] 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:dn100 [工作内容] 1.安装	副	2		
110	031002009002	法兰	[项目特征] 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:dn150 [工作内容] 1.安装	副	64		
111	031002009003	法兰	[项目特征] 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:dn200 [工作内容] 1.安装	副	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	031002009004	法兰	[项目特征] 1.材质:法兰 2.规格、压力等级:dn300 [工作内容] 1.安装	副	1		
113	030601003003	流量仪表	[项目特征] 1.名称:直读式流量计 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	7		
114	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	6		
115	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1.名称:真空压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	6		
116	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀组-DN150 [工作内容] 1.安装	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:B型柔性防水套管 2.规格:dn150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	9		
118	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:室内消火栓泵组XBD11.3/40-150-315(I)AL型水泵 2.类型:单泵功率90Kw;流量Q=40L/s扬程H=113m;一用一备 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
119	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:室外消火栓泵组XBD5.1/40-150-400L型水泵 2.类型:单泵功率45Kw;流量Q=40L/s;扬程H=51m(定压40m);一用一备配置ZW(L)-Ⅰ-X-10增压稳压设备 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
120	030109001003	泵	[项目特征] 1.名称:喷淋加压泵组XBD11.2/30-125-315AL型水泵 2.类型:单泵功率75Kw;流量Q=30L/s扬程H=112m;一用一备 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	031005002001	稳压设备	[项目特征] 1.型号:室外消火栓增压稳压设备 [工作内容] 1.设备安装 2.附件安装	套	1		
122	030901017058	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	14		
123	030901017059	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 DN65 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
124	030901017060	阀门	[项目特征] 1.类型:吸水口 DN200 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
125	030901017061	阀门	[项目特征] 1.类型:压力开关 DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	3		
		调试					
126	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1.系统形式:水灭火系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大厦-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		液位					
1	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:消防水箱间水位传感器 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030905018002	图形显示装置	[项目特征] 1.型号、规格:消防水池液位水位传感器 [工作内容] 1.安装	台	2		
		消防电源监控系统					
3	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1.名称:消防设备电源监控区域分机RXPM-QF 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
4	030910003001	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号探测器 2.型号、规格:RXPM-V 3.柜内导轨式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
5	030910003002	电压传感器	[项目特征] 1.名称:电压信号传感器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	21		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	82.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	258.77		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	582.91		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1575.64		
10	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电源监控系统调试 64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		电气火灾监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号、规格:RXPM-L100B 3.安装方式:1.3m高 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
12	030909002001	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控探测器RXPM-L-C1 2.型号、规格:柜内导轨式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
13	030909002002	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:4极电流探测器 RX-Y-S [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	40		
14	030909003001	测温式监控探测器	[项目特征] 1.名称:温度探头RX-T-W [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	40		
15	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	22.36		
17	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	107.78		
18	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	245.37		
		消防电话系统					
19	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:火警电话分机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 (无电话插孔) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	63		
21	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	63.98		
22	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVSP-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	87.14		
23	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1.名称:消防电话系统调试 [工作内容] 1.系统调试	部	13		
		消防广播					
24	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	1380.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1457.9		
26	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:DC24V/5W消防广播 2.安装方式:壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	73		
27	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1.系统调试	只	73		
		火灾应急报警					
		新作					
28	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:带编址感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	165		
29	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:防爆型感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:带编址声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	76		
31	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:带编址输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	37		
32	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:带编址输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	24		
33	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:带编址消火栓启泵按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	82		
34	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:隐蔽型放气开关 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
35	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1.名称:放气光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030905008002	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:带编址消火栓手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	17		
37	030905005001	消防警铃	[项目特征] 1.名称:放气警铃 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
38	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4329.27		
39	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	15.24		
40	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB-RYS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4722.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNB-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	5690.89		
42	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:钢制桥架-100*50 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	17		
43	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.03		
44	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	616		
45	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:联动型燃气报警控制器-300*400*100 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
46	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.自动报警系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		防火门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030908004001	防火门门磁开关	[项目特征] 1.名称:防火门门磁开关 2.型号:TM3601 [工作内容] 1.安装	套	38		
48	030908005001	电动闭门器（防火门）	[项目特征] 1.名称:电动闭门器 2.型号:FMD-2(F) [工作内容] 1.安装	套	76		
49	030908005002	电动闭门器（防火门）	[项目特征] 1.名称:机械闭门器 2.型号:S1500闭门器：TS1500的核心参数包括：最大门宽1100mm、最大门重85kg、二段调速、支持定位模式、主体尺寸178×50×40mm [工作内容] 1.安装	套	76		
50	030908003001	监控模块	[项目特征] 1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置BFH2 2.型号、规格:TM3912 3.安装方式:门框上方0.1m，用于双扇常闭防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030908003002	监控模块	[项目特征] 1.名称:双扇常开防火门现场控制装置KFH2 2.型号、规格:TM3912 3.安装方式:门框上方0.1m，用于双扇常开防火门的监视 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	38		
52	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	350.9		
53	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	889.33		
54	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	455.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030911003001	防火门监控系统调试	[项目特征] 1.名称:防火门监控系统调试 2.点数:9 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大厦-火灾应急报警　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大楼-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		气体灭火					
1	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
2	030902013001	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1.试验容器规格:90L [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.容器切换操作试验 3.气体试喷	点	3		
		七氟丙烷灭火					
3	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1.型号:GHXY-0.12-J泄压口 0.12及阀门 [工作内容] 1.安装	套	1		
4	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1.类型:单瓶组柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ90*1/2.5A [工作内容] 1.安装	套	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大楼-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大楼-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大楼-气体灭火工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	消防救援窗口标志	1.消防救援窗口标志采购及黏贴	个	50		
2	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:拆除木质防火门 [工作内容] 1.拆除 2.外运	樘	130		
3	010801004001	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM1甲1300*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.73		
4	010801004002	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM2甲　1300*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	87.36		
5	010801004003	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM3甲 1500*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	25.2		
6	010801004004	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM乙1　700*1800 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	26.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010801004005	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM2乙 1000*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		
8	010801004006	木质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FHM3乙 1300*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	177.45		
9	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:m10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.19		
10	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:拆除MLC2 、LM3（2#楼梯处）、BLM1(1#楼梯)、BLM2(3#楼梯处) [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除砌体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	6.28		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙 2.面层处理方式:20厚混合砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	6.3		
13	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙面乳胶漆2道 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	6.3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大厦-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大厦-防火门及消防救援标志　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教育综合大楼-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除石膏板吊顶面层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	4727.04		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.面板材料品种、规格:1.安装吊顶石膏板，原板利旧 [工作内容] 1.清理基层 2.面板铺贴	m2	4727.04		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教育综合大楼-吊顶拆除及安装　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：教育综合大楼-吊顶拆除及安装 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：教育综合大楼-吊顶拆除及安装　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:彬州市文化图书大楼消防整体改造及验收“三年攻坚”工程-室外　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外-消防工程	
2	室外-弱电	
3	室外-房屋建筑与装饰工程	
4	室外-园林绿化工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	805.39		
2	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1.安装方式:室外消火栓 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	6		
3	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	9		
4	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.安装	副	9		
		自喷					
5	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:dn150 4.连接形式:卡箍 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	155.98		
6	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn150 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
7	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:法兰dn150 [工作内容] 1.安装	副	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：室外-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：室外-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-弱电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电					
1	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管dn150 [工作内容] 1.保护管敷设	m	333.63		
2	030502005001	光纤	[项目特征] 1.名称:光纤 [工作内容] 1.敷设	m	333.63		
		强电					
3	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:SC32 [工作内容] 1.保护管敷设	m	76.03		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NHYJV22-4X95+1X50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	57.96		
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)3*150+2*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	18.07		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NHYJV22-4X95+1X50电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
7	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)3*150+2*70电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-弱电　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:1、人工挖土 2.素土回填 3.细砂 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	19.78		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-弱电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：室外-弱电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外-弱电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.拆除花坛（120砖墙及贴面） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	1.93		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.拆除花坛内绿植及土 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	36.54		
3	01B003	拆除树坑	[项目特征] 1.拆除树坑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	17		
4	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运	m3	38.47		
		新做					
5	01B002	花坛	[项目特征] 1.砖砌120厚砖墙 2.花岗岩面层 3.内种松树（已单列）	m	20.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.30厚毛面花岗岩石板面层，缝宽10,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥(洒适量清水) 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实 5.参见图集09J09第93页2 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	91.35		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	挖松树	1.移栽松树 2.胸经:20cm	棵	1		

措施项目清单计价表

工程名称：室外-园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：室外-园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外-园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。