

### 三、 已标价的工程量清单

工程名称： 靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目

### 投 标 总 价

投标总价（小写）： 1165170.59

（大写）： 壹佰壹拾陆万伍仟壹佰柒拾元伍角玖分

陕西盈保泰建设工程有限公司（加盖公章）

2026年06月16日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					54928.19
1	010102001001	钻探及回填孔		m2	461.38	13.33	6150.20
2	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2.95m 3. 放坡系数:1:1 4. 人工:机械=3:7 5. 此项工程量以定额工程量计入	m3	1050.06	7.26	7623.44
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础底 2. 材料品种:3:7灰土垫层 3. 密实度:夯填 $\geq$ 0.97	m3	173.89	93.38	16237.85
4	010102009002	回填方	1. 填方部位:基础四周 2. 材料品种:素土回填 3. 密实度:夯填 $\geq$ 0.96	m3	797.71	23.41	18674.39
5	010102009003	回填方	1. 填方部位:房心回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:夯填 $\geq$ 0.96	m3	34.95	23.41	818.18
6	010103002001	余方弃置	1. 运输距离:暂按5km计取	m3	217.4	24.95	5424.13
		砌筑工程					100669.22
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2. 墙体类型:±0以下 3. 墙体厚度:240mm	m3	38.54	554.44	21368.12
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:外墙(±0以上) 3. 墙体厚度:240mm	m3	80.48	509.58	41011.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙(±0以上) 3. 墙体厚度:240mm	m <sup>3</sup>	26.02	509.58	13259.27
10	010401009001	砖地沟	1. 图集做法: 09J16 3/9页 G-A1-4I、盖板型号GB-9 2. 地沟尺寸:800*800mm 3. 地沟类型: 不靠墙A1型室内地沟	m	52.59	442.02	23245.83
11	010401009002	排水明沟	1. 不锈钢水篦子	m	5.1	350.00	1785.00
		混凝土及钢筋混凝土工程					225670.42
12	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m <sup>3</sup>	5.99	415.74	2490.28
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础底	m <sup>2</sup>	10.16	40.44	410.87
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m <sup>3</sup>	22.63	411.65	9315.64
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m <sup>2</sup>	32.28	85.29	2753.16
16	010502011001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m <sup>3</sup>	12.97	419.04	5434.95
17	010505006001	基础梁模板		m <sup>2</sup>	133.38	93.20	12431.02
18	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m <sup>3</sup>	17.01	510.75	8687.86
19	010505004001	柱面模板		m <sup>2</sup>	149.61	80.80	12088.49
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m <sup>3</sup>	1.35	626.65	845.98
21	010505011001	构造柱模板		m <sup>2</sup>	12.96	144.16	1868.31
22	010502013001	实心楼板	1. 板厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C30商品砼	m <sup>3</sup>	55.88	442.45	24724.11
23	010505007001	楼板、屋面板模板		m <sup>2</sup>	375.22	86.69	32527.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010502020001	楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	4.23	594.77	2515.88
25	010505010001	楼梯模板		m2	16.8		
26	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	1.13	637.85	720.77
27	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	m2	7.54	78.50	591.89
28	010502025001	散水	1. 图集做法:陕09J01 散3 2. 宽度:1000mm 3. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	46.24	79.83	3691.34
29	010502028001	台阶	1. 图集做法:陕09J01 台1 2. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光, 台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实	m2	5.76	44.01	253.50
30	010505016001	台阶模板		m2	1.48	85.58	126.66
31	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内	t	8.334	5650.03	47087.35
32	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上	t	11.481	4973.83	57104.54
		门窗工程					50773.38
33	010802004001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1300*3000mm	m2	7.8	491.30	3832.14
34	010802004002	钢质门	1. 门洞口尺寸:1500*2400mm	m2	7.2	491.30	3537.36

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:900*550mm 2. 窗类型:55系列断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(单框双玻附纱窗)	m2	0.99	501.91	496.89
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1200*2500mm 2. 窗类型:55系列断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(单框双玻附纱窗)	m2	6	501.91	3011.46
37	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1800*2500mm 2. 窗类型:55系列断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(单框双玻附纱窗)	m2	13.5	501.91	6775.79
38	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:2400*2500mm 2. 窗类型:55系列断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(单框双玻附纱窗)	m2	48	501.91	24091.68
39	011207002001	玻璃隔断	1. 甲方二次装修设计 2. 暂估980元/m <sup>2</sup>	m2	34.65	260.55	9028.06
		屋面及防水工程					25535.92
40	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 图集做法:陕09J01 屋II3 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 4. 4+4厚SBS防水卷材两道 5. 2厚合成高分子防水涂膜一道	m2	217.86	110.98	24178.10

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	010902004002	屋面排水管	1. 部位:屋面排水管 2. 图集做法:陕09J02 1S/22、1/22 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料(UPVC)Φ100 4. 铸铁制品水落口(横式)4个 塑料制品水落斗4个	m	31.2	43.52	1357.82
		保温、隔热、防腐工程					84780.21
42	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 图集做法:陕09J01 屋II3 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 保温层(90厚XPS保温板(燃烧性能B1级)) 5. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡) 6. 钢筋混凝土屋面板	m <sup>2</sup>	217.86	91.85	20010.44
43	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 15厚聚合物抗裂砂浆罩面 3. 60厚XPS保温板及网格布等 4. 10厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	496.13	130.55	64769.77
		楼地面装饰工程					86355.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	011102003002	块料楼地面	1. 部位: 楼梯间、餐厅 2. 图集做法: 陕09J01 地28 3. 铺8厚地砖(800*800)地面, 干水泥擦缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 6. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 一次抹平 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m2	117.63	201.43	23694.21
45	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 厨房 2. 图集做法: 陕09J01 地29 3. 铺8厚800*800防滑地砖地面, 美缝剂填缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 6. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 7. 1.5厚聚氨酯防水涂膜, 四周翻起300高 8. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 9. 60厚C15混凝土 10. 素土夯实	m2	95.73	209.50	20055.44

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	011102003003	块料楼地面	1. 部位: 楼梯间、餐厅 2. 图集做法: 陕09J01 楼40 3. 铺6~10厚地砖(800*800)楼面, 干水泥擦缝 4. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 5. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 8. 钢筋混凝土楼板	m2	118.69	210.11	24937.96
47	011102003004	块料楼地面	1. 部位: 厨房 2. 图集做法: 陕09J01 楼41 3. 铺8~10厚800*800地砖楼面, 干水泥擦缝 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 6. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高 7. 1: 3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚。坡向地漏, 一次抹平 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	95.73	184.56	17667.93
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					159938.5

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：楼梯间、餐厅 2. 图集做法：陕09J01 内33 A饰面： 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层： 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	183.93	72.48	13331.25
49	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位：厨房 2. 图集做法：陕09J01 内109 A饰面： 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） B基层： 1. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	448.76	176.88	79376.67
50	011203003002	块料墙、柱面	1. 外墙真石漆/水泥砂浆粉刷 2. 涂饰底涂料 3. 填补缝隙，刮腻子并找平	m2	496.13	135.51	67230.58

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		天棚工程					45412.94
51	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 楼梯间、餐厅 2. 图集做法: 陕09J01 棚10 3. 喷(刷、辊)面浆饰面(也可不做, 由设计认定) 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 6厚粉刷石膏打底找平 6. 刷面层粉刷石膏一道, 或素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	268.5	71.03	19071.56
52	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位: 厨房 2. 图集做法: 陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600(575×575)与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600(750) 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200(1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环, 双向中距≤1200(1500)	m2	194.43	135.48	26341.38
		其他装饰工程					6573.79
53	BB001	钢化玻璃雨棚 1. 含钢骨架		m2	3.84	650.00	2496.00









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给排水工程					14552.78
		给水工程					4857.32
1	031001007001	复合管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹 6. 管道水冲洗、消毒	m	13.9	111.01	1543.04
2	031001007002	复合管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹 6. 管道水冲洗、消毒	m	14.9	103.56	1543.04
3	031001007004	复合管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹 6. 管道水冲洗、消毒	m	3.9	69.78	272.14
4	031002011001	水表	1. 型号、规格:De50 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	253.17	253.17
5	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN50	个	1	359.02	359.02

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	1	280.02	280.02
7	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40	个	2	233.39	466.78
8	031002001004	阀门	1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20	个	1	140.11	140.11
		排水工程					9695.46
9	031001006001	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内地沟 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水、雨水 3.材质:UPVC 4.规格:dn160 5.连接形式:零件粘结	m	13.9	157.81	2193.56
10	031001006002	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内地沟 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水、雨水 3.材质:UPVC 4.规格:dn110 5.连接形式:零件粘结	m	23.4	120.91	2829.29
11	031003017001	地漏 1.材质:铜制 2.规格:De50		个	4	84.07	336.28
12	031003025001	隔油器	1.类型:地理式油水分离器 2.型号:YRD-TS 2.5T 3.安装方式:地理	套	1	3019.33	3019.33
13	030912001001	手提式灭火器 1.灭火器箱内含两个灭火器 2.规格:MF/ABC4		具	12	89.75	1077.00
14	030912004001	灭火器箱		个	6	40.00	240.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	14552.78
---	---	----------







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		强电工程					37898.16
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱 90.5kw 2.型号: AA1 3.规格:800*1000*200mm 4.安装方式:距地1.3m,挂装	台	1	3200.79	3200.79
2	030402012007	成套配电箱	1.名称:配电箱 30kw 2.型号: 1-CF/2-CF 3.规格:600*800*120mm 4.安装方式:距地1.3m,挂装	台	2	1971.55	3943.10
3	030402012008	成套配电箱	1.名称:配电箱 30kw 2.型号: AL 3.规格:500*600*120mm 4.安装方式:距地1.3m,挂装	台	1	1671.55	1671.55
4	030409015001	电缆保护管	1.名称:强电进户管线 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地	m	5.6	198.21	1109.98
5	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.暗配	m	21.6	43.43	938.09
6	030412001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.暗配	m	17.8	24.87	442.69
7	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.暗配	m	75.6	17.34	1310.90
8	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC32 4.暗配	m	6.5	23.27	151.26

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 4.暗配	m	120.6	20.94	2525.36
10	030412001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.暗配	m	192.1	16.68	3204.23
11	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-4x50+1x25 3.敷设方式:穿管	m	6	108.40	650.40
12	030409002001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:YJY22-4x50+1x25 3.材质、类型:铜芯	个	4	237.60	950.40
13	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-3x35+16 3.敷设方式:穿管	m	21.6	100.12	2162.59
14	030409002007	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:ZR-YJY-3x35+16 3.材质、类型:铜芯	个	8	250.92	2007.36
15	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-5X6 3.敷设方式:穿管	m	6.5	29.00	188.50
16	030409002008	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:WDZCN-5X6 3.材质、类型:铜芯	个	2	74.04	148.08
17	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-3*2.5	m	803.1	4.45	3573.80
18	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-3*4	m	415.2	4.47	1855.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030413001001	普通灯具	1.名称、型号:防水灯 2.规格:1*11W 3.安装方式及高度:吸顶	套	18	130.98	2357.64
20	030413001004	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯(节能灯) 2.规格:220V 22w 3.安装方式及高度:吸顶	套	4	181.42	725.68
21	030413003001	荧光灯	1.名称:双荧光灯(节能灯) 2.型号:220V 2*36w 4.安装形式:吊链	套	18	141.13	2540.34
22	030413012001	开关、按钮	1.名称:单/双/三联翘板式开关 2.型号:250V 10A	套	4	37.29	149.16
23	030413012007	开关、按钮	1.名称:声光控开关 2.型号:250V 10A	套	4	45.95	183.80
24	030413013001	插座	1.名称:单相二三孔两用插座 2.型号:250V 10A(安全型)	套	16	44.54	712.64
25	030413013002	插座 1.名称:空调插座 2.型号:250V 16A		套	6	44.54	267.24
26	030412005001	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗埋		个	66	14.04	926.64
		弱电工程					4815.27
27	031105005001	配线箱	1.名称:综合配线箱 2.安装方式:壁装	台	1		
28	030409015002	电缆保护管	1.名称:弱电进户管线 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地	m	8.4	110.54	928.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030412001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 4.暗配	m	120.8	20.94	2529.55
30	031104001001	光缆	1.型号:电视线 2.规格:SYWV75-5	m	30.2	14.91	450.28
31	031101054001	布放电源线	1.名称:8xUTP CAT 6	m	30.2	8.48	256.10
32	030413013008	插座 1.名称:信息插座 2.型号:250V 16A		套	8	67.31	538.48
33	030412005004	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗埋		个	8	14.04	112.32
		应急照明					11287.62
34	030402012005	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:500W 3.规格:400*350*120mm 4.安装方式:距地1.5m,挂装	台	1	1098.10	1098.10
35	030412001012	配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:JDG25 4.暗配		m	156.6	22.30	3492.18
36	030412003005	配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-3*2.5		m	5	3.26	16.30
37	030412003006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	156.6	7.45	1166.67
38	030413001005	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED光源1W 4.安装形式:壁装	套	4	131.28	525.12





## 主要材料价格表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@1	钢管 SC150	(综合)	m	75.68	
2	170100002@2	镀锌钢管 SC100	(综合)	m	46.15	
3	172500002@1	PVC32	(综合)	m	5.7	
4	172500002@2	PVC25	(综合)	m	3.5	
5	172500002@3	PVC20	(综合)	m	2.6	
6	250000002@1	安全出口标志灯		套	82	
7	250000002@2	疏散出口标志灯		套	82	
8	250000002@3	楼层标志灯		套	65	
9	250000002@4	方向标志灯		套	65	
10	250000002@5	防水灯		套	89	
11	250000002@6	吸顶灯(节能灯)		套	140	
12	250000002@7	双荧光灯(节能灯)		套	90	
13	253501002@1	消防应急照明灯具	壁装式	个	82	
14	260501002	照明开关		只	20	
15	260913002	声控延时开关	(红外线感应)	个	30	
16	264100002@1	信息插座		个	60	
17	264100004	成套插座		套	25	
18	280015002@1	SYWV75-5		m	11.5	
19	280015002@2	8xUTP CAT 6		m	5.2	
20	280300002	绝缘电线		m	2.65	
21	280300002@1	BV-3*2.5		m	1.62	
22	280317002@1	WDZN-RYJS-2*2.5		m	5.2	
23	281100002@1	电力电缆YJY22-4x50+1x25mm <sup>2</sup>		m	92	
24	281100002@3	电力电缆 ZR-YJY-3x35 +16mm <sup>2</sup>		m	85	
25	281100002@4	WDZCN-5 X6		m	21	
26	290609001@1	镀锌钢管 DN50		m	24	
27	290609001@2	镀锌钢管 DN25		m	11	
28	290609001@3	镀锌钢管 DN20		m	7.5	
29	290609001@4	JDG管 DN25		m	8.5	
30	290701002	户内热缩式电缆终端头		套	20	
31	291110008	接线盒	(综合)	个	3	
32	补充主材001@1	配电箱AA1 800*1000*200mm		台	2600	
33	补充主材002@1	配电箱600*800*120mm		台	1500	
34	补充主材002@2	AL配电箱 500*600*120mm		台	1200	





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		采暖工程					50209.21
1	031001002001	钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 4. 安装部位:供暖管道 5. 介质:热流体	m	2	67.63	135.26
2	031001002008	钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 4. 安装部位:供暖管道 5. 介质:热流体	m	118.6	79.03	9372.96
3	031001002003	钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 4. 安装部位:供暖管道 5. 介质:热流体	m	18.28	83.62	1528.57
4	031001002004	钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 4. 安装部位:供暖管道 5. 介质:热流体	m	40.68	82.99	3376.03
5	031001002005	钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 4. 安装部位:供暖管道 5. 介质:热流体	m	40.8	92.57	3776.86

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	031002001001	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1	140.11	140.11
7	031002001013	阀门	1. 类型: 高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	20	114.81	2296.20
8	031002001002	阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2	121.97	243.94
9	031002001003	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	17	121.97	2073.49
10	031002001004	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	3	292.98	878.94
11	031002001005	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1	292.98	292.98
12	031002001011	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2	372.77	745.54
13	031002001012	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	4	372.77	1491.08
14	031002001008	阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	2	56.22	112.44
15	031002001009	阀门	1. 类型: 数字锁定平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1	630.46	630.46
16	031002001010	阀门	1. 类型: 水过滤器 2. 规格、压力等级: DN80	个	3	91.86	275.58
17	030909004001	温度传感器	1. 名称: 温度传感器	个	2	417.80	835.60
18	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	套	4	129.93	519.72
19	030601002002	压力仪表	1. 名称: 温度计	套	1	181.66	181.66
20	030601003001	流量仪表	1. 名称: 热流量计	套	1	300.79	300.79

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	031004002003	钢制散热器	1. 型号: 灰铸铁散热器TC85-6型 2. 规格: 标准散热量为131.4W/片( $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$ ) 3. 片数: 25片	组	13	1144.55	14879.15
22	031004002004	钢制散热器	1. 型号: 灰铸铁散热器TC85-6型 2. 规格: 标准散热量为131.4W/片( $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$ ) 3. 片数: 20片	组	7	874.55	6121.85
		通风工程					31530.68
23	030701003001	通风机	1. 名称: 轴流风机(防爆) 2. 型号: 风量: 4806m <sup>3</sup> /h 全压: 310Pa 功率: 0.6KW 3. 规格: 直径: 365~400 墙体留洞400X400 洞底3.0m 4. 安装形式: 壁装	台	2	4569.36	9138.72
24	030701003002	通风机	1. 名称: 轴流风机 2. 型号: 风量: 18251m <sup>3</sup> /h 全压: 192Pa 功率: 2KW 3. 安装形式: 屋顶	台	1	8169.36	8169.36
25	030701010001	过滤器	1. 名称: 油烟净化器 2. 型号: 风量15000m <sup>3</sup> /h, 功率1.1KW	台	1	7226.06	7226.06
26	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*320mm 5. 板材厚度: 2mm 6. 接口形式: 咬口	m <sup>2</sup>	8.36	190.27	1590.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*630mm 5. 板材厚度: 2mm 6. 接口形式: 咬口	m <sup>2</sup>	3.78	190.27	719.22
28	030703001001	风阀	1. 名称: 防火阀150℃ 2. 规格: 630*320mm	个	2	718.39	1436.78
29	030703001003	风阀	1. 名称: 防火阀150℃ 2. 规格: 630*630mm	个	1	641.25	641.25
30	030703011001	挡烟垂壁	1. 固定式挡烟垂壁 2. 规格2000*500mm 3. 距地2.1m	m	10.4	250.83	2608.63
合 计							81739.89



## 主要材料价格表

工程名称：靖边县梁镇中学新建餐饮楼采购项目-采暖通风工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012907018	镀锌薄钢板	δ 0.75	m2	64	
2	112513001	挡烟垂壁		m2	180	
3	170300002@1	镀锌钢管 DN50	(综合)	m	24	
4	170300002@2	镀锌钢管 DN40	(综合)	m	17	
5	170300002@3	镀锌钢管 DN32	(综合)	m	15	
6	170300002@4	镀锌钢管 DN25	(综合)	m	11	
7	170300002@5	镀锌钢管 DN20	(综合)	m	7.5	
8	181315002	镀锌钢管螺纹管件		个	20	
9	190003002@1	数字锁定平衡阀 DN80	(综合)	个	428	
10	190003002@2	蝶阀 DN50	(综合)	个	268	
11	190003002@3	闸阀 DN50	(综合)	个	268	
12	190003002@4	截止阀 DN50	(综合)	个	189	
13	190003002@5	截止阀 DN25	(综合)	个	82	
14	190003002@6	泄水阀 DN25	(综合)	个	82	
15	193703001@1	螺纹浮球阀 DN20		个	26.5	
16	194101001@1	自动排气阀 DN20		个	98.85	
17	220301001@1	钢制散热器 25片	柱式	组	1050	
18	220301001@2	钢制散热器 20片	柱式	组	780	
19	221301001@1	高阻恒温控制阀 DN25		个	83	
20	225301002@1	防火阀150℃ 630*630mm		个	320	
21	225301002@2	防火阀150℃ 630*320mm		个	520	
22	233599001@1	温度传感器		个	150	
23	264199005@1	温度计	带丝堵	套	140	
24	502510002@1	过滤器 DN80		台	65.8	
25	502510002@2	油烟净化器		台	7200	
26	502903001@1	轴流风机(防爆) :风量:4806 m3/h 全压:310Pa 功率:0.6KW		台	4200	
27	502903001@2	轴流风机 风量:18251m:/h 全压:192Pa 功率:2KW		台	7800	
28	860113009	压力表	0~2.5MPa φ50(带表弯、表阀)	套	48	
29	补充主材001@1	热流量计		台	220	