

工程名称： 2026年南郑区新集镇岳岭村基础
设施补短板项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026年06月08日

招标人： 汉中市南郑区新集镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人： 熊俊 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇岳岭村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础设施					
1	010401001001	砖基础	【项目特征】 1、砖规格及强度等级：240*115*53mm仿古青砖 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、素土夯实，夯实系数不小于93%	m3	19.44		
2	040103005001	废料弃置	【项目特征】 1、拆除垃圾外运 2、运距：暂按10km	m3	979.1		
3	040203007001	水渠加盖板1.5m	【项目特征】 1、200mm厚C25钢筋混凝土预制板，内部钢筋Φ16HRB400单层双向间距120mm 2、150mm厚天然级配碎石垫层 3、素土夯实，压实系数不小于94%	m2	388		
4	040203007002	拆除原有混凝土路面	【项目特征】 1、200mm厚C25混凝土面层拆除	m2	978		
5	040203007003	拆除原有混凝土基层	【项目特征】 1、250mm厚天然级配碎石垫层拆除	m2	560		
6	040203007004	水泥混凝土路面	【项目特征】 1、200mm厚C25混凝土面层 2、250mm厚天然级配碎石垫层 3、素土夯实，压实系数不小于94%	m2	200		
7	040203007005	混凝土路面加宽1.5m	【项目特征】 1、200mm厚C25钢筋混凝土预制板，内部钢筋Φ16HRB400单层双向间距120mm 2、250mm厚天然级配碎石垫层 3、素土夯实，压实系数不小于94%	m2	698.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇岳岭村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	040203007006	混凝土路面加宽1.2m	【项目特征】 1、200mm厚C25钢筋混凝土预制板，内部钢筋Φ16HRB400单层双向间距120mm 2、250mm厚天然级配碎石垫层 3、素土夯实，压实系数不小于94%	m ²	360		
9	040305004001	砖砌体	【项目特征】 1、砖规格及强度等级：240*115*53mm仿古青砖 2、600*300*50mm厚芝麻灰花岗岩光面压顶 3、30mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	m ³	12.6		
10	041001007001	拆除砖石结构	【项目特征】 1、拆除原有石砌水渠 2、部位：水渠加盖板1.5m	m ³	106.28		
11	041001007002	拆除砖石结构	【项目特征】 1、拆除原有石砌水渠 2、部位：混凝土加宽1.5m	m ³	191.36		
12	041001007003	拆除砖石结构	【项目特征】 1、拆除原有石砌水渠 2、部位：明渠	m ³	121		
13	041001007004	拆除砖石结构	【项目特征】 1、拆除原有石砌水渠 2、部位：暗渠	m ³	171.8		
14	041001007005	拆除砖石结构	【项目特征】 1、拆除原有花池 2、部位：花池	m ³	43.2		
15	041001007006	拆除砖石结构	【项目特征】 1、拆除原有花池 2、部位：检修口	m ³	9.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇岳岭村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	050201012001	排水渠(暗渠)	【项目特征】 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25混凝土渠壁 3、200mm厚C25钢筋混凝土,内部钢筋Φ16HRB400S单层双向间距120mm 4、素土夯实,压实系数不小于94%	m	418		
17	050201012002	水渠加盖沟渠	【项目特征】 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25混凝土 3、素土夯实,压实系数不小于94%	m	258.6		
18	050201012003	检修口	【项目特征】 1、100mm厚C20混凝土垫层 2、200mm厚C25混凝土 3、成品预制沟盖板600*400*50mm(内部加钢筋) 4、素土夯实,压实系数不小于94%	m	24		
19	050201012004	混凝土加宽1.5m砖砌沟渠	【项目特征】 1、120mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2、100mm厚C20混凝土底板 3、20mm厚1:2.5防水砂浆 4、素土夯实,压实系数不小于94%	m	465.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇岳岭村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	050201012005	砖砌排水渠	【项目特征】 1、120mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2、120mm厚C20混凝土底板 3、20mm厚1：2.5防水砂浆 4、素土夯实，压实系数不小于94%	m	294.4		
21	04B001	成品竹篱笆	【项目特征】 1、成品竹篱笆置安 2、高度：50cm 3、材质：铝合金材质	m	1022		
		垃圾收集点					
22	010102002001	挖基坑土方	【项目特征】 1、挖掘机挖基坑土方 2、土质类别：综合土 3、挖掘机挖土不装车	m ³	9.22		
23	010102009001	回填方	【项目特征】 1、回填基础土方	m ³	9.22		
24	010103001001	平整场地	【项目特征】 1、平整场地	m ²	15		
25	010103002001	余方弃置	【项目特征】 1、挖掘机挖土装车 2、配自卸汽车运土 3、运距：暂按10km	m ³	2.54		
26	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土拌和料要求：商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m ³	0.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇岳岭村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010502001001	独立基础	【项目特征】 1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土拌和料要求：商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.16		
28	010607010001	零星钢构件	【项目特征】 1、30*3厚钢板 2、部位：防腐木立柱安装	t	0.002		
29	040203007007	水泥混凝土	【项目特征】 1、100mm厚C20混凝土 2、200mm厚级配碎石垫层 3、素土夯实，夯实系数不小于93%	m2	15		
30	050101002001	植被清理	【项目特征】 1、整理绿化种植地	m2	9300		
31	04B002	垃圾桶	【项目特征】 1、240L垃圾桶 2、综合单价暂按160元/个	个	4		
32	04B003	垃圾收集点	【项目特征】 1、垃圾收集点 2、成品定制安装 3、综合单价暂按6000元/处	处	1		
合 计							

