

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区协税镇张坪村设施蔬菜基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区协税镇张坪村设施蔬菜基地建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	市政工程						
1.3	给排水工程						
1.4	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	26064		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：挖掘机挖沟槽土方	m3	231.68		
		金属结构工程					
3	010607002003	大棚钢拱架制作、安装	1. 钢材品种、规格：Φ32*1.8 2. 构件类型：热镀锌管 3. 其他见设计图纸	t	54.906		
4	010607002004	大棚钢拱架制作、安装	1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5 2. 构件类型：热镀锌管 3. 其他见设计图纸	t	70.604		
5	01B004	卡槽及卡簧	1. 大棚专用卡槽（含卡簧及其他配件）采购、安装 2. 综合单价暂按3元/m计入	m	26520.23		
6	01B005	大棚门-外开门	1. 规格：2m*2m 2. 骨架由Φ32*1.8镀锌钢管焊接 3. 表面由12丝P0膜双面覆膜 4. 其他配件零配件 5. 综合单价暂按70元/樘计入	樘	252		
		屋面及防水工程					
7	01B001	手动卷膜器	1. 手动卷膜器（含卷膜器摇把、卷膜器摇摆杆等配件） 2. 采购、安装 3. 综合单价暂按50元/套计入	套	252		
8	01B002	塑料大棚膜（12丝P0膜）	1. 材质：12丝P0膜 2. 单侧压土长度按0.5m计算 3. 综合单价暂按3.2元/m2计入	m2	82178.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B003	压膜绳	1. 压膜绳采购、安装 2. 两侧长度延长按0.5m计算 2. 综合单价暂按0.15元/m计入	m	26414.77		
		防雨棚					
10	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:0.05m	m3	0.67		
11	010501001001	基础垫层	1. 厚度:200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C25	m3	2.69		
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	2.96		
13	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:-10x200x200 C8x130mm	t	0.013		
14	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹柱 2. 钢材品种、规格:方管100*4热镀锌	t	0.166		
15	010604001001	钢梁	1. 梁类型:屋架梁、檐口梁 2. 钢材品种、规格:矩管100*120*4热镀锌	t	0.197		
16	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 2. 构件类型:矩管80*40*2.5热镀锌	t	0.104		
17	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:外层压型钢板,青灰色 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6厚	m2	18.24		
18	01B006	成品钢丝网防护围栏	1. 成品钢丝网防护围栏,高2m 2. 综合单价暂按55元/m计入	m	13.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:砂夹石垫层, 分层夯实 2. 厚度:300厚	m2	140		
2	040202010001	碎石	1. 石料规格:开口石（粒径13-24） 2. 厚度:150厚	m2	140		
3	040504001001	砖砌阀门井	1. 种类、规格:600长*600宽*600深 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M U10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格:5cm厚C25混凝土盖板	座	13		
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:0.35m	m3	55.3		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	55.3		
6	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:0.77m	m3	7.06		
7	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级:DN600混凝土管	m	126		
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:0.35m 3. 棚头出入口处增设DN600水泥管	m3	45.36		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道、喷头、喷灌系统 过滤调压单元					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN32 0.6 Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	314		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN50 0.6 Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	182		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN70 0.6 Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	111		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN80 0.6 Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	50		
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN100 0.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	69		
6	031001006006	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN125 0.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	57		
7	031001006007	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN150 0.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	7		
8	031001006008	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN15 0.3 Mpa 3. 连接形式:热熔连接	m	5666		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 大棚内 2. 材质、型号、规格: 十字雾化喷头 3. 安装间距: 3米 4. 综合单价暂按1.5元/个计入	个	4061		
10	03B001	喷灌系统过滤调压单元	1. 名称: 喷灌系统过滤调压单元 2. 包含DN32PE管 3. 7011叠片过滤器、7012网式过滤器 4. DN32PE内丝直通 5. DN32PE正三通 6. DN32*20PE异径三通 7. DN32PE堵头 10. 喷灌系统过滤调压单元综合单价暂按330元/套	套	63		
		阀门					
11	031002001001	阀门	1. 类型: PE球阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	63		
12	031002001002	阀门	1. 类型: 全铜截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
13	031002001003	阀门	1. 类型: 全铜截止阀 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
14	031002001004	阀门	1. 类型: 弹性座封闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
15	031002011001	水表	1. 型号: DN150水表 2. 规格: 防回流污染止回阀、闸阀、水表 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格:YJV22-5x16 DB 3. 敷设方式:地埋	m	275.72		
2	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别:一二类土 2. 挖填方式:人工开挖 3. 挖填深度:0.8m	m3	88.23		
3	030409013001	铺砂、保护板(砖)	1. 规格:300×250×30 2. 电缆根数:1根	m	275.72		
4	030402012001	成套配电箱	1. 名称:水泵配电箱 2. 型号:APsb 3. 规格:400×500×140 (宽× 高× 深 mm) 4. 电压 (kV) :15 kW 5. 安装方式:落地安装	台	1		
5	030109001001	泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:15kw	台	1		
6	03B001	水肥一体化设备	1. 水肥一体机2.0kw (设备自带控制箱) 2. 综合单价暂按30000元/套计入	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。