渭南高新区第四幼儿园校园维修改造项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：渭南高新区第四幼儿园校园维修改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门卫旁增加卫生间及工具间					
1	010102001001	挖一般土方	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.开挖深度：800mm	m3	25.66		
2	010103001001	平整场地	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.人工平整场地	m2	32.07		
3	010103002001	余方弃置	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.余土外运 2.运距暂按1公里内	m3	5.83		
4	010201001001	换填垫层	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.500mm厚3:7灰土	m3	16.04		
5	010502002001	条形基础	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.300*300	m3	2.08		
6	010505002001	基础模板	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.条形基础模板	m2	12.28		
7	010502003001	筏形基础	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.厚度：300mm	m3	7.54		
8	010506001001	现浇构件钢筋	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.三级钢 Φ12	t	0.427		
9	010502025001	散水	门卫卫生间、工具间 [项目特征] 1.C30细石混凝土	m2	8.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001007	内外墙	门卫卫生间、工具间隔墙 [项目特征] 1.XPS防水背衬板带隔音棉 2.龙骨：40*40*2.0双层镀锌方管，竖向间距400mm，横向间距1000mm 3.立柱：100*80*4.0镀锌方管	m2	60.3		
11	011403001002	抹灰面油漆	门卫卫生间、工具间外墙面 [项目特征] 1.真石漆两遍 2.20厚1:3水泥砂浆 3.墙面满挂玻纤网格布	m2	50.1		
12	011302001004	屋面	门卫卫生间、工具间顶 [项目特征] 1.材质：双层中空保温铝合金盖板 2.龙骨材质：铝合金	m2	46.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011102003003	块料楼地面	门卫卫生间、工具间防滑瓷砖地面 参原建施图建筑工程做法表 [项目特征] 1.8－10 厚防滑地砖，干水泥擦缝（防滑 白色 300*600）； 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（撒素水泥面）； 3.1.5 厚聚合物水泥JS防水涂料II型涂料防水层（另计） 4.1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚，坡向地漏，一次抹平；	m2	27.89		
14	010904002003	楼(地)面涂膜防水	门卫卫生间地面防水 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍	m2	7.51		
15	01B024	瓷砖美缝	门卫卫生间、工具间地面、墙面瓷砖美缝 [项目特征] 1.基层：地面瓷砖（300*600mm） 2.缝宽：2mm	m2	77.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011203003002	块料墙、柱面	门卫卫生间、工具间瓷砖墙面 参原建施图建筑工程做法表 [项目特征] 1.5 厚釉面砖（推荐 300×600mm）； 2.4 厚1:3建筑水泥砂浆（内掺聚合物防水剂）； 3.1.5 厚聚合物水泥JS防水涂料II型涂料防水层；（另计） 4.9 厚 1:3 水泥砂浆打底；	m2	70.08		
17	010903002002	墙面涂膜防水	门卫卫生间墙面防水 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍 4.上翻高度:1.5m	m2	13.29		
18	011302001003	平面吊顶天棚	门卫卫生间 [项目特征] 1.铝扣板-300*600mm 2.龙骨材质：U型轻钢天棚龙骨； 3.龙骨规格：600*600	m2	6.84		
19	011302001005	平面吊顶天棚	工具间 [项目特征] 1.龙骨材质距:U型轻钢天棚龙骨 2.面板材料:双层石膏板+白色乳胶漆	m2	21.06		
20	011207003006	成品隔断	大便器隔断 [项目特征] 1.材质：成品隔断 2.高度：2.4m	m2	5.28		
21	011505003002	镜面玻璃	成品梳妆镜 [项目特征] 银镜	m2	0.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010801002003	木质门带套	卫生间单扇门 [项目特征] 1.材质：木门带门套 2.规格：800*2100	m2	1.68		
23	010801002004	木质门带套	工具间双扇门 [项目特征] 1.材质：木门带门套 2.尺寸：1500*2100	m2	3.15		
		1-2层工具间、1-2层公区卫生间拆除、2层美工教室拆除					
24	011701001001	砖砌体拆除	1-2层公区厕所、2层美工教室砖墙拆除 [项目特征] 1.加气混凝土砌块	m3	7.91		
25	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1-2层公区厕所、2层美工教室小型混凝土构件拆除 [项目特征] 1.反坎 2.构造柱	m3	1.01		
26	011713002002	玻璃拆除	2层美工教室玻璃隔断拆除 [项目特征] 1.玻璃隔断 2.玻璃门 3.地弹簧	m2	31.32		
27	011705001001	平面块料拆除	1-2层工具间、1-2层公区厕所、2层美工教室局部地面拆除 [项目特征] 1.瓷砖地面 2.地台	m2	146.78		
28	011705002001	立面块料拆除	1-2层公区卫生间墙面拆除 [项目特征] 1.瓷砖墙面	m2	104.18		
29	011708001001	铲除油漆面	1-2层工具间、2层美工教室墙面铲除 [项目特征] 1.乳胶漆墙面	m2	115.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1-2层公区卫生间顶面拆除 [项目特征] 1.铝扣板 2.金属龙骨	m2	44.75		
31	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	2层美工教室玻璃房顶面拆除 [项目特征] 1.高晶板 2.金属龙骨	m2	32.64		
32	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	2层美工教室顶面局部拆除 [项目特征] 1.石膏板 2.金属龙骨	m2	22.63		
33	011712002001	卫生洁具拆除	1层公区无障碍卫生间坐便器拆除 [项目特征] 1.坐便器拆除	件	1		
34	011712002002	卫生洁具拆除	1-2层公区卫生间蹲便器拆除 [项目特征] 1.蹲便器拆除	件	6		
35	011712002003	卫生洁具拆除	1-2层公区卫生间小便器拆除 [项目特征] 1.小便器拆除	件	4		
36	011712002004	卫生洁具拆除	1-3层旧教室卫生间洗脸盆拆除、1-2层公区卫生间洗脸盆拆除 [项目特征] 1.洗脸盆拆除	件	30		
37	011705001002	平面块料拆除	1-3层旧教室卫生间台面拆除、1-2层公区卫生间台面拆除 [项目特征] 1.台面拆除	m2	17.23		
38	011710001001	木门窗拆除	1-2层公区卫生间、2层美工教室门拆除 [项目特征] 1.门套、门扇拆除	樘	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011709002001	隔断隔墙拆除	1-2层公区卫生间隔墙拆除 [项目特征] 1.蹲便器、小便器隔档拆除	m2	33.94		
40	01B005	垃圾外运	卫生间、工具间、美工教室垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑	m3	45.49		
		1-2层工具间、1-2层公区卫生间拆除、2层美工教室新建					
41	011205001003	卫生间隔墙	1-2层工具间、1-2层公区卫生间、2层美工教室隔墙、门封堵 [项目特征] 1.XPS防水背衬板带隔音棉 2.龙骨：40*40*2.0双层镀锌方管，竖向间距400mm，横向间距1000mm	m2	118.15		
42	010401002001	实心砖墙	1-2层公区卫生间、2层美工教室门封堵 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	1.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011102003002	块料楼地面	1-2层工具间、1-2层公区卫生间、2层美工教室防滑瓷砖地面 参原建施图建筑工程做法表 [项目特征] 1.8－10 厚防滑地砖，干水泥擦缝（防滑 白色 300*600）； 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（撒素水泥面）； 3.1.5 厚聚合物水泥JS防水涂料II型涂料防水层（另计） 4.1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚，坡向地漏，一次抹平；	m2	130		
44	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1-2层工具间、1-2层公区卫生间、2层美工教室防水 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍	m2	130		
45	01B015	瓷砖美缝	1-2层工具间、1-2层公区卫生间、2层美工教室地面、墙面瓷砖美缝 [项目特征] 1.基层：地面瓷砖（300*600mm） 2.缝宽：2mm	m2	510		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011203003001	块料墙、柱面	1-2层工具间、1-2层公区卫生间、2层美工教室瓷砖墙面 参原建施图建筑工程做法表 [项目特征] 1.5 厚釉面砖（推荐 300×600mm）； 2.4 厚1:3建筑水泥砂浆（内掺聚合物防水剂）； 3.1.5 厚聚合物水泥JS防水涂料II型涂料防水层；（另计） 4.9 厚 1:3 水泥砂浆打底；	m2	380		
47	011205001006	墙、柱面装饰板	2层美工教室乳胶漆墙面 参原建施图建筑工程做法表 [项目特征] 1.2遍乳胶漆； 2.2遍腻子 3.石膏板	m2	74.86		
48	010903002001	墙面涂膜防水	1-2层工具间、1-2层公区卫生间、2层美工教室墙面防水 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍 4.上翻高度:1.5m	m2	200		
49	011302001002	平面吊顶天棚	1-2层公区卫生间、2层美工教室 [项目特征] 1.铝扣板-300*600mm 2.龙骨材质：U型轻钢天棚龙骨； 3.龙骨规格：600*600	m2	87.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011302001006	平面吊顶天棚	2层美工教室局部+门口局部 [项目特征] 1.U型轻钢天棚龙骨 2.双层石膏板+白色乳胶漆	m2	16.75		
51	011302001007	平面吊顶天棚	1-2层工具间 [项目特征] 原石膏板吊顶新做防水腻子乳胶漆	m2	51.84		
52	011207003004	成品隔断	大便器隔断 [项目特征] 1.材质：成品隔断	m2	50		
53	011207003005	成品隔断	小便器隔断 [项目特征] 1.材质：成品隔断	m2	5		
54	011505001001	洗漱台	幼儿洗漱台 [项目特征] 1.洗脸盆：陶瓷儿童专用洗手盆，带冷热水龙头 2.洗漱台：石英石台面	m2	8.76		
55	011505003001	镜面玻璃	成品梳妆镜 [项目特征] 银镜	m2	8.76		
56	011501004001	成品柜、架、台	洗手台上储物柜 [项目特征] 1.规格：定制尺寸，立式储物柜 2.内部构造：分层隔板，可调节层板，满足收纳储物	m	53.08		
57	01B002	卫生间隔墙扶手	卫生间扶手 [项目特征] 1.不锈钢安装	个	58		
58	010801002001	木质门带套	卫生间单扇门 [项目特征] 1.材质：木门带门套 2.规格：900*2100	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010801002002	木质门带套	2层美工教室双扇门 [项目特征] 1.材质：木门带门套 2.尺寸：1500*2100	m2	6.3		
60	010801005001	木门框	卫生间1.2m墙压顶及门套 [项目特征] 1.材质：木质	m	50		
61	01B001	卫生间弹簧门	幼儿卫生间弹簧门 [项目特征] 1.弹簧门	樘	6		
62	010809001001	窗台板	1-2层工具间、1-2层公区卫生间拆除、2层美工教室 [项目特征] 1.材质：石材	m2	2.16		
		一层-屋顶层其他工程					
63	01B010	洗碗水池	操作间及厨房增加洗碗水池 [项目特征] 1.材质：304不锈钢 2.规格：600X600X800mm	个	15		
64	010802001001	金属(塑钢)门	缓冲区位置处加门 [项目特征] 1.材质：成品铝合金玻璃门 2.规格：1200*3600mm 3.其他要求：防火	m2	4.32		
65	011502001001	成品装饰线条	一层入口处台阶做软包 [项目特征] 1.材质：铝合金包边	m	35.1		
66	011501001002	装饰柜	二层教师值班室、二层美工教室增加储存柜 [项目特征] 1.规格：3.6高 2.内部构造：分层隔板，可调节层板，满足收纳储物	m2	28.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011103003004	塑胶运动地板	三层活动场地、屋顶层、种子博物馆、不锈钢圆形通道下 [项目特征] 1.基层：室外混凝土基层 2.面层：悬浮地板	m2	711.06		
68	010901004004	玻璃采光顶	屋顶层玻璃顶 [项目特征] 1.面层：钢化夹胶玻璃 镀膜 / Low-E 2.铝合金架	m2	75.37		
69	011503002001	栏杆、栏板	屋面女儿墙一周 [项目特征] 1.类型：不锈钢玻璃栏杆（点驳接式） 2.材质规格：304不锈钢扶手 3.玻璃配置：6+6mm 双层钢化玻璃 4.固定方式：不锈钢驳接爪、驳接头固定安装	m	205.99		
70	011205001004	墙、柱面装饰板	新增教室门口加毛毡 [项目特征] 1.基层：原墙面清理、找平、刷界面剂 2.面层：吸音板 3.功能：环保阻燃、防潮隔音、易清洁、可插图钉 4.高度：2.13m	m2	100		
71	011205001005	墙、柱面装饰板	楼梯两侧加防护板 [项目特征] 1.材质：塑料扣板 2.高度：1m	m2	81.6		
72	011105004001	塑料板踢脚线	楼梯两侧踢脚线 [项目特征] 1.材质：塑料扣板 2.高度：100mm	m	81.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011205004001	墙、柱面软包	教师值班室、美工教室 [项目特征] 1.高度：1.2m 2.材质：PU超纤皮	m2	117.28		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：幼儿园主楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				585000
2.1	校园文化展示区	项			220000
2.2	一层楼梯间设置环创材料收纳间	项			24000
2.3	一楼楼梯间改造儿童温馨小家	项			36000
2.4	增加少量种植花盆及幼儿体能项目	项			125000
2.5	屋顶层不锈钢圆形通道	项			180000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					585000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	建筑四周设置储物柜	建筑四周设置储物柜 [项目特征] 1.柜体类型：固定式储物柜 2.材质规格：（国标SU304不锈钢，门板1.0mm厚，侧板0.8mm厚底部框架1.2mm厚哑光拉丝无指纹工艺，户外防水结构，含五金均为304不锈钢材质）	m	95.7		
2	011103003001	塑胶运动地板	生活体验区地面悬浮板 [项目特征] 1.基层：室外混凝土基层 2.面层：悬浮地板	m2	609.38		
3	01B002	篮球场及足球场地面	篮球场及足球场新建 [项目特征] 1.基层：室外混凝土基层 2.面层：悬浮地板	m2	596.92		
4	01B006	拆除橡胶跑道	铲除橡胶跑道 [项目特征] 拆除部位：橡胶跑道面层 材质厚度：混合型橡胶 拆除方式： 人工清理	m2	167.75		
5	011101005001	塑胶地面	新建橡胶跑道 [项目特征] 橡胶跑道	m2	646.6		
6	01B009	篮球场及足球场改造	篮球场及足球场 [项目特征] 1.挪树 2.场地周围一圈树间隔放健身器材 3.场地周围一圈树加树池 4.C30混凝土场地硬化	m2	240		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B013	拆旗台	拆除旗台 [项目特征] 1.拆除	m2	2.88		
8	01B003	新建旗台	新建旗台 1.面层材质：橡胶地垫/人造草皮软包 2.高度：2.4*1.2*0.5m 3.开挖回填，灰土垫层，混凝土基础，面层	m2	2.88		
9	040103005001	废料弃置	跑道路面垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑	m3	9.83		
10	01B004	阳光房	一层后勤出入口增加收菜验菜区、洗涤区（阳光房） [项目特征] 1.框架：60*60*4.0/40*40*2.0镀锌方管（另计） 2.围护：钢化夹胶玻璃12(Low-E)+12Ar+6+1.52PVB+6mm 3.屋面：双层中空加保温铝合金盖板 4.门：1500*1950/700*1950铝合金玻璃平开门 5.C30混凝土柱墩	项	1		
11	01B012	方管支撑	一层后勤出入口增加收菜验菜区、洗涤区（阳光房） [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*60*4.0方管、40*40*2.0方管，预埋钢板200*200*10	t	0.982		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B005	三层活动场地	三层活动场地 [项目特征] 1.立柱：Φ200*5镀锌圆管 2.支撑：100*100*4.0方管 3.预埋钢板：400*400*15 5.基础：500*500*500混凝土基础，一圈做PU软包 5.屋面：双层中空加保温铝合金盖板	项	1		
13	01B007	沙池	沙池 [项目特征] 1.仿真成品实木毛草亭（含实木立柱及支撑）5*2.15m 2.户外庭院专用休息椅5m 3成品遮阳伞3m 4.土方开挖 5.C30混凝土回填	项	1		
14	01B008	水池	水池 [项目特征] 1.3.0厚304不锈钢（拉丝、热弯、切割焊接、防水打磨） 2.土方开挖 3.素土回填	m2	37.2		
15	01B010	造型长廊	造型长廊 [项目特征] 1.立柱:Φ89*8镀锌圆管 2.支撑:40*60*3方管、40*80*3方管 3.盖板:3mm厚钢板 4.环氧富锌底漆、金属氟碳漆面漆	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B011	生活体验区地面	生活体验区地面 [项目特征] 1.原地面人工拆除碎砖 2.50厚陶瓷烧结砖，粗砂扫缝，洒水封缝 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆 4.现场基础（基层进行彻底清理与加固）	m2	289.56		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				100000
2.1	趣味树屋	项			100000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	幼儿长条桌	幼儿教室 [项目特征] 1.规格：1200*600*560mm（±10mm）	张	120		
2	01B019	幼儿异形桌	幼儿教室 [项目特征] 异形云朵或月牙形	张	40		
3	01B018	幼儿异形桌	教室门口 [项目特征] 实木异形幼儿桌	套	54		
4	01B002	幼儿椅	[项目特征] 1.规格：300*300*350mm	把	150		
5	01B020	幼儿椅	[项目特征] 幼儿园托班用	把	25		
6	01B003	幼儿床	[项目特征] 1.规格：1400*570*240	张	200		
7	01B005	实木展示书柜	[项目特征] 1.规格：1000*900*350mm	个	6		
8	01B006	钢琴	[项目特征] 1.规格：UP118M+长≥150cm，宽≥60cm，高≥118.5cm	台	6		
9	01B007	钢琴凳升降	[项目特征] 1.规格：550*350*450 2.实木软包	把	6		
10	01B009	杯架	[项目特征] 1.规格：600*300*1050mm	个	6		
11	01B017	班级消毒柜	[项目特征] 1.规格：835*480*1480	台	6		
12	01B012	直饮机	[项目特征] 1.规格：530*480*1050±10mm	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态	台	30		
14	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m	台	15		
15	030501015001	交换机	[项目特征] 24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量：52 Gbps，包转发率：38.69 Mpps 符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率370 W	台	2		
16	030505018001	显示设备	1.名称:室内全彩LED显示屏 2.规格:2560*1440mm 3.备注:含视频处理器1台、接收卡8张、电源12台、配套线缆及调试等。	m2	3.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010606003001	钢墙架	1.类型:LED显示屏钢架 2.规格:2660*1540mm 3.做法:40*40*4镀锌方管	t	0.17		
18	01B008	生活体验区-做饭茶馆体验区	生活体验区-做饭茶馆体验区 [项目特征] 1.成品不锈钢双灶台+双折案板（四层防烫含烟囱） 2.铁锅 3.手工泥炉带水壶 4.不锈钢分层储物柜（同户外材质） 5.幼儿茶桌带凳子 6.洗菜池（材质规格同厨房） 7.顶棚：铝合金龙骨、双层中空加保温铝合金盖板	项	1		
19	01B014	生活体验区-养殖乐园	生活体验区-养殖乐园 [项目特征] 1.一号房：小型禽类观察室（元宝观赏鸡、芦丁鸡） 2.二号房：小型哺乳萌宠室（侏儒兔、豚鼠（荷兰猪）） 3.三号房：昆虫生态观察室（白玉蜗牛，季节性饲养蚕宝宝） 4.四周围栏：成品双边丝护栏网1.8m高，网孔9*17cm，丝径5.5mm 5.户外别墅宠物笼：1.5m 6.人工平整场地	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B013	生活体验区-种植大棚	生活体验区-种植大棚 [项目特征] 1.大棚棚架及薄膜：拱形大棚 2.外遮阳网 + 卷膜通风设备：降温通风 3.高密度防虫网：物理防虫 4.育苗架、育苗箱：育苗试验区1*1*1.5m 5.有机营养基质、有机肥：果蔬专用 6.幼儿安全农具套装：小号圆角小铲、小耙、移栽器 7.儿童洒水壶、采摘篮 8.304不锈钢储物柜（同户外） 9.洗手水池（600*600*800） 10.防腐木坐凳 11.植物标识挂牌、观察白板：班级地块标识、观察记录 12.成品双边丝护栏网1.8m高，网孔9*17cm，丝径5.5mm 13.温湿度计：棚内悬挂 14.各类蔬菜种子：樱桃萝卜、生菜、上海青、矮生圣女果、水果黄瓜、四季豆、小葱、香菜、薄荷	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B021	生活体验区-集市	生活体验区-集市 [项目特征] 1.幼儿售卖矮摊位台：长 1.2m，高 60cm，全圆角防撞 2.多层阶梯展示架：分层摆放果蔬、手工作品 3.竹编收纳筐、仿藤篮 4.价格立牌 + 空白标签卡 5.收银体验矮台 6.儿童仿真收银机 7.仿真钱币套装、仿真扫码枪 8.迷你幼儿购物小推车 9.集市门头招牌、吊旗、展板 10.顶面：成品毛草 13*1.5m 11.不锈钢分层储物柜（底柜+吊柜）	项	1		
22	01B022	生活体验区-车棚	生活体验区-车棚 [项目特征] 1.尺寸：12*1.5m 2.成品毛草	m2	18		
23	040205014001	信号灯	生活体验区 [项目特征] 1.立式红绿灯	套	2		
24	01B010	梅花桩	[项目特征] 1.幼儿实木梅花桩高度：500mm，直径：200mm 2.含3个轮胎，16个梅花桩，7个平板桥	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC排水塑料管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	76.24		
2	031001006002	塑料管	1.材质:UPVC排水塑料管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	93.3		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水	m	126.33		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水	m	3.15		
5	031001006005	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水	m	163.28		
6	031001006006	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水	m	21.8		
7	031001006007	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水	m	36.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006008	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水	m	4.1		
9	031001006009	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S3.2） 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水	m	69.28		
10	031001006010	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S3.2） 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水	m	5.2		
11	031001006011	塑料管	1.材质:PPR塑料管（S3.2） 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水	m	14.88		
12	031003006001	大便器	[项目特征] 1.材质：陶瓷蹲便器 2.大便器踩踏阀 3.不锈钢大便器存水弯	组	64		
13	031003006002	大便器	1层教师卫生间 [项目特征] 1.材质：陶瓷坐便器 2.水箱	组	1		
14	031003007001	小便器	[项目特征] 1.材质：陶瓷壁挂式 2.自动冲洗阀	组	20		
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质：不锈钢 2.规格 DN50 3.防臭型	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031003016001	水龙头	1-3层旧教室、新教室、门卫卫生间 [项目特征] 1.全铜水龙头（水嘴超长防溅） 2.（59精铜无铅材质，符合GB18145/饮用水标准，陶瓷片阀芯） 3.品牌：箭牌 4.表面工艺：电镀 5.阀芯类型：陶瓷 6.水效等级：一级	个	56		
17	011505001001	洗漱台	门卫卫生间 [项目特征] 1.洗脸盆：立柱式洗脸盆	个	1		
18	031003008001	其他成品卫生器具	卫生间拖布池 [项目特征] 1.成品洗脸盆 [工作内容] 1.安装	组	8		
19	031003003001	洗脸盆	卫生间拖布池 [项目特征] 1.成品洗脸盆 [工作内容] 1.安装	组	26		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	卫生间 [项目特征] 1.型号、规格：ZR-BV-0.45/0.75-2.5 [工作内容] 1.配线	m	423.28		
2	030412003002	配线	卫生间 [项目特征] 1.型号、规格：ZR-BV-0.45/0.75-4.0 [工作内容] 1.配线	m	320.51		
3	030412001001	配管	卫生间 [项目特征] 1.PVC20管 [工作内容] 1.配线	m	200		
4	040804004001	接线盒	1.类型:接线盒 2.规格:87	个	40		
5	030413012001	开关、按钮	卫生间 [项目特征] 1.单联开关	套	1		
6	030413012002	开关、按钮	卫生间 [项目特征] 1.双联开关	套	4		
7	030413012003	开关、按钮	卫生间 [项目特征] 1.三联开关	套	3		
8	030413001001	普通灯具	卫生间灯具 [项目特征] 1.平板灯300*600 mm	套	18		
9	030405015001	风扇	卫生间换气扇 [项目特征] 1.面板换气扇300*600	台	10		
10	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类网线	m	3564		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	原绿化面处理	原绿化位置处理 [项目特征] 1.挪树 2.人工平场地 3.500厚人工回填种植土 4.清理：运距暂按5公里考虑	项	1		
2	05B001	户外防腐种植框	户外防腐种植框 [项目特征] 1.规格尺寸：100*40*40	个	68		
3	050103001001	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.梨树：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		
4	050103001002	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.桂花树：胸径6cm 2.养护期：1年	株	8		
5	050103001003	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.紫叶李：胸径6cm 2.养护期：1年	株	8		
6	050103001004	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.广玉兰：胸径10cm 2.养护期：1年	株	8		
7	050103001005	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.合欢：胸径8cm 2.养护期：1年	株	8		
8	050103001006	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.海棠：胸径6cm 2.养护期：1年	株	8		
9	050103001007	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.樱花：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050103001008	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.大叶女贞：胸径8cm 2.养护期：1年	株	8		
11	050103001009	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.白皮松：2.5m高精苗 2.养护期：1年	株	8		
12	050103001010	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.栾树：胸径10cm 2.养护期：1年	株	8		
13	050103001011	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.银杏：胸径8cm 2.养护期：1年	株	8		
14	050103001012	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.柿子树：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		
15	050103001013	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.苹果树：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		
16	050103001014	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.杏树：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		
17	050103001015	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.桃树：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		
18	050103001016	栽植乔木	绿化 [项目特征] 1.樱桃树：胸径7cm 2.养护期：1年	株	8		
19	050103002001	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.迎春：高80cm 2.养护期：1年	株	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	050103002002	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.锦带花：高1.2m 2.养护期：1年	株	70		
21	050103002003	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.金银木：高1.5m 2.养护期：1年	株	70		
22	050103002004	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.木槿：高1.2m 2.养护期：1年	株	70		
23	050103002005	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.圆锥绣球：高1.2m 2.养护期：1年	株	70		
24	050103002006	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.无刺构骨球：100cm 2.养护期：1年	株	70		
25	050103002007	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.火棘球：100cm 2.养护期：1年	株	70		
26	050103002008	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.红瑞木：1m 2.养护期：1年	株	70		
27	050103002009	栽植单株灌木	绿化 [项目特征] 1.腊梅：1.5m 2.养护期：1年	株	70		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。