三、已标价工程量清单

施工部分依据第五章工程清单内容逐项报分项价格，投标供应商不得擅自修改采购人提供的工程清单的清单序号、项目编码、计量单位、工程数量、工程取费标准等，格式自拟。

西安高新区第三十三幼儿园(兴隆社区三区幼儿园)楼顶防水维修改造及音体室墙面修复 工程

投 标 总 价

投标总价(小写)：266,769.28

(大写)：贰拾陆万陆仟柒佰陆拾玖元贰角捌分

投 标 人：申景科兴（陕西）建设有限公司 （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间：2026 年 8 月 4 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目	266769.28
合　　计		266769.28

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目	266769.28
合　　计		266769.28

单位工程清单费用汇总表

工程名称:兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	223196.87
1.1	其中:建筑工人社保费用	9133.49
2	措施项目费	21545.59
2.1	专业措施项目费	8125.57
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	737.56
2.2	通用措施费	13420.02
2.2.1	安全文明施工措施费	10890.27
2.2.2	冬雨季施工增加费	1110.62
2.2.3	夜间施工增加费	444.25
2.2.4	二次搬运费	586.16
2.2.5	测量放线定位复测费	388.72
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	244742.46
5	增值税	22026.82
6	单位工程造价	266769.28
合　　计		266769.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902001001	屋面卷材防水	1.3mm厚2层防水卷材	m2	486.41	67.43	32798.63
2	010902001002	屋面卷材防水	1.3mm厚防水附加层，50cm宽	m2	154	38.67	5955.18
3	010901001001	瓦屋面	1.原屋面瓦片拆除后更换新瓦片 2.钢骨架上铺设瓦屋面	m2	20	55.44	1108.80
4	011707002001	防水层拆除	1.拆除防水层	m2	486.41	17.88	8697.01
5	011704001001	平面抹灰层拆除	1.防水保护层拆除	m2	43.89	37.26	1635.34
6	011705001001	平面块料拆除	1.上人屋面瓷砖拆除	m2	342	18.27	6248.34
7	010901008001	整体屋面	1.5cm厚C30细石混凝土找坡层 2.3mm厚2层防水卷材（单列） 2.2cm厚C30细石混凝土保护层	m2	356.65	85.08	30343.78
8	011103001001	橡塑板楼地面	1.14mm厚塑胶地板面层屋面	m2	342	189.00	64638.00
9	011302001001	平面吊顶天棚	1.卡式承载龙骨，φ8膨胀螺栓，U型龙骨 2.双层9.5mm石膏板吊顶 3.1遍石膏找平2遍腻子粉打磨平整乳胶漆饰面 4.其余做法详见相关图纸及图集	m2	241.11	155.81	37567.35
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.墙面抹灰 2.墙面乳胶漆	m2	128.43	60.31	7745.61
11	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原有吊顶拆除	m2	241.11	12.10	2917.43
12	01B002	垃圾外运	1.垃圾外运5公里	m3	53.45	59.63	3187.22
13	011403001001	抹灰面油漆	1.屋面防水倒角喷真石漆	m2	154	132.17	20354.18
合　　计							223196.87

措施项目清单计价表

工程名称：兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					13420.02
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	10890.27	10890.27
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1110.62	1110.62
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	444.25	444.25
4	011801002001	二次搬运费		项	1	586.16	586.16
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	388.72	388.72
二		专业措施					8125.57
1	011802001001	脚手架		项	1	8125.57	8125.57
2	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							21545.59

其他项目清单计价表

工程名称：兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：兴隆社区三区幼儿园屋顶防水维修项目　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
2	041717002	水泥平瓦	420×330	块	1.53	
3	090101001	纸面石膏板		m2	10	
4	091900001	石膏板	(综合)	m2	10	
5	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.48	
6	130101009	腻子粉	(成品)	kg	0.757	
7	130103020	真石漆		kg	7.23	
8	130105003	醇酸清漆		kg	8.25	
9	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	8.5	
10	133303001	SBS改性沥青防水卷材		m2	21.5	
11	133303001@2	SBS改性沥青防水卷材3mm	3mm	m2	21.5	
12	133503001	SBS弹性沥青防水胶		kg	9.12	
13	133517003	改性沥青嵌缝油膏		kg	4.82	
14	140507001	冷底子油		kg	6.87	
15	143183002	液化石油气		kg	7.26	
16	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
17	BCCLF59	垃圾外运		m3	59.63	
18	BCCLF60	塑胶屋面		m2	189	
19	8021010191	预拌细石混凝土	C30	m3	323	
20	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	435	