

工程名称：冶金实验室电路改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 10 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：冶金实验室电路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	冶金实验室电路改造项目						
1.1	冶金实验室电路改造项目-电气工程						
1.2	冶金实验室电路改造项目-土建工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:冶金实验室电路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	后勤楼一楼					
	1.1	新增					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:工艺配电箱 2. 型号:800X2200X800（含柜内配置：1000A断路器1台；630A断路器1台；320A断路器1台；200A断路器1台） 3. 安装方式:底边距地高度 0.3m	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJY22-4X240+1X120 2. 敷设方式:直接埋地	m	94		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头YJY22-4X240+1X120	个	4		
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:YJY-4X150+1X70 2. 敷设方式:室内	m	12		
5	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头YJY-4X150+1X70	个	2		
6	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:防火金属桥架 2. 型号:400*200	m	15		
7	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支架 2. 他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	0.015		
	2	冶金车间实验室					
	2.1	新增					
8	030409001003	电力电缆	1. 名称:YJV22-4×185+1×95 2. 敷设方式:电缆沟敷设	m	446		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头YJV22-4×185+1×95	个	4		
	3	东箱变					
	3.1	新增					
10	030402011001	低压开关柜	1. 名称: 总进线柜A A13（内含断路器C DW61-4000A） 2. 规格: 包括柜子底座，具体详见设计图纸	台	1		
11	030402011002	低压开关柜	1. 名称: 进线柜AA1 4（内含CDW61-16 00A（利旧及其他电气元件） 2. 规格: 包括柜子底座，具体详见设计图纸	台	1		
12	030402011003	低压开关柜	1. 名称: 进线柜AA1 5（内含CDW61-12 50A及其他电气元件） 2. 规格: 包括柜子底座，具体详见设计图纸	台	1		
13	030402011004	低压开关柜	1. 名称: 进线柜AA1 6（内含电气元件） 2. 规格: 包括柜子底座，具体详见设计图纸	台	1		
14	030403003001	矩形母线	1. 名称: 铜铝共晶排 TLGJ-FY-120 x10	m	24		
15	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 4000A密集母线槽	m	7		
16	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 2000A密集母线槽	m	6.4		
17	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称: 防火金属桥架 2. 型号: 400*200	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409017002	桥架支撑架	1. 名称:桥架支架 2. 他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	0.002		
	3.2	拆除					
19	030403003003	矩形母线拆除	1. 名称:TMY-120x10（拆除）	m	14.4		
20	030403003004	矩形母线拆除	1. 名称:TMY-80x8（拆除）	m	9.6		
	3.3	调试					
21	030415007001	母线系统	1. 名称:母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV	段	2		
22	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV	系统	2		
23	030415013001	无功补偿装置系统	[项目特征] 1. 名称:无功补偿调试 2. 电压（kV）：1 [工作内容] 1. 系统调试	组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：冶金实验室电路改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。