2026年度蒲城县尧山镇金粟山村油品加工厂项目 工程

工程量清单

招标人：蒲城县尧山镇人民政府 (盖章)

2026年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县尧山镇金粟山村油品加工厂项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县尧山镇金粟山村油品加工厂项目						
1.1	土建工程						
1.2	电气工程						
1.3	设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:详见图纸说明 3.放坡系数:0.33 4.基底处理方式:基底普探 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探	m3	382.13		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:-4.6m~-1.65m 2.材料品种:就地取土 3.压实系数:≥0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	382.13		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:-1.65m~-0.15m 2.材料品种:就地取土 3.压实系数:≥0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	453.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:围墙基础 2.材料品种:3:7灰土 3.压实系数:≥0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.35		
5	010103003001	土方外购（虚方）	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3			
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:剩余土 2.弃土运距:暂按5KM考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	57.02		
		砌筑工程					
7	010401002001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、强度等级MU15 2.墙体类型:基础墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	25.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010402001001	砌块墙-外	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气砼砌块 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:专用砂浆Mb5.0 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	68.25		
9	010402001002	砌块墙-内	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气砼砌块 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:专用砂浆Mb5.0 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.7		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.87		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.09		
13	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.25		
14	010502006001	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.48		
15	010502010001	女儿墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:120mm 4.墙体形式:直形墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.88		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502013001	有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.18		
18	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.46		
19	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.54		
20	010502025001	散水	[项目特征] 1.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 5.压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5% 备注：参照图集23J909/散3 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	60.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502027001	坡道	[项目特征] 1.20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土垫层 4.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5.压实填土，压实系数>93%(坡度按工程设计) 备注：参照图集23J909/坡1A [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	81.12		
22	010503006001	过梁	[项目特征] 1.名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.包含混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含模板安装及拆除 5.包含钢筋制作安装 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	1.36		
23	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.45		
25	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.6		
26	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	42.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.超高:20.65m2 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	62.04		
28	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	97.96		
29	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	78.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010505007001	屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.超高:136.1㎡ [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	143.15		
31	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	77.83		
32	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	48.18		
33	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.353		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.027		
35	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.975		
36	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5.295		
37	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.688		
		门窗工程					
38	010801001001	普通门(M1022)	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000mm×2200mm 2.门类型:实木装饰门 3.开启方式:单扇内开 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010802003001	钢质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500mm×2400mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	10.8		
40	010802003002	钢质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2400mm×2400mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	11.52		
41	010807001001	塑钢窗（C1515）	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 2.窗类型:防盗窗 3.框、扇材质及规格:塑钢窗（PVC-U） 4.玻璃品种、厚度:塑钢中空玻璃、5+12A+5mm [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	27		
		屋面及防水工程					
42	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:塑料管、Φ100 UPVC【暂按】 2.落水斗、落水口:4个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	16.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011101002001	细石混凝土屋面	[项目特征] 1.20mm水泥砂浆抹面 2.隔离层 3.两道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎), 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6.钢筋混凝土屋面板,随打随抹平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	158.24		
		楼地面装饰工程					
44	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土垫层 4.压实填土，压实系数不小于90% 备注：参照图集23J909/地A1 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	251.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 3.8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	108.22		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011201001001	女儿墙内墙面抹灰	[项目特征] 1.厚度、材料种类:16mm厚1：3水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	48.45		
47	011201002001	水泥砂浆外墙面	[项目特征] 1.8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 2.6厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 3.界面剂1道 4.喷湿墙面 备注：参照图集23J909/外墙4D [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	503.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011201002002	水泥砂浆内墙面	[项目特征] 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 备注：参照图集23J909/内墙3D [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	449.6		
		天棚工程					
49	011404002001	刮腻子顶棚	[项目特征] 1.现浇(或预制)钢筋混凝土板 2.2~3厚面层耐水腻子刮平 备注：参照图集23J909/棚1A [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	177.1		
		其他工程					
50	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:≤Φ20 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:≤φ25 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	16		
52	01B001	沉降观测点	[项目特征] 1.沉降观测点 [工作内容] 1.安装	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电力照明					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL-YK 2.型号:600*600*250 3.安装方式:挂墙暗装距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL-g 2.型号:600*600*200 3.安装方式:挂墙暗装距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:ZR-YJV-4*50+1*25（暂定） 2.至设备WP1回路 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	11.7		
4	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	19.6		
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:ZR-YJV-4*50+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5x16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
7	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.材质:SC65 [工作内容] 1.保护管敷设	m	28.37		
8	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.材质:SC50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	14.2		
9	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.材质:热镀锌扁钢40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装	m	101.55		
10	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:利用柱内钢筋 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	69.3		
11	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.材质:Φ10热镀锌圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	94.28		
12	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
13	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1.名称:接地跨接 [工作内容] 1.制作 2.跨接	处	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:JDG20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	199.73		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	316.77		
16	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	339.81		
17	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	49		
18	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管LED灯18W 2.安装形式:吊装距地高于2.5m [工作内容] 1.安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管LED灯2*18W 2.安装形式:吊装距地高于2.5m [工作内容] 1.安装	套	9		
20	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:密闭型双管LED灯2*18W 2.安装形式:吊装距地高于2.5m [工作内容] 1.安装	套	9		
21	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关AC250V 10A 2.安装形式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.安装	套	3		
22	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联单控开关AC250V 10A 2.安装形式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.安装	套	1		
23	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:密闭型三联单控开关AC250V 10A 2.安装形式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.安装	套	1		
24	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔暗装防水插座 2.安装形式:底边距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装形式:底边距地0.3m或1.8m [工作内容] 1.安装	套	4		
26	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1.系统调试	系统	1		
27	030415027001	接地装置	[工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	80型清选机	[项目特征] 1.风机电机功率:1.5KW 电机转速：1400r/min 2.电机频率:50HZ 震动电机：0.55KW 3.震动频率:2850次/min 电流：0.6A 4.筛网尺寸:长60*宽60 料斗尺寸：长76*宽76 5.排渣口尺寸:宽10 下料口尺寸：长34*宽7 6.产量:1000kg左右 出料口尺寸：宽50、离地2 整机尺寸：长116宽76高10 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030106001001	提升机	[项目特征] 1.名称:立式螺旋提升机 2.参数:加工能力750Kg/h，功率1.1kw 380v，提升高度1.2-2.5m；螺旋提升机，直径114不锈钢，重量56-70kg，斗尺寸730mm*730mm [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B002	200型电炒锅	[项目特征] 1.名称:电炒料机 2.参数:加工能力500斤/h，尺寸1600*1250*1470mm，功率25kw，自控加热，设定温度达到自动报警提示出料 [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030106001002	熟料提升机	[项目特征] 1.名称:立式螺旋提升机 2.参数:加工能力750Kg/h，功率1.1kw 380v ，提升高度1.2-2.5m；螺旋提升机，直径114不锈钢，重量70-100kg，斗尺寸1100*880mm [工作内容] 1.安装	台	1		
5	040602004001	110J环保榨油机	[项目特征] 1.名称:螺旋榨油机 2.参数:加工能力5.5吨/天，配套功率15kw 380v，干饼残油：≦8% [工作内容] 1.安装	台	1		
6	030113005001	15kw电动机	[项目特征] 1.名称:15kw电动机 2.型号:15kw-4级，额定转速：1470r/min，重量：≈130kg [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030112011001	集油器	[项目特征] 1.名称:震动接油桶 2.参数:900*470*530mm， 功率100w　380v；材质：不锈钢 [工作内容] 1.安装	台	1		
8	030227001001	板框压力式滤油机	[项目特征] 1.名称:全自动除渣滤油机 2.参数:800型卧螺油渣分离机，一小时加工过滤200公斤 整机重量260公斤。 电机4千瓦，油泵0.55千瓦，长度120公分，宽度65公分，高度80公分 [工作内容] 1.安装	台	1		
9	030112011002	集油器	[项目特征] 1.名称:清油接油桶 2.规格:整机重量260公斤 [工作内容] 1.安装	台	1		
10	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:热油泵 2.型号:电机4千瓦，油泵0.55千瓦，长度120公分，宽度65公分，高度80公分 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040702013001	燃油储罐	[项目特征] 1.名称:1t双联存油罐 2.参数:容量500kg*2个，直径780mm*2个，尺寸1580mm*780mm*1900mm，材质：不锈钢 [工作内容] 1.本体安装	台	3		
12	03B003	6分不锈钢管道及阀门	[项目特征] 1.Φ25食品级不锈钢管道及阀门 [工作内容] 1.安装	m	20		
13	03B004	灌装机	[项目特征] 1.名称:灌装机 2.参数:功率300w，尺寸33.5cm*33cm*18.5cm，整机重量15KG，最大流速≤12L/分钟，灌装范围30G-30KG，灌装高度0-45cm，灌装吸程3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。