工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026 年 4 月 29 日

工程名称 2026年陈村镇闫家务村粮食综合服务中心项目

工程量清单

编 制 人：魏永 朱媛（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：吕旋 肖志强（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：肖志强（签字或盖章）

编制时间：2026年3月27日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	房屋建筑与装饰工程					
	0101	附录A 土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	【项目特征】 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:0.25m 【工作内容】 1.开挖 2.场内运输	m3	216		
2	010102002001	挖基坑土方	【项目特征】 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:1.5m 3.基底处理方式:详见设计图纸 【工作内容】 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.场内运输 3.清底修边 4.基底普探、钎探	m3	116.9		
3	010102003001	挖沟槽土方	【项目特征】 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:1.5m 3.基底处理方式:详见施工图 【工作内容】 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.场内运输 3.清底修边 4.基底普探、钎探	m3	119.78		
4	010102003002	挖管沟土方	【项目特征】 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:0.2m 【工作内容】 1.开挖 2.场内运输	m3	12.32		
5	010102009001	回填方	【项目特征】 1.材料品种:3：7灰土 2.密实度:不小于0.97 【工作内容】 1.运输 2.回填 3.压实	m3	38.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010102009002	回填方	【项目特征】 1.材料品种:素土 2.密实度:不小于0.94 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	130.27		
7	010102009003	管沟回填方	【项目特征】 1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.24		
8	010103002001	余方弃置	【项目特征】 1.土石类别:素土 2.运距：自行考虑 【工作内容】 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	153.377		
	0104	附录D 砌筑工程					
9	010401001001	砖基础	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	41.63		
10	010401002001	实心砖墙	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	79.54		
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝					
11	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1.材料品种、强度要求、配比:C20商砼 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.366		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502001001	独立基础	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.024		
13	010502005001	基础连系梁	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.84		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.25		
15	010502021001	构造柱	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:混凝土 C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.56		
16	010502022001	砖墙压顶	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C25 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.56		
17	010502024001	柱脚二次浇灌	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.27		
18	010502027001	坡道	【项目特征】坡道(齿朝上坡) 1.150厚C25混凝土坡道	m2	9.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505001001	垫层模板	【项目特征】 1.模板类型:复合模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.24		
20	010505002001	基础模板	【项目特征】 1.模板类型:复合模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27.02		
21	010505003001	基础连系梁模板	【项目特征】 1.模板类型:复合模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	54.94		
22	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板类型:复合模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505011001	构造柱模板	【项目特征】 1.模板类型:复合模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.45		
24	010505012001	砖墙压顶模板	【项目特征】 1.模板类型:复合模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.99		
25	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ10以内螺纹钢 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.651		
26	010506001002	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ10以上螺纹钢 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.948		
27	010506003001	砌体工程内配钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.677		
	0106	附录F 金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010603002001	钢柱	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q335B 2.构件涂（镀）层要求:钢结构涂装前应进行抛丸除锈处理,局部采用手工机械除锈,钢结构出场前均喷涂水性富锌底漆,环氧云铁中间漆及面漆,涂装厚度要求详见施工图 3.钢柱表面喷防火涂料，厚度不小于20mm，且厚度需满足耐火极限要求，耐火极限不小于2.5小时 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	9.48		
29	010604001001	钢梁	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q335B 2.构件涂（镀）层要求:钢结构涂装前应进行抛丸除锈处理,局部采用手工机械除锈,钢结构出场前均喷涂水性富锌底漆,环氧云铁中间漆及面漆,涂装厚度要求详见施工图 3.表面喷防火涂料，厚度不小于10mm，且厚度需满足耐火极限要求，耐火极限不小于1.5小时 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	4.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010605002001	钢板墙板	【项目特征】 1.钢板（复合板）型号、厚度:上彩钢板0.6厚，下彩钢板0.5厚 2.复合板夹芯材料种类、规格:彩钢夹芯板屋面，夹心材料为100厚岩棉板（燃烧等级：A级） 【工作内容】 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	501.7		
31	010605003001	钢屋面板	【项目特征】 1.钢板（复合板）型号、厚度:上彩钢板0.6厚，下彩钢板0.5厚 2.复合板夹芯材料种类、规格:彩钢夹芯板屋面，夹心材料为100厚岩棉板（燃烧等级：A级） 【工作内容】 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	699.696		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010606003001	钢墙架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q335B 2.构件涂（镀）层要求:钢结构涂装前应进行抛丸除锈处理,局部采用手工机械除锈,钢结构出场前均喷涂水性富锌底漆,环氧云铁中间漆及面漆,涂装厚度要求详见施工图 3.表面喷防火涂料，厚度不小于10㎜，且厚度需满足耐火极限要求，耐火极限不小于1.5小时 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.356		
33	010607002001	钢支撑、钢拉条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:钢结构涂装前应进行抛丸除锈处理,局部采用手工机械除锈,钢结构出场前均喷涂水性富锌底漆,环氧云铁中间漆及面漆,涂装厚度要求详见施工图 3.表面喷防火涂料，厚度不小于10㎜，且厚度需满足耐火极限要求，耐火极限不小于1.5小时 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	6.306		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q335B 2.构件涂（镀）层要求:钢结构涂装前应进行抛丸除锈处理,局部采用手工机械除锈,钢结构出场前均喷涂水性富锌底漆,环氧云铁中间漆及面漆,涂装厚度要求详见施工图 3.表面喷防火涂料，厚度不小于10mm，且厚度需满足耐火极限要求，耐火极限不小于1.5小时 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	5.137		
	0108	附录H 门窗工程					
35	010803001001	金属卷帘（闸）门	【项目特征】 1.门洞口尺寸:7000*5500mm 2.门材质：暂按彩钢板卷闸门计入 【工作内容】 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	38.5		
	0109	附录J 屋面及防水工程					
36	010901009001	屋面天沟	【项目特征】 1.构件品种、规格、尺寸:3mm厚钢板天沟 【工作内容】 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	77.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010902004001	屋面排水管	【项目特征】 1.排水管品种、规格:Φ110UPVC落水管 2.6个落水口 3.6个落水斗 【工作内容】 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	47.1		
	0111	附录L 楼地面装饰工程					
38	011101002001	混凝土楼地面	【项目特征】 做法参照陕09j01图集-地3 1.100厚C25混凝土垫层（设置纵向缩缝和横向缩缝，具体详见施工图） 2.300厚3:7灰土，压实系数0.97	m2	864		
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
39	010605002002	墙面板、采光板	【项目特征】 1.彩钢板墙 2.详见施工图	m2	153.9		
40	010904003001	墙身防潮层	【项目特征】 1.防水（防潮）层做法:20厚防水水泥砂浆防潮层 【工作内容】 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	33.456		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 做法参照陕09j01图集-外4-1 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	223.68		
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 做法参照陕09j01图集-内1 1.涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆压实赶平 3.10厚1:3水泥砂浆打底	m2	203.68		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802001001	脚手架		项	1.00		
7	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
8	011802003001	垂直运输		项	1.00		
9	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
10	011802005001	施工排水		项	1.00		
11	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
12	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
13	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
14	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
15	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
16	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
18	011802013001	其他措施		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装工程-电气　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1.名称:配电箱AL 2.距地1.5米 3.含40*4的镀锌扁钢 【工作内容】 1.安装	台	1		
2	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1.名称:LED工矿灯 2.安装形式:屋架下安装 3.规格、型号：70W 【工作内容】 1.安装	套	15		
3	030413001002	普通灯具	【项目特征】 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶式 【工作内容】 1.安装	套	1		
4	030413002001	装饰灯	【项目特征】 1.名称:安全标志灯 2.安装形式:距门框上100 【工作内容】 1.安装	套	1		
5	030413002002	装饰灯	【项目特征】 1.名称:应急荧光灯 2.安装形式:距地2.5米 【工作内容】 1.安装	套	1		
6	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*10	m	32		
7	030412001001	配管	【项目特征】 1.名称:电气配管 2.型号:SC32	m	32		
8	030412001002	配管	【项目特征】 1.名称:电气配管 2.材质:FPC20 3.明配	m	32		
9	030412001003	配管	【项目特征】 1.名称:电气配管 2.材质:FPC25 3.暗配	m	1		
10	030412003001	配线	【项目特征】 1.名称:电气配管 2.配线形式:BV2.5 【工作内容】 1.配线	m	527.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装工程-电气　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412003002	配线	【项目特征】 1.名称:电气配管 2.配线形式:BV4 【工作内容】 1.配线	m	293.56		
12	030410007001	等电位端子箱、测试板	【项目特征】 1.名称:MEB总等电位端子箱	台	1		
13	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1.名称:单联开关 2.规格:F201K1 3.安装形式:距地1.4米	套	3		
14	030413012002	开关、按钮	【项目特征】 1.名称:双联开关 2.规格:F201K1 3.安装形式:距地1.4米 【工作内容】 1.安装	套	1		
15	030413013001	插座	【项目特征】 1.名称:多位安全插座 2.规格:220V 10A 3.安装形式:距地0.3米	套	9		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 安装工程-电气　　专业名称： 【电气设备与线缆安装工程】　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402001001	脚手架		项	1.00		
7	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
8	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
9	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
10	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
11	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
12	031402007001	吊装加固		项	1.00		
13	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
14	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
15	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 安装工程-电气　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装-给排水　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001006001	塑料管	【项目特征】 1.材质:波纹管 2.规格:ø200 【工作内容】 1.管道安装	m	77		
2	031001006002	塑料管	【项目特征】 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110 【工作内容】 1.管道安装 2.管件安装	m	10		
3	031001006003	塑料管	【项目特征】 1.材质:PPR 2.规格:DE20 【工作内容】 1.管道安装	m	10		
4	031003003001	洗脸盆	【项目特征】 1.类型:洗手盆	组	1		
5	031003017001	地漏	【项目特征】 1.材质:地漏DN110	个	1		
6	031003016001	水龙头	【项目特征】 1.名称：水龙头 2.材质:铜制 3.DN20 【工作内容】 1.安装	套	1		
7	031002001001	阀门	【项目特征】 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	1		
8	031002001002	阀门	【项目特征】 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20	个	1		
9	031002011001	水表	【项目特征】 1.型号:水表	个	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 安装-给排水　　专业名称： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402001001	脚手架		项	1.00		
7	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
8	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
9	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
10	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
11	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
12	031402007001	吊装加固		项	1.00		
13	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
14	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
15	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 安装-给排水　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0