

2026年澄城县庄头镇林川村温室
大棚项目

工程量清单

招 标 人：澄城县庄头镇林川村村民委员会（盖章）

2026 年 06 月 08 日

工程名称：2026年澄城县庄头镇林川村温室
大棚项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年06月08日

招标人：澄城县庄头镇林川村村民委员会
(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制（审核）说明

工程名称：2026年澄城县庄头镇林川村温室 专业/标段：2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项
大棚项目 目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据 1、工程量依据2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目施工图为依据计取。 2、依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基准价》（2025）、《陕西省通用安装工程基准价》（2025）及配套的费用文件。 3、正常的施工工艺及有关施工规范。 4、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发（2025）10号文）。 5、计价软件采用广联达云计价平台GCCP7.0版本7.5000.23.2。 二、其他说明 1、材料价采用渭南市2026年第二期信息价及澄城县当地市场价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 1#蔬菜棚						
1.1	1#蔬菜棚 - 建筑						
1.2	1#蔬菜棚 - 电气						
2	2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 2#蔬菜棚						
2.1	2#蔬菜棚 - 建筑						
2.2	2#蔬菜棚 - 电气						
3	2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 3#蔬菜棚						
3.1	3#蔬菜棚 - 建筑						
3.2	3#蔬菜棚 - 电气						
4	2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 4#蔬菜棚						
4.1	4#蔬菜棚 - 建筑						
4.2	4#蔬菜棚 - 电气						
5	2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 室外						
5.1	室外 - 电气						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 1#蔬菜棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		温室大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	3346.2		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	5.46		
3	010102009001	回填方	1. 材料品种: 素土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	4823.73		
4	010102009002	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	32.4		
5	010102009003	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 人工回填夯实	m3	19.2		
6	010103003001	土方外购	1. 外购黄土	m3	1441.41		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502001001	独立基础	1. 尺寸: 300*300*500mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010502001002	独立基础	1. 尺寸: 300*300*400mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.04		
9	010502022001	圈梁	1. 名称: 地圈梁DQL 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	12.96		
10	010502022002	圈梁	1. 名称: 圈梁QL1 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	13.5		
11	010502028002	台阶	1、60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压光, 台阶面外坡1% 2、300厚3: 7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实	m2	7.5		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板材质: 复合模板	m2	43.68		
13	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁 2. 构件形式: 直形 3. 模板材质: 复合模板	m2	225.72		
14	010505016001	台阶模板	1. 构件类型: 直形台阶 2. 模板材质: 复合模板	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 14 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	2.91		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ 6 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	0.547		
17	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:150*500*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.322		
18	010506009002	预埋铁件	1. 钢材种类:180*400*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.314		
	A.6	金属结构工程					
19	010602001001	主拱架	1. 钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*80*2.5mm 2. 单樘质量:1.5t以内 3. 安装方式:安装 4. 机械设备:使用汽车吊施工	t	3.851		
20	010603003001	立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 Φ 60*2 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:6.5m以内 4. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	1.184		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010607003001	连杆	1. 部位: 大棚连杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ32*1.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.993		
22	010607003002	卷杆	1. 部位: 大棚卷杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ20*2.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.233		
23	010607003003	压膜管	1. 部位: 大棚压膜管 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ40*2.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.439		
		补充分部					
24	01B001	卡膜槽	1. 壁厚: 2.0mm	m	684		
25	01B002	卡膜簧	1. 超强卡膜簧, 单根长2m	m	684		
26	01B003	压膜绳	1. 2.5mm钢丝压膜绳	m	9120		
27	01B004	14丝P0膜	1. 14丝P0涂覆型流滴消雾膜	m2	2852		
28	01B005	拉膜绳	1. 抗老化拉膜绳	m	109.2		
29	01B006	棉被	1. 800g棉被	m2	2728.32		
30	01B008	无纺布	1. 土墙防护无纺布	m2	2118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		耳房					
	A. 1	土石方工程					
31	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.15m 3. 基底钎探: 18m² 4. 挖掘方式: 机械开挖 5. 弃土: 1m以外, 5m以内 6. 基底处理方式: 修整边底	m3	20.7		
32	010102009004	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 压实方式: 机械铺填机械碾压 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	5.4		
33	010102009005	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土 3. 压实方式: 打夯机填土夯实 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	11.34		
	A. 4	砌筑工程					
34	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	3.81		
35	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格: 烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	9.03		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010502022003	圈梁	1. 名称:地圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌混凝土(含泵送) 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.62		
37	010502025001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 60厚C20混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4%	m2	6.13		
38	010502028001	台阶	1. 名称:混凝土台阶 2. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实	m2	0.72		
39	010503006001	过梁	1. 名称:预制混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌缝混凝土强度:C20细石 4. 其他:含制作、运输、安装等一切工序	m3	0.09		
40	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合模板	m2	5.2		
41	010505013001	过梁模板	1. 部位:预制过梁模板 2. 材质:复合模板	m2	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10$	t	0.056		
43	010506001004	现浇构件钢筋	1. 类型: 箍筋 2. 钢筋种类:HPB300 3. 钢筋规格: $\Phi 6$	t	0.01		
	A. 6	金属结构工程					
44	010607003004	钢檩条	1. 部位:屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格:热镀锌方管60*80*3mm 3. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	0.199		
	A. 8	门窗工程					
45	010802003001	防盗门	1. 门名称:成品复合钢门 2. 门尺寸:900*2100mm 3. 五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)	m ²	1.89		
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 编号:C-0906 2. 窗洞口尺寸:900*600mm 3. 窗类型:塑钢窗 4. 开启方式:推拉窗 5. 五金种类、规格:配套的全部五金	m ²	0.54		
	A. 9	屋面及防水工程					
47	010901001001	瓦屋面	1. 瓦种类:100厚彩钢夹芯板 2. 铺设方式:钢檩条上	m ²	14.53		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011101002001	细石混凝土楼地面	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C20混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实	m2	9		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、水泥砂浆墙面（做法详见陕09J01-内1） 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3、10厚1:3水泥砂浆打底	m2	33.74		
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙真石漆墙面（做法详见陕09J01-外10、外涂4） 2. 外墙乳胶漆 3. 防水腻子两遍 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平 5. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	46.04		
		补充分部					
51	01B007	保温门帘	1. 尺寸:900*2300mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 电气

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:400*450*180mm 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
		电缆、桥架					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:铜芯电缆 ZR-YJY-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	11.88		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:热缩式 3. 规格:4芯, ≤10mm ² 4. 材质:铜芯	个	2		
		配管、配线、电缆					
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配管形式:暗配	m	9.05		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ25 4. 配管形式:明配	m	191.33		
6	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配管形式:明配	m	3.76		
7	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配管形式:明配	m	71.02		
8	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架穿线 3. 规格型号:铜芯导线BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 接线端子: 1个	m	22.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内或桥架穿线 3. 规格型号: 铜芯导线BV-4 4. 材质: 铜芯 5. 接线端子: 5个	m	1185.23		
		灯具、开关、插座及设备					
10	030413003001	荧光灯	1. 名称: 节能日光灯 2. 规格: 1*36W 3. 安装形式: 距地0.5m吊链装	套	1		
11	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 双联翘板开关 2. 规格: AP86K21-10 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	1		
12	030413013001	插座	1. 名称: 普通二三联插座 (带保护门) 2. 规格: AP86Z223A10 3. 安装形式: 距地0.3m暗装	套	1		
13	03B001	卷膜机	1. 工作电压: 380V 2. 成品安装	台	2		
14	03B002	卷被机	1. 工作电压: 380V 2. 成品安装	台	1		
15	03B003	保温被电机	1. 工作电压: 2.2KW、三相 2. 成品安装	台	1		
16	03B004	远程通风电机	1. 工作电压: 80W、24V 2. 成品安装	台	2		
17	03B005	远程断电开关	1. 工作电压: 15KW、三相 2. 成品安装	台	1		
18	03B006	行程控制器	1. 工作电压: 60W、三相 2. 成品安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年澄城县庄头镇林川村温室大棚项目 - 2#蔬菜棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		温室大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	3346.2		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	5.46		
3	010102009001	回填方	1. 材料品种: 素土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	4823.73		
4	010102009002	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	32.4		
5	010102009003	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 人工回填夯实	m3	19.2		
6	010103003001	土方外购	1. 外购黄土	m3	1441.41		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502001001	独立基础	1. 尺寸: 300*300*500mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001002	独立基础	1. 尺寸：300*300*400mm 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.04		
9	010502022001	圈梁	1. 名称：地圈梁DQL 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	12.96		
10	010502022002	圈梁	1. 名称：圈梁QL1 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	13.5		
11	010502028002	台阶	1、60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实	m2	7.5		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板材质：复合模板	m2	43.68		
13	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合模板	m2	225.72		
14	010505016001	台阶模板	1. 构件类型：直形台阶 2. 模板材质：复合模板	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 14 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	2.91		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ 6 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	0.547		
17	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:150*500*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.322		
18	010506009002	预埋铁件	1. 钢材种类:180*400*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.314		
	A.6	金属结构工程					
19	010602001001	主拱架	1. 钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*80*2.5mm 2. 单樘质量:1.5t以内 3. 安装方式:安装 4. 机械设备:使用汽车吊施工	t	3.851		
20	010603003001	立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 Φ 60*2 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:6.5m以内 4. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	1.184		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010607003001	连杆	1. 部位: 大棚连杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\Phi 32 \times 1.5$ 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.993		
22	010607003002	卷杆	1. 部位: 大棚卷杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\Phi 20 \times 2.5$ 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.233		
23	010607003003	压膜管	1. 部位: 大棚压膜管 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\Phi 40 \times 2.5$ 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.439		
		补充分部					
24	01B001	卡膜槽	1. 壁厚: 2.0mm	m	684		
25	01B002	卡膜簧	1. 超强卡膜簧, 单根长2m	m	684		
26	01B003	压膜绳	1. 2.5mm钢丝压膜绳	m	9120		
27	01B004	14丝P0膜	1. 14丝P0涂覆型流滴消雾膜	m ²	2852		
28	01B005	拉膜绳	1. 抗老化拉膜绳	m	109.2		
29	01B006	棉被	1. 800g棉被	m ²	2728.32		
30	01B008	无纺布	1. 土墙防护无纺布	m ²	2118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		耳房					
	A. 1	土石方工程					
31	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别:三类土 2. 挖土深度:1.15m 3. 基底钎探: 18m² 4. 挖掘方式:机械开挖 5. 弃土:1m以外, 5m以内 6. 基底处理方式:修整边底	m3	20.7		
32	010102009004	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 压实方式: 机械铺填机械碾压 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	5.4		
33	010102009005	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土 3. 压实方式: 打夯机填土夯实 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	11.34		
	A. 4	砌筑工程					
34	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.81		
35	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格:烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	9.03		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#蔬菜棚 - 建筑 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010502022003	圈梁	1. 名称:地圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌混凝土(含泵送) 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.62		
37	010502025001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 60厚C20混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4%	m2	6.13		
38	010502028001	台阶	1. 名称:混凝土台阶 2. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实	m2	0.72		
39	010503006001	过梁	1. 名称:预制混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌缝混凝土强度:C20细石 4. 其他:含制作、运输、安装等一切工序	m3	0.09		
40	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合模板	m2	5.2		
41	010505013001	过梁模板	1. 部位:预制过梁模板 2. 材质:复合模板	m2	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10$	t	0.056		
43	010506001004	现浇构件钢筋	1. 类型: 箍筋 2. 钢筋种类:HPB300 3. 钢筋规格: $\Phi 6$	t	0.01		
	A. 6	金属结构工程					
44	010607003004	钢檩条	1. 部位:屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格:热镀锌方管60*80*3mm 3. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	0.199		
	A. 8	门窗工程					
45	010802003001	防盗门	1. 门名称:成品复合钢门 2. 门尺寸:900*2100mm 3. 五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)	m ²	1.89		
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 编号:C-0906 2. 窗洞口尺寸:900*600mm 3. 窗类型:塑钢窗 4. 开启方式:推拉窗 5. 五金种类、规格:配套的全部五金	m ²	0.54		
	A. 9	屋面及防水工程					
47	010901001001	瓦屋面	1. 瓦种类:100厚彩钢夹芯板 2. 铺设方式:钢檩条上	m ²	14.53		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011101002001	细石混凝土楼地面	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C20混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实	m2	9		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、水泥砂浆墙面（做法详见陕09J01-内1） 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3、10厚1:3水泥砂浆打底	m2	33.74		
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙真石漆墙面（做法详见陕09J01-外10、外涂4） 2. 外墙乳胶漆 3. 防水腻子两遍 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平 5. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	46.04		
		补充分部					
51	01B007	保温门帘	1. 尺寸:900*2300mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 电气

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:400*450*180mm 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
		电缆、桥架					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:铜芯电缆 ZR-YJY-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	11.88		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:热缩式 3. 规格:4芯, ≤10mm ² 4. 材质:铜芯	个	2		
		配管、配线、电缆					
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配管形式:暗配	m	9.05		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ25 4. 配管形式:明配	m	191.33		
6	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配管形式:明配	m	3.76		
7	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配管形式:明配	m	71.02		
8	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架穿线 3. 规格型号:铜芯导线BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 接线端子: 1个	m	22.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架穿线 3. 规格型号:铜芯导线BV-4 4. 材质:铜芯 5. 接线端子: 5个	m	1185.23		
		灯具、开关、插座及设备					
10	030413003001	荧光灯	1. 名称:节能日光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:距地0.5m吊链装	套	1		
11	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联翘板开关 2. 规格:AP86K21-10 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
12	030413013001	插座	1. 名称:普通二三联插座（带保护门） 2. 规格:AP86Z223A10 3. 安装形式:距地0.3m暗装	套	1		
13	03B001	卷膜机	1. 工作电压:380V 2. 成品安装	台	2		
14	03B002	卷被机	1. 工作电压:380V 2. 成品安装	台	1		
15	03B003	保温被电机	1. 工作电压:2.2KW、三相 2. 成品安装	台	1		
16	03B004	远程通风机	1. 工作电压:80W、24V 2. 成品安装	台	2		
17	03B005	远程断电开关	1. 工作电压:15KW、三相 2. 成品安装	台	1		
18	03B006	行程控制器	1. 工作电压:60W、三相 2. 成品安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		温室大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	3346.2		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	5.46		
3	010102009001	回填方	1. 材料品种: 素土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	4823.73		
4	010102009002	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	32.4		
5	010102009003	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 人工回填夯实	m3	19.2		
6	010103003001	土方外购	1. 外购黄土	m3	1441.41		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502001001	独立基础	1. 尺寸: 300*300*500mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001002	独立基础	1. 尺寸：300*300*400mm 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.04		
9	010502022001	圈梁	1. 名称：地圈梁DQL 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	12.96		
10	010502022002	圈梁	1. 名称：圈梁QL1 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	13.5		
11	010502028002	台阶	1、60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实	m2	7.5		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板材质：复合模板	m2	43.68		
13	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合模板	m2	225.72		
14	010505016001	台阶模板	1. 构件类型：直形台阶 2. 模板材质：复合模板	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 14 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	2.91		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ 6 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	0.547		
17	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:150*500*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.322		
18	010506009002	预埋铁件	1. 钢材种类:180*400*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.314		
	A.6	金属结构工程					
19	010602001001	主拱架	1. 钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*80*2.5mm 2. 单樘质量:1.5t以内 3. 安装方式:安装 4. 机械设备:使用汽车吊施工	t	3.851		
20	010603003001	立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 Φ 60*2 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:6.5m以内 4. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	1.184		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010607003001	连杆	1. 部位: 大棚连杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ32*1.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.993		
22	010607003002	卷杆	1. 部位: 大棚卷杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ20*2.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.233		
23	010607003003	压膜管	1. 部位: 大棚压膜管 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ40*2.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.439		
		补充分部					
24	01B001	卡膜槽	1. 壁厚: 2.0mm	m	684		
25	01B002	卡膜簧	1. 超强卡膜簧, 单根长2m	m	684		
26	01B003	压膜绳	1. 2.5mm钢丝压膜绳	m	9120		
27	01B004	14丝P0膜	1. 14丝P0涂覆型流滴消雾膜	m2	2852		
28	01B005	拉膜绳	1. 抗老化拉膜绳	m	109.2		
29	01B006	棉被	1. 800g棉被	m2	2728.32		
30	01B008	无纺布	1. 土墙防护无纺布	m2	2118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		耳房					
	A. 1	土石方工程					
31	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.15m 3. 基底钎探: 18m² 4. 挖掘方式: 机械开挖 5. 弃土: 1m以外, 5m以内 6. 基底处理方式: 修整边底	m3	20.7		
32	010102009004	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 压实方式: 机械铺填机械碾压 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	5.4		
33	010102009005	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土 3. 压实方式: 打夯机填土夯实 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	11.34		
	A. 4	砌筑工程					
34	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	3.81		
35	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格: 烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	9.03		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010502022003	圈梁	1. 名称:地圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.62		
37	010502025001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 60厚C20混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 3. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4%	m2	6.13		
38	010502028001	台阶	1. 名称:混凝土台阶 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实	m2	0.72		
39	010503006001	过梁	1. 名称:预制混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌缝混凝土强度:C20细石 4. 其他:含制作、运输、安装等一切工序	m3	0.09		
40	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合模板	m2	5.2		
41	010505013001	过梁模板	1. 部位:预制过梁模板 2. 材质:复合模板	m2	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10$	t	0.056		
43	010506001004	现浇构件钢筋	1. 类型: 箍筋 2. 钢筋种类: HPB300 3. 钢筋规格: $\Phi 6$	t	0.01		
	A. 6	金属结构工程					
44	010607003004	钢檩条	1. 部位: 屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管60*80*3mm 3. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位	t	0.199		
	A. 8	门窗工程					
45	010802003001	防盗门	1. 门名称: 成品复合钢门 2. 门尺寸: 900*2100mm 3. 五金配件: 含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全 (等一切相关辅材)	m ²	1.89		
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 编号: C-0906 2. 窗洞口尺寸: 900*600mm 3. 窗类型: 塑钢窗 4. 开启方式: 推拉窗 5. 五金种类、规格: 配套的全部五金	m ²	0.54		
	A. 9	屋面及防水工程					
47	010901001001	瓦屋面	1. 瓦种类: 100厚彩钢夹芯板 2. 铺设方式: 钢檩条上	m ²	14.53		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011101002001	细石混凝土楼地面	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C20混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实	m2	9		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、水泥砂浆墙面（做法详见陕09J01-内1） 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3、10厚1:3水泥砂浆打底	m2	33.74		
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙真石漆墙面（做法详见陕09J01-外10、外涂4） 2. 外墙乳胶漆 3. 防水腻子两遍 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平 5. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	46.04		
		补充分部					
51	01B007	保温门帘	1. 尺寸:900*2300mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 电气

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:400*450*180mm 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
		电缆、桥架					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:铜芯电缆 ZR-YJY-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	11.88		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:热缩式 3. 规格:4芯, ≤10mm ² 4. 材质:铜芯	个	2		
		配管、配线、电缆					
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配管形式:暗配	m	9.05		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ25 4. 配管形式:明配	m	191.33		
6	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配管形式:明配	m	3.76		
7	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配管形式:明配	m	71.02		
8	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架穿线 3. 规格型号:铜芯导线BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 接线端子: 1个	m	22.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内或桥架穿线 3. 规格型号: 铜芯导线BV-4 4. 材质: 铜芯 5. 接线端子: 5个	m	1185.23		
		灯具、开关、插座及设备					
10	030413003001	荧光灯	1. 名称: 节能日光灯 2. 规格: 1*36W 3. 安装形式: 距地0.5m吊链装	套	1		
11	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 双联翘板开关 2. 规格: AP86K21-10 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	1		
12	030413013001	插座	1. 名称: 普通二三联插座 (带保护门) 2. 规格: AP86Z223A10 3. 安装形式: 距地0.3m暗装	套	1		
13	03B001	卷膜机	1. 工作电压: 380V 2. 成品安装	台	2		
14	03B002	卷被机	1. 工作电压: 380V 2. 成品安装	台	1		
15	03B003	保温被电机	1. 工作电压: 2.2KW、三相 2. 成品安装	台	1		
16	03B004	远程通风机	1. 工作电压: 80W、24V 2. 成品安装	台	2		
17	03B005	远程断电开关	1. 工作电压: 15KW、三相 2. 成品安装	台	1		
18	03B006	行程控制器	1. 工作电压: 60W、三相 2. 成品安装	套	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		温室大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	3346.2		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	5.46		
3	010102009001	回填方	1. 材料品种: 素土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	4823.73		
4	010102009002	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 机械铺填机械碾压	m3	32.4		
5	010102009003	回填方	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 回填方式: 人工回填夯实	m3	19.2		
6	010103003001	土方外购	1. 外购黄土	m3	1441.41		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502001001	独立基础	1. 尺寸: 300*300*500mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001002	独立基础	1. 尺寸：300*300*400mm 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.04		
9	010502022001	圈梁	1. 名称：地圈梁DQL 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	12.96		
10	010502022002	圈梁	1. 名称：圈梁QL1 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	13.5		
11	010502028002	台阶	1、60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实	m2	7.5		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板材质：复合模板	m2	43.68		
13	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合模板	m2	225.72		
14	010505016001	台阶模板	1. 构件类型：直形台阶 2. 模板材质：复合模板	m2	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 14 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	2.91		
16	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ 6 2. 其他说明:包括制作成型、绑扎、安装、固定等钢筋操作一切费用	t	0.547		
17	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:150*500*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.322		
18	010506009002	预埋铁件	1. 钢材种类:180*400*5厚钢板、 Φ 12钢筋	t	0.314		
	A.6	金属结构工程					
19	010602001001	主拱架	1. 钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*80*2.5mm 2. 单樘质量:1.5t以内 3. 安装方式:安装 4. 机械设备:使用汽车吊施工	t	3.851		
20	010603003001	立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 Φ 60*2 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:6.5m以内 4. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	1.184		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010607003001	连杆	1. 部位: 大棚连杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ32*1.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.993		
22	010607003002	卷杆	1. 部位: 大棚卷杆 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ20*2.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.233		
23	010607003003	压膜管	1. 部位: 大棚压膜管 2. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ40*2.5 3. 单根质量: 0.3t 以上 4. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	0.439		
		补充分部					
24	01B001	卡膜槽	1. 壁厚: 2.0mm	m	684		
25	01B002	卡膜簧	1. 超强卡膜簧, 单根长2m	m	684		
26	01B003	压膜绳	1. 2.5mm钢丝压膜绳	m	9120		
27	01B004	14丝P0膜	1. 14丝P0涂覆型流滴消雾膜	m2	2852		
28	01B005	拉膜绳	1. 抗老化拉膜绳	m	109.2		
29	01B006	棉被	1. 800g棉被	m2	2728.32		
30	01B008	无纺布	1. 土墙防护无纺布	m2	2118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		耳房					
	A. 1	土石方工程					
31	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.15m 3. 基底钎探: 18m² 4. 挖掘方式: 机械开挖 5. 弃土: 1m以外, 5m以内 6. 基底处理方式: 修整边底	m3	20.7		
32	010102009004	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 压实方式: 机械铺填机械碾压 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	5.4		
33	010102009005	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土 3. 压实方式: 打夯机填土夯实 4. 场内倒运运距: 5m内就地取土	m3	11.34		
	A. 4	砌筑工程					
34	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	3.81		
35	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格: 烧结普通砖240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	9.03		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010502022003	圈梁	1. 名称:地圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌混凝土(含泵送) 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	0.62		
37	010502025001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 60厚C20混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4%	m2	6.13		
38	010502028001	台阶	1. 名称:混凝土台阶 2. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实	m2	0.72		
39	010503006001	过梁	1. 名称:预制混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌缝混凝土强度:C20细石 4. 其他:含制作、运输、安装等一切工序	m3	0.09		
40	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合模板	m2	5.2		
41	010505013001	过梁模板	1. 部位:预制过梁模板 2. 材质:复合模板	m2	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10$	t	0.056		
43	010506001004	现浇构件钢筋	1. 类型: 箍筋 2. 钢筋种类: HPB300 3. 钢筋规格: $\Phi 6$	t	0.01		
	A. 6	金属结构工程					
44	010607003004	钢檩条	1. 部位: 屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管60*80*3mm 3. 其他: 钢构件运输、拼装、安装到位	t	0.199		
	A. 8	门窗工程					
45	010802003001	防盗门	1. 门名称: 成品复合钢门 2. 门尺寸: 900*2100mm 3. 五金配件: 含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全 (等一切相关辅材)	m ²	1.89		
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 编号: C-0906 2. 窗洞口尺寸: 900*600mm 3. 窗类型: 塑钢窗 4. 开启方式: 推拉窗 5. 五金种类、规格: 配套的全部五金	m ²	0.54		
	A. 9	屋面及防水工程					
47	010901001001	瓦屋面	1. 瓦种类: 100厚彩钢夹芯板 2. 铺设方式: 钢檩条上	m ²	14.53		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011101002001	细石混凝土楼地面	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C20混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实	m2	9		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、水泥砂浆墙面（做法详见陕09J01-内1） 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3、10厚1:3水泥砂浆打底	m2	33.74		
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙真石漆墙面（做法详见陕09J01-外10、外涂4） 2. 外墙乳胶漆 3. 防水腻子两遍 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平 5. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	46.04		
		补充分部					
51	01B007	保温门帘	1. 尺寸:900*2300mm	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 建筑

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 电气

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:400*450*180mm 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
		电缆、桥架					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:铜芯电缆 ZR-YJY-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	11.88		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:热缩式 3. 规格:4芯, ≤10mm ² 4. 材质:铜芯	个	2		
		配管、配线、电缆					
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配管形式:暗配	m	9.05		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ25 4. 配管形式:明配	m	191.33		
6	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配管形式:明配	m	3.76		
7	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配管形式:明配	m	71.02		
8	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架穿线 3. 规格型号:铜芯导线BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 接线端子: 1个	m	22.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架穿线 3. 规格型号:铜芯导线BV-4 4. 材质:铜芯 5. 接线端子: 5个	m	1185.23		
		灯具、开关、插座及设备					
10	030413003001	荧光灯	1. 名称:节能日光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:距地0.5m吊链装	套	1		
11	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联翘板开关 2. 规格:AP86K21-10 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
12	030413013001	插座	1. 名称:普通二三联插座（带保护门） 2. 规格:AP86Z223A10 3. 安装形式:距地0.3m暗装	套	1		
13	03B001	卷膜机	1. 工作电压:380V 2. 成品安装	台	2		
14	03B002	卷被机	1. 工作电压:380V 2. 成品安装	台	1		
15	03B003	保温被电机	1. 工作电压:2.2KW、三相 2. 成品安装	台	1		
16	03B004	远程通风机	1. 工作电压:80W、24V 2. 成品安装	台	2		
17	03B005	远程断电开关	1. 工作电压:15KW、三相 2. 成品安装	台	1		
18	03B006	行程控制器	1. 工作电压:60W、三相 2. 成品安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 4#蔬菜棚 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.名称：机械直埋 电缆沟槽挖填 2.土石方类型：土 石方 3.回填：原土松填	m ³	144		
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号规格：铜芯 电缆 ZR-YJY-4*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位： 穿管敷设	m	420		
3	030409015001	电缆保护管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配管形式：直埋	m	414		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外 - 电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。