

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市儿童福利院养育大楼外墙
修缮工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
					综合单价	合 价
		拆除工程				
1	011707002001	防水层拆除 1. 防水层种类: 拆除原防水层	m2	452.68		
2	011707001001	屋面面层拆除 1. 面层种类、厚度: 水泥砂浆面层 2. 拆除保温层	m2	420.78		
3	011705002001	立面块料拆除 1. 饰面材料种类: 原外墙面砖	m2	4464.15		
4	010103002001	余方弃置 1. 类别: 建筑垃圾 2. 运距: 6Km	m3	105.36		
		修缮工程				
5	010902001001	屋面卷材防水 1. 4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道	m2	452.68		
6	011001001001	保温隔热屋面 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 保温层（保温材料60厚EPS保温板） 3. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚（或结构找坡） 4. 钢筋混凝土屋面层	m2	420.78		
7	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: EPS保温板厚度80mm 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 热镀锌电焊钢丝网	m2	3606.51		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰 1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚水泥砂浆	m2	4207.93		
9	011404001001	喷涂真石漆外立面 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料	m2	4484.15		
10	010807005001	金属格栅窗 1. 部位: 室外空调 2. 材质及规格: 铝合金格栅	m2	572.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市儿童福利院养育大楼外墙
修缮工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：渭南市儿童福利院养育大楼外墙修缮工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：渭南市儿童福利院养育大楼外墙修缮工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。