麦张村老旧大棚提升改造项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 10 月 15 日

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 15 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:麦张村老旧大棚提升改造项目　　第 3 页　共 20 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	麦张村老旧大棚提升改造项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	9676.8		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	10294.56		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:1：9水泥土换填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1178.28		
	A.4	砌筑工程					
4	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.部位:挡土墙 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	149.59		
5	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1.部位:山墙 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.墙体厚度:120 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	55.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	95.4		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:主力柱独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.12		
8	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	45		
9	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	36.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	127.2		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	672		
12	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	360		
13	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:圈梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	610.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.416		
15	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12-16 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	4.521		
16	010502025001	散水	[项目特征] 1.面层厚度:80厚C20混凝土 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	720		
17	01B001	排水渠	[项目特征] 1.成品U20树脂排水渠 [工作内容] 1.安装	m	720		
	A.6	金属结构工程					
18	010603003001	钢管柱（棚内柱立柱）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:钢管Φ76x2.5 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装	t	5.71		
19	010603003007	钢管柱（棚内副立柱）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:钢管Φ60x2.5 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装	t	3.797		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010607002001	钢支撑（横拉杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格：φ25*1.5mm热镀锌管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	3.316		
21	010607002002	钢支撑（伞撑）	[项目特征] 1.钢材品种、规格：φ32*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	1.666		
22	010607002013	钢支撑（拱杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格： 30x75x2椭圆@1000 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	16.849		
23	010607002017	钢支撑（立柱平梁）	[项目特征] 1.钢材品种、规格：φ60*2.5热镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	4.509		
24	010607002030	钢支撑（拉棉被地桩）	[项目特征] 1.钢材品种、规格：φ60*2.5热镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	0.744		
25	010607002031	钢支撑（顺水杆）	[项目特征] 1.钢材品种、规格：φ25*1.2mm热镀锌钢管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	1.674		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1.构件名称:零星钢构件 [工作内容] 1.安装 2.探伤	t	3.066		
27	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:钢板 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	1.78		
28	010607002034	钢支撑（彩虹桥单根上弦杆件）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:φ60*3热镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	0.886		
29	010607002035	钢支撑（彩虹桥双根下弦杆件）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:φ48*2.5热镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	1.178		
30	010607002036	钢支撑（彩虹桥拉花）	[项目特征] 1.钢材品种、规格: 14#热镀锌圆钢 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	0.163		
31	010607002038	钢支撑（彩虹桥支撑）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:DN60*2热镀锌圆管 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤	t	0.448		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.1300*800*600 C25预埋墩 2.梯斜杆及横杆采用30*75*2.0热镀锌椭圆管钢 3.爬梯护栏的扶手立柱φ40*2.0热镀锌圆管，爬梯围挡φ40*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.808		
		墙、柱面抹灰					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:耳房外墙、西侧山墙外侧 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	492.96		
		补充分部					
34	AB001	15丝PEP膜	[项目特征] 1.规格:15丝PEP膜 [工作内容] 1.购置 2.安装	m2	20304		
35	AB019	挡雨膜	[项目特征] 1.规格:挡雨膜 [工作内容] 1.购置 2.安装	m2	381.6		
36	AB002	5层黑心棉保温棉被	[项目特征] 1.5层黑心棉保温棉被 [工作内容] 1.安装	m2	4392		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	AB037	8层防雨棉被	[项目特征] 1.8层防雨棉被 [工作内容] 1.安装	m2	12513.6		
38	AB006	防虫网	[项目特征] 1.规格:3m宽防兜水防虫网 [工作内容] 1.购置 2.安装	m2	2160		
39	AB014	卡槽	[项目特征] 1.材质:镀铝锌卡槽 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	2160		
40	AB016	竖向吊莱钢丝	[项目特征] 1.规格:竖向吊菜钢丝设置:每4~5米一道HRB400φ12钢筋，钢筋两头带钩,长度100mm [工作内容] 1.购置 2.安装	m	1555.2		
41	AB033	长向吊莱钢丝	[项目特征] 1.规格:长向吊菜钢丝设置:12#镀锌钢丝 [工作内容] 1.购置 2.安装	m	5760		
42	AB031	竖向吊莱钢丝	[项目特征] 1.规格:竖向吊菜钢丝设置:16#镀锌钢丝 [工作内容] 1.购置 2.安装	m	17769.6		
43	AB032	竖向吊莱钢丝	[项目特征] 1.规格:纵向吊菜钢丝设置:φ10热镀锌圆钢 [工作内容] 1.购置 2.安装	m	3528		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	AB017	压膜绳	[项目特征] 1.规格:压膜带@1000 [工作内容] 1.购置 2.安装	m	12513.6		
45	AB020	地锚	[项目特征] 1.地锚1.8m [工作内容] 1.安装	个	264		
46	AB021	地锚	[项目特征] 1.地锚 [工作内容] 1.安装	个	720		
47	AB022	古膜卡	[项目特征] 1.古膜卡 [工作内容] 1.安装	个	2160		
48	AB023	无纺布	[项目特征] 1.无纺布 [工作内容] 1.购置 2.安装	m2	9316.8		
49	AB024	通风绳	[项目特征] 1.规格:通风绳 [工作内容] 1.购置 2.安装	m	1440		
50	AB038	耳房	[项目特征] 1.规格:3.5*3 2.砖砌耳房，内墙20厚水泥砂浆抹面，顶部采用彩钢板封顶，山墙内部门洞顶部浇筑混凝土板，通道两侧设置圈梁加固 [工作内容] 1.购置 2.安装	m2	63		
51	AB003	电动卷膜器	[项目特征] 1.电动卷膜器 2.规格:0.1KW [工作内容] 1.安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	AB034	卷帘机电机	[项目特征] 1.大五轴卷帘机电机 2.规格:3.0KW [工作内容] 1.安装	个	12		
53	AB035	电动防风机	[项目特征] 1.电动防风机 2.规格:0.2KW [工作内容] 1.安装	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 15 页　共 20 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-电气　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚电气					
		大棚电气					
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1.型号:配电箱AL 2.规格:600*800*200mm 3.挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装、调试 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地	台	6		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED防水工矿灯 40W [工作内容] 1.安装	套	6		
3	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED防水工矿灯 60W [工作内容] 1.安装	套	6		
4	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三级插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	12		
5	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三相四线120A空气开关 [工作内容] 1.安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:沿钢索 3.型号:3*2.5㎡铜芯护套线 4.规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	832.14		
7	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:沿钢索 3.型号:KVVR-0.75kV-3*1.5 4.规格: [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	489.36		
8	030412003014	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:沿钢索 3.型号:BVV-2*1.0 4.规格: [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1065.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2386.68		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：麦张村老旧大棚提升改造项目-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 20 页　共 20 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。