

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00285	
项目名称		吴堡县水利局2026年度郭家沟镇于家沟村供水工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 470,815.55			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年度郭家沟镇于家沟村供水工程	470,815.55	1	项	470,815.55	吴堡县2026年度郭家沟镇于家沟村供水工程主要建设内容为：新建水源蓄水池1座、管理房1座、30m³卧式304不锈钢蓄水罐1个，输配水管道2803m及其他配套设施。 施工技术要求：1、管道说明： （1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求； （3）管道与阀门间采用热熔连接，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件； （4）管道基础、埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1：0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤 （5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。蓄水池： （1）混凝土材料的耐久性应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中环境等级二b的基本要求；混凝土中最大氯离子含量应小于0.1%，最大碱含量应小于3.0kg/m²，水胶比不应大于0.5。当混凝土有抗冻要求，则应符合现行有关国家标准的要求；（2）钢筋：直径d<8为HPB300钢，直径d>10为HRB400钢；（3）钢梯、预埋件采用Q235B钢，对于有条件的用户，钢梯可	

							以改为不锈钢钢梯； （4）抹面选用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm；（5）蓄水池务必预留钢爬梯、检修孔DN1000、通风帽DN1100及周边需安装不锈钢围网；（6）蓄水池周围需安装1.8m钢丝高围栏，确保水源安全；（7）安装及验收均应遵照《蓄水池构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008进行。管理房（2.5m*2.5m*2.5m）：管理房采用砖砌结构，砖材料需符合国家相关建筑用砖质量标准，以确保砖块的强度、耐久性和外观质量，管理房内外需采用M10砂浆抹面，内墙刮腻子，外墙真石漆粉刷，同时需配备挑檐板、地脚线、砼保温层、灰色树脂瓦、推拉窗、防盗门等附属设施。卧式316不锈钢储水罐：30m³ 卧式316不锈钢储水罐：尺寸D=3.5m，L=4m，开挖尺寸14.5m×14m×5.6m，基础采用原土夯实（30cm厚），3：7灰土基础垫层（30cm）；（3）安装及验收均应遵照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008进行。
2							
3							
4							
5							