

工程项目总造价表

项目名称：佛坪县中心敬老院供电双回路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	佛坪县中心敬老院供电双回路改造工程						
1.1	电气设备安装工程						
2	室外工程						
2.1	室外工程-电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALZX、2ALZX 2. 规格:600*800*1800mm（暂定） 3. 安装方式:箱体距地0.1米落地安装	台	2		
2	030416001001	基础槽钢	1. 名称:基础槽钢	m	5.6		
3	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱1CX1 2. 规格:700*900*150mm（暂定） 3. 安装方式:距地1.3米安暗装 4. 端子板外部接线	台	1		
4	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱2CX1、3CX1 2. 规格:700*900*150mm（暂定） 3. 安装方式:距地1.3米安暗装 4. 端子板外部接线	台	2		
5	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱1#ALL1-3 2. 规格:700*900*150mm（暂定） 3. 安装方式:距地1.5米安暗装 4. 端子板外部接线	台	3		
6	030402012005	成套配电箱	1. 名称:配电箱2#ALL1-3 2. 规格:700*900*150mm（暂定） 3. 安装方式:距地1.5米安暗装 4. 端子板外部接线	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030402012006	成套配电箱	1. 名称:配电箱MX1 2. 规格:300*400*90mm 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地1.9米 4. 端子板外部接线	台	113		
8	030402012007	成套配电箱	1. 名称:配电箱APGL 2. 规格:300*400*90mm (暂定) 3. 安装方式:距地1.4米安暗装 4. 端子板外部接线	台	3		
9	030402012008	成套配电箱	1. 名称:配电箱XYF 2. 规格:300*400*90mm 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地1.9米 4. 端子板外部接线	台	1		
		电缆、桥架					
10	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式:穿管及线槽敷设	m	646.67		
11	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16	个	12		
12	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式:穿管及线槽敷设	m	46.66		
13	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	个	6		
14	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式:穿管及线槽敷设	m	113.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16	个	4		
16	030409016001	电缆桥架	1. 名称: 强电桥架200*150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 安装方式: 梁下0.15m安装	m	632.67		
17	030409016002	电缆桥架	1. 名称: 强电桥架200*200mm 2. 材质: 不锈钢	m	7.2		
18	030409017001	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑架	t	0.64		
		配管、配线					
19	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-6mm2	m	1741.78		
20	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架配线 3. 型号: WDZ-BYJ-6mm2	m	7145.99		
21	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	560.97		
22	030412003004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	15819.32		
23	030412003005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm2	m	3388.24		
24	030412003006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm2	m	15745.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	5248.51		
26	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	5415.87		
27	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	423.18		
28	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	15.46		
29	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	m	5.97		
30	030412005001	接线盒	1. 名称: 灯具、管 线接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	1260		
31	030412005002	接线盒	1. 名称: 开关、插 座接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	1451		
32	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 混凝 土结构	m	357.95		
		防雷接地、系统调试					
		接地装置					
33	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 端子箱 LE B 2. 安装形式: 距地0 .5暗装 3. 箱体材质、尺寸 : 155*100*60mm	台	120		
34	030410012002	防雷断接卡、箱	1. 名称: 总等电位 端子箱MEB 2. 安装形式: 距地0 .5暗装 3. 箱体材质、尺寸 : 400*300*120mm	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				90000
1.1	暂列金额	项			90000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					90000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外强电工程					
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式: 机械挖土, 回填土 2. 挖填深度: 2m以内	m3	312.1		
2	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式: 机械挖土, 回填中砂 2. 挖填深度: 2m以内	m3	208.07		
3	030409013001	保护板(砖)	1. 种类: 电缆保护板	m	88		
4	030412001001	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 埋地	m	130.48		
5	030412001002	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 埋地	m	351		
6	030412001003	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 埋地	m	121		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称: 高压线 2. 型号: YJV22-10-3*50	m	86.32		
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV22-4*150+1*70	m	109.3		
9	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: NH-YJV22-4*150+1*70	个	4		
10	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*240+1*120	m	58		
11	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-4*240+1*120	个	4		
12	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*16	m	127.53		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409002003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-5*16	个	2		
14	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50+1*25	m	286.42		
15	030409002004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*50+1*25	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。