

# 佛坪县中心敬老院供电双回路改造工程

## 工程量清单编制说明

佛坪县中心敬老院：

受贵单位委托，我公司依据现行清单编制规则，对你单位拟建项目佛坪县中心敬老院供电双回路改造工程工程量清单进行了编制，现将有关情况说明如下：

### 一、工程概况：

该工程位于佛坪县中心敬老院内，主要建设内容：对敬老院室内室外强电线路进行改造等。

### 二、编制依据：

- 1、佛坪县中心敬老院供电双回路改造工程的图纸及相关资料；
- 2、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》；
- 3、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》；
- 4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》；
- 5、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》；
- 6、《陕西省建设工程费用规则(2025)》；
- 7、材料价格按 2025 年 3 月《汉中市建设工程造价信息》材料价综合计取；
- 8、计价软件：广联达 7.0。

### 三、有关问题说明

- 1、本工程暂列金额：90000 元；
- 2、1ALZX、2ALZX 配电箱暂定尺寸为：600\*800\*1800mm；
- 3、1CX1、2CX1、3CX1 配电箱暂定尺寸为：700\*900\*150mm；

4、1#AL1-3、2#AL1-3 配电箱暂定尺寸为：700\*900\*150mm；

5、APGL 配电箱暂定尺寸为：300\*400\*90mm；

6、设计答疑见附件 1。

## 设计答疑

1. 配电箱 1ALZX、2ALZX、1CX1、2CX1、3CX1、1#AL1-3、2#AL1-3、APGL 系统图上未注明尺寸？

回复：(1)1ALZX、2ALZX 配电箱暂定尺寸为：600\*800\*1800mm；

(2) 1CX1、2CX1、3CX1 配电箱暂定尺寸为：700\*900\*150mm；

(3) 1#AL1-3、2#AL1-3 配电箱暂定尺寸为：700\*900\*150mm；

(4) APGL 配电箱暂定尺寸为：300\*400\*90mm。

2. 穿线管为明敷还是暗敷？是否考虑剔槽？

回复：暗敷，考虑剔槽。

3. 电缆桥架未注明材料？

回复：按不锈钢。

4. 室外配电平面图中电缆敷设按埋深多少计算？回填砂和土深度分别为多少？

回复：电缆敷设按直埋 1m 考虑，回填中砂 0.4m，土 0.6m 考虑。

中瓴建科(西安)工程设计有限公司

2026 年 4 月 20 日

