2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目招标工程量清单

二〇二六年九月二十日

2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目工程量清单编制说明

汉中市南郑区法镇人民政府：

我们接受委托，对2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目预算进行了编制，编制工作是按现行造价政策执行的，现将编制结果说明如下：

一、工程概况

本工程为2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目，建设地址为南郑区法镇黄家沟村，建设内容为新建单层轻钢结构大棚596.84㎡，肩高1.8m，脊高6.0m；新建单层轻钢结构饲料大棚36.1㎡，新建钢筋混凝土1#、2#、3#生化池，1#、2#调节池，微纳米初级氧气池，缓冲池，微滤机池等；安装成品直径4000mm养殖池10套、直径5000mm养殖池4套；新建钢筋混凝土综合管沟120.9m；新修C25混凝土18cm厚室外道路45.22米，路宽4米；新修MU15毛石浆砌挡土墙53.6m；购置安装养殖设备微滤机、提升泵、微纳米净化增氧机、制氧机、泡沫去除器等若干台（套）；配套给排水、电气设备安装工程等。

二、 编制依据

1.2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目图纸；

2.《陕西省建设工程费用规则》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西

省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)；

3.运用广联达 GCCP7.0；

陕西佳鸿项目管理咨询有限公司

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目　　第 3 页　共 32 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	给排水工程						
1.4	养殖设备						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区法镇黄家沟村特种水产工厂化恒温循环水养殖项目　　第 4 页　共 32 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
3	给排水工程	
4	养殖设备	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:三类土 2.开挖深度:2m内 3.基底处理方式:原土夯实	m3	1721.11		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:夯填	m3	527.43		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余土 2.运距:1km	m3	1193.68		
		养殖池					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:250mm 4.墙体形式:弧形墙	m3	62.49		
5	010502013001	底板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:底板 4.厚度:300mm	m3	53.61		
6	010505005002	墙面模板	1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:弧形墙	m2	453.27		
7	010505007001	底板模板	1.模板形式:复合模板	m2	16.42		
8	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内	t	3.985		
9	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	12.967		
10	01B007	养殖池	1.直径4000mm,高度1500mm，PP材质 2.暂定综合单价:8000元/套	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B008	养殖池	1.直径5000mm,高度1500mm，PP材质 2.暂定综合单价:9500元/套	套	4		
		1#、2#、3#生化池，1#、2#调节池，微纳米初级氧气池，缓冲池，微滤机池等					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:250mm 4.墙体形式:直形墙	m3	57.24		
13	010502013002	底板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:底板	m3	20.68		
14	010501001001	基础垫层	1.厚度:400mm 2.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C30	m3	21.17		
15	010505005001	墙面模板	1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:矩形墙	m2	377.6		
16	010505007002	底板模板	1.模板形式:复合模板	m2	2.77		
17	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板	m2	16.2		
18	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内	t	1.582		
19	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	1.571		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5）+1.3厚聚合物水泥砂浆水泥粘结料 2.防水层做法:冷粘法	m2	307.35		
21	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5）+1.3厚聚合物水泥砂浆水泥粘结料 2.防水层做法:冷粘法	m2	70.44		
		楼地面装饰工程					
22	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆	m2	70.44		
23	011101006002	平面砂浆保护层	1.保护层厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆 压实抹光	m2	70.44		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型:现浇混凝土基层 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1：2.5水泥砂浆	m2	307.35		
25	011201004002	立面砂浆保护层	1.基层类型:现浇混凝土基层 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1：2.5水泥砂浆 压实抹光	m2	307.35		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	01B006	生化填料	1.固化床生物填料+蚝壳 2.暂定综合单价:1500元/m³ 3.暂定工程量:50m³，最终以实际完成工程量为准	m3	50		
		综合管沟					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
27	010502030001	地沟	1.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:预拌(商品)混凝土、C25、厚度150mm	m	120.9		
28	010502013003	底板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:底板	m3	13.2		
29	010505019001	地沟模板	1.模板形式:复合模板	m2	417.2		
30	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内	t	2.949		
		屋面及防水工程					
31	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5）+1.3厚聚合物水泥砂浆水泥粘结料 2.防水层做法:冷粘法	m2	198.5		
32	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5）+1.3厚聚合物水泥砂浆水泥粘结料 2.防水层做法:冷粘法	m2	97.02		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆	m2	97.02		
34	011101006004	平面砂浆保护层	1.保护层厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:1：2.5水泥砂浆 压实抹光	m2	97.02		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型:现浇混凝土基层 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1：2.5水泥砂浆	m2	198.5		
36	011201004004	立面砂浆保护层	1.基层类型:现浇混凝土基层 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1：2.5水泥砂浆 压实抹光	m2	198.5		
		其他工程					
37	01B004	玻璃钢格栅盖板	1.玻璃钢格栅盖板 2.暂定价:80元/㎡	m2	109		
		养殖大棚					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
38	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:矩形0.25*0.25*0.85	m3	4.99		
39	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱	m2	79.9		
40	011715001001	钻孔	1.部位:基础柱 2.打洞部位材质:混凝土	个	94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010502025001	散水	1.垫层材料种类、厚度:混凝土垫层、厚度100mm 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m2	62.59		
42	010501002001	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌(商品)混凝土C25	m3	25.96		
		金属结构工程					
43	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Φ60*3.0镀锌	t	0.26		
44	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:矩40*60*2.0镀锌	t	0.217		
45	010604001002	钢圈梁	1.钢材品种、规格:圈梁L50*80*5	t	0.852		
46	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:纵杆Φ32X2.5镀锌、拱杆椭圆管40*80*2.5镀锌	t	3.625		
47	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:支撑Φ32*2.0镀锌、山墙龙骨方50*2.5镀锌	t	0.364		
48	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:卷膜杆 2.钢材品种、规格:Φ50*3.0镀锌	t	0.247		
49	01B005	电动卷膜机	1.电动卷膜机 2.暂定价：1000元/台	台	2		
		其他工程					
50	011001006001	15sP0膜	1.保温隔热材料品种、规格、性能:15sP0膜 2.暂定价：2.5元/㎡	m2	973.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011001006002	防雨保温被	1.保温隔热材料品种、规格、性能:防雨保温被 2.暂定价：50元/㎡	m2	973.95		
52	01B001	尼龙压膜带	1.尼龙压膜带 2.暂定价:1.5元/m	m	398.14		
53	010506007001	钢丝网	1.使用部位:通风口（通长钢丝网）	m2	83.28		
54	01B002	大棚平移门	1.大棚平移门、带吊轨2000*1800mm 2.暂定价:800元/樘	樘	2		
		油漆、涂料、裱糊工程					
55	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢柱、柱间支撑 2.耐火等级要求:耐火极限2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:40厚涂型钢结构防火涂料	m2	31.03		
56	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梁、屋面水平支撑 2.耐火等级要求:耐火极限2.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:7.0薄涂型钢结构防火涂料	m2	59.05		
57	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢结构檩条 2.耐火等级要求:耐火极限 0.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:5.5薄涂型钢结构防火涂料	m2	168.05		
		饲料大棚					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
58	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:矩形	m3	1.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	010505004002	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱	m2	17		
60	011715001002	钻孔	1.部位:基础柱 2.打洞部位材质:混凝土	个	20		
		金属结构工程					
61	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:纵杆φ32*2.5镀锌	t	0.107		
62	010607002002	钢支撑	1.钢材品种、规格:拱杆圆管40*2.0镀锌、门框方50*2.0镀锌	t	0.202		
		其他工程					
63	011001006003	15sP0膜	1.保温隔热材料品种、规格、性能:15sP0膜 2.暂定价：2.5元/㎡	m2	97.95		
64	011001006004	防雨保温被	1.保温隔热材料品种、规格、性能:防雨保温被 2.暂定价：50元/㎡	m2	97.95		
65	01B003	大棚推拉门	1.大棚推拉门2000*2000mm 2.暂定价:800元/樘	樘	1		
		油漆、涂料、裱糊工程					
66	011404005005	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梁、屋面水平支撑 2.耐火等级要求:耐火极限2.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:7.0薄涂型钢结构防火涂料	m2	13.02		
67	011404005006	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢结构檩条 2.耐火等级要求:耐火极限 0.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:5.5薄涂型钢结构防火涂料	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外工程					
68	010103001001	平整场地	1.土的类别:三类土 2.现状地面平整夯实（压实度不小于0.97）	m2	180.88		
69	011601004001	道路基层	1.基层厚度:300厚 2.基层材质、规格或配合比:天然砂夹石	m2	180.88		
70	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:预拌(商品)混凝土 2.厚度:18cm 3.每6米设置伸缩假缝，深度60mm	m2	180.88		
71	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU15毛石 2.砂浆强度等级:M10	m3	166.16		
72	010403004002	石挡土墙基础	1.石料种类、规格:MU15毛石 2.砂浆强度等级:M10	m3	36.5		
73	040501005001	塑料管	1.材质及规格:Φ75PVC塑料管	m	35.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	项			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:成套低压配电箱AC 2.规格:400*500*140 3.安装方式:落地安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	7		
2	030402012002	成套配电箱	1.类型及名称:成套低压配电箱AL 2.规格:500*600*140 3.安装方式:距地1.5m 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030409001001	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.敷设方式:室内敷设	m	42		
4	030409001002	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式:室内敷设	m	42		
5	030409002001	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:5*6	个	6		
6	030409002002	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:3*4	个	6		
7	030410002001	接地母线	1.名称:室内暗敷接地母线 2.材质:-40*4不锈钢 3.安装部位:室内	m	3.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030410002002	接地母线	1.名称:室外暗敷接地母线 2.材质:-40*4不锈钢 3.安装部位:室外 4.综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	8.9		
9	030410004001	均压环	1.名称:均压环	m	114.15		
10	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡子	台	3		
11	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
12	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	217.43		
13	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN100 4.接地要求:符合设计及验收规范要求 5.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5.1		
14	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PE 3.规格:Φ32 4.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	29.07		
15	030412001004	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PE 3.规格:Φ25 4.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	75.34		
16	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	655.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVSP-4*1.5	m	10.26		
18	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯	套	3		
19	030413005001	工厂灯	1.名称:LED吊灯 2.型号:30W	套	34		
20	030413012001	开关、按钮	1.名称：照明控制面板	套	1		
21	030413012002	开关、按钮	1.名称：单联开关	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	91.1		
2	031001006003	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	8.4		
3	031002001001	阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	2		
4	031002001002	阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	2		
5	031002009001	法兰	1.规格、压力等级:DN150	副	2		
6	031002009002	法兰	1.规格、压力等级:DN65	副	14		
7	031002011001	水表	1.规格:DN150	个	1		
8	030912001001	手提式灭火器	1.规格、型号:MF/ABC4	具	4		
		氧气					
9	031001006004	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:氧气	m	71.35		
		回水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001006006	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:回水	m	27.25		
11	031001006007	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN250 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:回水	m	9.2		
12	031001006008	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:回水	m	82.6		
13	031002001003	阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	18		
14	031002009003	法兰	1.规格、压力等级:DN50	副	18		
		排水					
15	031001006009	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN350 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001006010	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	20.98		
17	031001006011	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN150 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	28.55		
18	031001006012	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN100 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	37.12		
19	031002001004	阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	14		
20	031002009005	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	14		
		循环水					
21	031001006013	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:回水	m	41.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001006014	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN250 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:回水	m	24.32		
23	031001006015	塑料管	1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:回水	m	26.38		
24	031002001005	阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	14		
25	031002009006	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	14		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖设备　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030109001001	泵	1.名称:提升泵 2.规格:电机功率3.5KW，电机电压380V，流量300m3/h 3.暂定主材价：5800元/台	台	2		
2	040602050001	微滤机	1.名称：微滤机 2.规格、型号:XCS-304不锈钢材质-300 3.参数：下沉式、流量300方/小时，滚筒式设计 过滤精度74微米(按要求) 自动反冲洗，可调节时长和水位控制，双控制 水泵品牌，广东凌霄 滤网的材质为注塑316L拼接滤网，方便拆卸和维护 升级不锈钢喷嘴? 含控制电箱一个 尺寸：2380*1520*1780mm 滚轮尺寸：直径1280mm×1765mm 电机：0.75kW、水泵功率：1.5kW 配触屏控制电箱，带485通讯接口，软启动，缺相保护，故障报警等功能 4.暂定综合单价：30000元/套	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖设备　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040602013001	曝气机	1.名称：微纳米净化增氧机 2.型号：MC-MNB4.02 3.尺寸：400*520*1500mm 4.功率：4.0KW4 5.电压：380V 6.暂定主材价：15000元/台	台	9		
4	040602048001	臭氧消毒设备	1.名称：高浓度臭氧发生器 2.型号：MC-CY200 3.臭氧浓度120-200MG/L 4.电压：220V4 5.功率：1.2KW 6.暂定主材价：20000元/套	套	3		
5	040602048002	臭氧消毒设备	1.名称：制氧机 2.型号：MC-ZY30 3.氧气纯度：≥93% 4..电压：220V 5.功率：2.1KW 6.暂定主材价：30000元/套	套	3		
6	030112001001	冷水机组	1.名称：冷水机 2.规格：1P/220/50 3.功率：1.3KW 4.暂定主材价：7000元/台	台	1		
7	030112001002	冷水机组	1.名称：冷水机 2.规格：2P/220/50 3.功率：2.2KW 4.暂定主材价：9000元/台	台	1		
8	03B001	泡沫去除器	1.名称:泡沫去除器 2.规格:电压380V，功率0.75KW 3.暂定综合单价：5500元/台	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖设备　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1.名称:电动阀门 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN200 4.220V精小开关型电装 5.暂定主材价：5000元/个	个	3		
10	030402012001	成套配电箱	1.名称：气压控制柜 2.型号：MC-QY3 3.包含压力传感器、不锈钢流量计 4.暂定主材价：5000元/台	台	3		
11	030402012002	成套配电箱	1.名称：初级氧化电控柜 2.型号：MC-PLC3 3.采用PLC控制，具备故障报警功能； 4.可检测水体ORP值、液位、溶解氧、温度，精度：ORP值，溶解氧≤0.1mg/L,温度≤0.1℃； 5.采用高分辨率的液晶显示模块，所有数据、状态、操作提示都可以用中文或英文显示，简便易懂； 6.可远程操作，电话报警 7.暂定主材价：23000元/台	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖设备　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030402012003	成套配电箱	1.名称：高级氧化电控柜 2.型号：MC-PLC6 3.采用PLC控制，具备故障报警功能； 4.可检测水体ORP值、液位、溶解氧、温度，精度：ORP值，溶解氧≤0.1mg/L,温度≤0.1℃； 5.采用高分辨率的液晶显示模块，所有数据、状态、操作提示都可以用中文或英文显示，简便易懂； 6.可远程操作，电话报警 7.暂定主材价：35000元/台	台	1		
13	03B002	增温系统	1.可选用水源热泵增温方式，48P机组，不包含井水泵与循环泵 2.暂定综合单价46000元/项	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：养殖设备　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：养殖设备　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。