镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目 工程

工程量清单

招　标　人：镇安县民政局（盖章）

2026 年 09 月 09 日

镇安县中心敬老院基础设施改造
提升项目--室外场地工程 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县民政局 （盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外场地工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001004001	铣刨路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.结构形式:混凝土路面拉毛 3.厚度:1cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1989.2		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:彩色塑胶地面 2.厚度:4mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	204.7		
3	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:道路石油沥青 60#乙 2.沥青混凝土种类:5cmAC-16沥青混凝土面层 3.石料种类、规格:5~10 4.基层处理:铺设纤维格栅、1cm同步碎石封面 5.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	1989.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外场地工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石（总宽133mm、顶宽106mm、总高380mm、长度750mm） 2.垫层材料品种、厚度:100mm厚C15垫层 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	141		
5	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.强度:人工挖除C30混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	3.8		
6	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.外运距离:10km [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	3.8		
7	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:2cm厚M10水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外场地工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011108006001	暖通注记标识牌	[项目特征] 1.规格尺寸:25cm*15cm [工作内容] 1.基层处理 2.涂刷	个	6		
9	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:加热型漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	96.3		
10	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:花台地面 2.油漆品种、刷漆遍数:KCM耐磨漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刷防护材料、油漆	m2	251.63		
11	050305004001	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:不锈钢材质 2.椅背、扶手材质、尺寸:带靠背 3.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸:长度1.8m、高度0.45m、宽度0.4m、靠背高度0.35m [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 4.固定	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外场地工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050305004002	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:不锈钢材质 2.椅背、扶手材质、尺寸:无靠背 3.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸:长度1.8m、高度0.45m、宽度0.4m [工作内容] 1.场内运输 2.安装 3.调整 4.固定	个	30		
合　　计							

镇安县中心敬老院基础设施改造
提升项目--室外雨污水改造工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　镇安县民政局　　（盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外雨污水改造工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	6.11		
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料:商砼 3.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	6.11		
3	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖	m3	3.5		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原开挖土方再利用 2.密实度:0.96以上 [工作内容] 1.回填 2.夯实	m3	2.8		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:360° C20混凝土全包基础 2.材质及规格:DN200mm双壁波纹管 3.连接形式:胶圈承插接口 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外雨污水改造工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.结构形式:无筋混凝土 2.强度:C30 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	3.8		
7	04B001	更换雨算子（球墨铸铁） [项目特征] 1.更换成球墨铸铁水算子 2.水算子规格尺寸：750*450mm 3.整体用200mmC30砼抬高6cm与加铺路面齐平 4.防坠网安装 [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.混凝土浇筑 2.支模板		套	20		
8	04B002	更换圆形雨、污水检查井盖 [项目特征] 1.更换成球墨铸铁井盖 2.水算子规格尺寸：Φ700 3.整体用200mmC30砼抬高6cm与加铺路面齐平 4.防坠网安装 [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.混凝土浇筑 2.支模板		套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--室外雨污水改造工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	04B003	更换方形检查井盖（球墨铸铁） [项目特征] 1.更换成球墨铸铁井盖 2.水箅子规格尺寸：600*600 3.整体用200mmC30砼抬高6cm与加铺路面齐平 4.防坠网安装 [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.混凝土浇筑 2.支模板		套	3		
合　　计							

镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程 工程

工程量清单

招 标 人：镇安县民政局 （盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8.1	木门					
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100 2.门类型:M1 3.开启方式:平开门，带500mm*350mm，5mm以上亚克力观察窗 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	68.04		
2	010801001002	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100 2.门类型:M2 3.开启方式:平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.亚克力安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	18.9		
3	010801001003	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2100 2.门类型:M3 3.开启方式:平开门，带500mm*350mm，5mm以上夹丝玻璃观察窗 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.亚克力安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010801001004	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2100 2.门类型:M4 3.开启方式:平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.亚克力安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	6.3		
	A.8.2	金属门					
5	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	1.89		
	A.8.7	金属窗					
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗类型:90型断桥铝合金 2.开启方式:内开 3.玻璃品种、厚度:5+18A+5夹芯钢护玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.亚克力安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	413.68		
	A.8.8	门窗套					
7	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:不锈钢出餐口（2mm厚） [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	147.43		
	A.11.1	整体面层及找平层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1.底胶种类、厚度:通用型底胶 2.面胶种类、厚度:10mm厚塑胶地面 [工作内容] 1.清理基层 2.清扫养护	m2	349.54		
	A.11.2	石材及块料面层					
9	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	146.04		
10	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:800*800防滑地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	199.23		
	A.11.5	踢脚线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:地砖踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	130.95		
	A.11.7	台阶装饰					
12	011107001001	塑胶台阶	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚塑胶地面 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条	m2	82.62		
	A.12.3	墙、柱面块料面层					
13	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:抹灰面 2.安装方式:砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:300*600瓷砖 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	274.33		
	A.12.5	墙、柱饰面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:墙面护墙板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	147.43		
	A.13.2	天棚吊顶					
15	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	185.12		
	A.14.3	抹灰面油漆					
16	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:旧抹灰面基层 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	421.86		
	A.15.1	柜类、货架					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称:厨房操作台侧面挡板 2.规格、型号:4000*800、不锈钢滑轨挡板 3.安装方式:落地式安装 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	套	2		
18	011501004002	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称:室内木质衣柜 2.规格、型号:2400*1500*600 3.安装方式:落地式安装 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	172.8		
	A.17.4	抹灰层拆除					
19	011704001001	塑胶地面拆除	[项目特征] 1.拆除部位:塑胶地面拆除 2.外运距离:10km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	608.99		
	A.17.5	块料面层拆除					
20	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:瓷砖 2.外运距离:10km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	245.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:瓷砖 2.外运距离:10km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5.95		
	A.17.6	龙骨及饰面拆除					
22	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:墙面护墙板拆除 2.外运距离:10km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	30.29		
	A.17.8	铲除油漆涂料裱糊面					
23	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	421.86		
	A.17.10	门窗拆除					
24	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:原有门窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	198		
合　　计							

镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--消防工程 工程

工程量清单

招 标 人：镇安县民政局 （盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	384.3		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1.型号:ZR-BV-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	384.3		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	12		
4	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:光电感烟探测器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	96		
5	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防端子接线箱 [工作内容] 1.安装	台	3		
6	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输出模块 2.型号、规格:HJ-9501 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.线制:总线制 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数量:64点以内 4.显示器类型:数码管/LED指示灯 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	3		
8	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
9	030905016001	联动控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:多线制 2.控制回路:8回路 3.安装方式:壁挂式安装 4.控制点数:500点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
10	030412003002	配线	[项目特征] 1.型号:ZR-RVS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	384.3		
合　　计							

镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--电气设备安装工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　镇安县民政局　　（盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:600*600嵌入式平板灯 [工作内容] 1.安装	套	12		
2	040801029001	照明开关	[项目特征] 1.材质:三联开关 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线	个	3		
3	040801029002	照明开关	[项目特征] 1.材质:单联开关 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线	个	1		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	105		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	105		
6	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:厨房专用空调 2.型号:制冷量：12.2KW;制热量14.2KW,电源380V-50HZ 3.规格:主机尺寸900（H)*810*420 4.安装形式:墙上式 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:厨房专用空调 2.型号:4匹空调外机，4匹空调内机，制冷量：7390W,制热量：9900W，电源：220W-50HZ 3.规格:主机尺寸900（H)*810*420 4.安装形式:墙上式 [工作内容] 1.安装	台	1		
8	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:铝合金风口 [工作内容] 1.安装	个	1		
9	030702003001	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:圆形 3.规格:DN400 4.板材厚度:2mm厚不锈钢板 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	1.78		
10	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:餐厅吊扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	4		
11	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯（门厅） 2.型号:成品壁灯（60W) [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	03B001	办公楼楼顶长排灯 供电:AC220VS0Hz,隔高恒流驱动,PF>0.9,内置防雷6kV/10kV防护等级:露天户外IP66,海边潮湿腐蚀环境选|IP67光源:LED COB集成光源,光效≥140tm/W,寿命L70≥50000h色温:常规4000K中性白光; 功率:150W;有效照射距离:200-300m;外壳:压铸铝一体壳体,抗老化静电喷塑,钢化高透玻璃散热鳍片结构安装配件:U型可调支架，水平360旋转、垂直0~90俯仰调节电气安全:金属外壳PE接地,过流、过热、短路保护 备注：电源接至办公楼现有电源,接线长度:50m,配套定时开关。		个	4		
13	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1.名称:厨房空调防护罩 2.框、扇材质及规格:金属防护罩 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	2.16		
14	040805005001	景观照明灯带	[项目特征] 1.光源技术要求:LED灯带 [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.试灯	m	350		
合　　计							

镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--呼叫系统 工程

工程量清单

招 标 人：镇安县民政局 （盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--呼叫系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905016001	呼叫系统联动控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:多线制 2.安装方式:壁挂式安装 3.控制点数:50点以内 4.备注:含床头呼叫器 5.发射频段:433MHZ士75 通讯协谈:433&Lora通信协议 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	3		
2	030905016002	智能呼叫系统分机	[项目特征] 1.型号、线制:发射频段:433MHZ士75 通讯协谈:433&Lora通信协议 2.智能呼叫系统分机 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	150		
3	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:智能呼叫系统显示器 2.规格:HDMI传输27寸 分辨率:1920*1080 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	3		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.型号:RVVP 2*0.75 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--宿舍楼、餐厅楼改造项目--呼叫系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:PVC 2.规格:20*10 [工作内容] 1.安装	m	570		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.型号:RVVP 2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	153		
7	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称:PVC 2.规格:30*15 [工作内容] 1.安装	m	150		
8	030412003003	配线	[项目特征] 1.型号:RVVP 2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	10		
9	030412002003	线槽	[项目特征] 1.名称:PVC 2.规格:40*20 [工作内容] 1.安装	m	8.5		
合　　计							

镇安县中心敬老院基础设施改造
提升项目--疏散楼梯项目 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县民政局 （盖章）

2026 年 09 月 09 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--疏散楼梯项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.5m 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	1.18		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:原土 3.密实度:0.97以上 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1.18		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.26		
4	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:条形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--疏散楼梯项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.18		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.75		
7	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:10-20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.248		
8	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1.柱类型:方管柱 2.钢材品种、规格:热镀锌 3.构件涂（镀）层要求:防火涂料厚型 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.062		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--疏散楼梯项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:框架梁 2.钢材品种、规格:热镀锌方管 3.单根质量:3t以内 4.安装跨度:≤6m 5.安装高度:10m以下 6.构件涂（镀）层要求:防火涂料厚型 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	t	1.458		
10	010607004001	钢平台	[项目特征] 1.钢材品种、规格:花纹钢板，4mm厚 2.构件涂（镀）层要求:防锈 3.踏步、平台 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	t	1.257		
11	010607007001	钢护栏	[项目特征] 1.钢材品种、规格:不锈钢管 2.护栏形式:详见设计图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆	m	31.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县中心敬老院基础设施改造提升项目--疏散楼梯项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010901004001	玻璃采光顶	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、表面处理:8mm+8mm夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.框边封闭 4.勾缝、塞口 5.清洗 6.通风、排烟开启扇及其五金件安装	m2	15.51		
合　　计							