灞源镇易地搬迁安置点基础设施改造项目 工程

工程量清单

招　标　人：蓝田县灞源镇人民政府（盖章）

2026 年 10 月 14 日

工程名称：灞源镇易地搬迁安置点基础设施改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 14 日

招 标 人：蓝田县灞源镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：邵嘉琦（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:灞源镇易地搬迁安置点基础设施改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	拆除					
1	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1.面层种类、厚度:20mm厚C20水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	4066.98		
2	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1.防水层种类:3+3mm厚SBS两道 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5562.74		
3	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1.屋面建筑垃圾运输 2.建筑垃圾外运	m3	144.63		
	二	新建					
		1#-13#号楼					
4	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青防水卷材+3mm厚带砂SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:两层 3.防水层做法:底面 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	4066.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青防水卷材+3mm厚带砂SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:两层 3.防水层做法:侧立面 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	1495.76		
6	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料一道 2.增强材料种类:界面剂一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	5562.74		
7	011101006001	平面砂浆找平层（现状修补打磨）	[项目特征] 1.找平层厚度:30厚C20水泥砂浆保护层（现状修补打磨） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设	m2	1390.69		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601007001	雨水口	[项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁、300mm×500mm×10mm 2.图集:09j02 第48页图1 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.落水口安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	座	78		
2	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PVCφ110 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	1341		
3	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:PVCφ110 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	1341		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。