三、已标价的工程量清单

靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目

投 标 总 价

投标总价(小写)：1150780.96元

(大写)：壹佰壹拾伍万零柒佰捌拾元玖角陆分

供应商公章：陕西吉乾建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：

日期： 2026年11月16日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目	1,150,780.96	960,551.17	95,211.18		95018.61	56,324.60
1.1	靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目	1,150,780.96	960,551.17	95,211.18		95018.61	56,324.60
合计		1,150,780.96	960,551.17	95,211.18		95018.61	56,324.60

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	960551.17
1.1	其中:建筑工人社保费用	59443.16
2	措施项目费	95211.18
2.1	专业措施项目费	22011.7
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	1175.21
2.2	通用措施费	73199.48
2.2.1	安全文明施工措施费	56324.6
2.2.2	冬雨季施工增加费	7424.95
2.2.3	夜间施工增加费	2962.48
2.2.4	二次搬运费	3899.97
2.2.5	测量放线定位复测费	2587.48
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1055762.35
5	增值税	95018.61
6	单位工程造价	1150780.96
合　　计		1150780.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1号公寓楼					151740.02
1	040801022001	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	1	433.17	433.17
2	030905012001	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	1	5512.37	5512.37
3	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 3.规格:壁挂式	台	3	484.86	1454.58
4	030905010002	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	6	531.65	3189.90
5	030905006001	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9	252.82	2275.38
6	030905001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	110	128.46	14130.60
7	030905004001	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9	164.14	1477.26
8	030905009001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9	165.12	1486.08
9	030905014001	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	3	530.55	1591.65
10	030905010003	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	502.65	502.65
11	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	1600	19.24	30784.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003041	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	1600	17.33	27728.00
13	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	16.6	53.72	891.75
14	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	693.24	27.25	18890.79
15	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	8	27.74	221.92
16	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	146.4	28.15	4121.16
17	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	116	82.77	9601.32
18	030412003002	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	538.24	4.67	2513.58
19	030412003004	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	171	5.99	1024.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412003005	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	652	4.00	2608.00
21	030911001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	1	20711.35	20711.35
22	030911006001	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9	65.58	590.22
		2号公寓楼					152060.64
23	040801022002	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	1	433.17	433.17
24	030905012002	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	1	5512.37	5512.37
25	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	3	484.86	1454.58
26	030905010004	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	6	531.65	3189.90
27	030905006002	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9	252.82	2275.38
28	030905001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	110	128.46	14130.60
29	030905004003	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9	164.14	1477.26
30	030905009002	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9	165.12	1486.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030905014002	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	3	530.55	1591.65
32	030905010006	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	502.65	502.65
33	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	1600	19.24	30784.00
34	030412003042	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	1600	17.33	27728.00
35	030409016002	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	16.6	53.72	891.75
36	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	693.24	27.25	18890.79
37	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	8	27.74	221.92
38	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	146.4	30.34	4441.78
39	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	116	82.77	9601.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
40	030412003011	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	538.24	4.67	2513.58
41	030412003013	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	171	5.99	1024.29
42	030412003014	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	652	4.00	2608.00
43	030911001002	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	1	20711.35	20711.35
44	030911006002	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9	65.58	590.22
		3号公寓楼					164862.7
45	040801022003	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	1	433.17	433.17
46	030905012003	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	1	5512.37	5512.37
47	030905011003	消防模块(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	4	484.86	1939.44
48	030905010007	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	8	531.65	4253.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030905006003	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	8	252.82	2022.56
50	030905001003	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	132	128.46	16956.72
51	030905004005	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	8	164.14	1313.12
52	030905004006	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	16	188.09	3009.44
53	030905009003	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	8	165.12	1320.96
54	030905014003	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	4	530.55	2122.20
55	030905010009	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	502.65	502.65
56	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	1600	19.24	30784.00
57	030412003043	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	1600	17.33	27728.00
58	030409016003	桥架附盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支吊架	m	20.2	53.72	1085.14
59	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	849.2	27.25	23140.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
60	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	36.4	27.74	1009.74
61	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	142	30.34	4308.28
62	011715001003	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	109	82.77	9021.93
63	030412003018	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	723.4	4.67	3378.28
64	030412003020	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5 mm2 3.24V电源线支路线	m	198.6	5.99	1189.61
65	030412003021	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线	m	648.8	4.00	2595.20
66	030911001003	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	1	20711.35	20711.35
67	030911006003	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	8	65.58	524.64
		4号公寓楼					156832.29
68	040801022004	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）1600	台	1	433.17	433.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030905012004	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	1	5512.37	5512.37
70	030905011004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	4	484.86	1939.44
71	030905010010	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	8	531.65	4253.20
72	030905006004	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	8	252.82	2022.56
73	030905001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	118	128.46	15158.28
74	030905004007	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	8	164.14	1313.12
75	030905009004	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	12	165.12	1981.44
76	030905014004	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	4	530.55	2122.20
77	030905010012	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	502.65	502.65
78	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	1600	19.24	30784.00
79	030412003044	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-3*1.5 3.[illegible]联网线	m	1600	17.33	27728.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030409016004	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	16.4	53.72	881.01
81	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	748.8	27.25	20404.80
82	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	10	27.74	277.40
83	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	149.2	30.34	4526.73
84	011715001004	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	109	82.77	9021.93
85	030412003025	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	593.2	4.67	2770.24
86	030412003027	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	175.6	5.99	1051.84
87	030412003028	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线	m	662.4	4.00	2649.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
88	030911001004	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	1	20711.35	20711.35
89	030911006004	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	12	65.58	786.96
		5号楼					248435.53
90	040801022005	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	1	433.17	433.17
91	030905015006	火灾报警系统控制主机	1.名称:区域报警主机 3.控制点数量:128以内 4.安装方式:壁挂，底边距地1.5m	台	1	6633.27	6633.27
92	030905012005	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:128以内	台	1	3626.34	3626.34
93	030905011005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	3	484.86	1454.58
94	030905010013	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	3	531.65	1594.95
95	030905006005	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	6	252.82	1516.92
96	030905001005	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	77	128.46	9891.42
97	030905004009	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	6	164.14	984.84
98	030905009005	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9	165.12	1486.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030905014005	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	3	530.55	1591.65
100	030905010015	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	502.65	502.65
101	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:1.3m	m3	1326	90.99	120652.74
102	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	1700	19.24	32708.00
103	030412003045	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	1700	17.33	29461.00
104	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	489.55	27.25	13340.24
105	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	15	27.74	416.10
106	030412001020	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	136.51	30.34	4141.71
107	011715001005	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	54	82.77	4469.58
108	030412003032	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.消防线	m	368.04	4.67	1718.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
109	030412003034	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	136.51	5.99	817.69
110	030412003035	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	546.04	4.00	2184.16
111	030911001005	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)128	系统	1	8219.47	8219.47
112	030911006005	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9	65.58	590.22
		东校区					86619.99
113	040801022006	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:315A	台	1	798.51	798.51
114	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.线制:消防专用电话总机 2.安装方式:壁挂型	台	1	4143.50	4143.50
115	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.线制:消防广播总机 2.安装方式:壁挂型	台	1	4263.50	4263.50
116	030905015007	火灾报警系统控制主机	1.名称:区域报警主机 3.控制点数量:128以内 4.安装方式:壁挂底边距地1.5m	台	1	6633.27	6633.27
117	030905011006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	4	484.86	1939.44
118	030905010016	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	4	531.65	2126.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030905006006	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	8	252.82	2022.56
120	030905001006	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	99	128.46	12717.54
121	030905004011	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	8	164.14	1313.12
122	030905009006	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	8	165.12	1320.96
123	030905014006	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	4	530.55	2122.20
124	030905010018	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	502.65	502.65
125	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	684	27.25	18639.00
126	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	36.8	27.74	1020.83
127	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	176.4	30.34	5351.98
128	011715001006	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖墙 3.确认式:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	79	82.77	6538.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
129	030412003037	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	544.4	4.67	2542.35
130	030412003039	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	176.4	5.99	1056.64
131	030412003040	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	705.6	4.00	2822.40
132	030911001006	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)128	系统	1	8219.47	8219.47
133	030911006006	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	8	65.58	524.64
合　　计							960551.17

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					73199.48
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	56324.60	56324.60
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	7424.95	7424.95
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	2962.48	2962.48
4	031401002001	二次搬运费		项	1	3899.97	3899.97
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	2587.48	2587.48
二		专业措施					22011.70
1	031402001001	脚手架		项	1	22011.70	22011.70

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		1号公寓楼									
1	040801022001	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	4-15-31	78.23	330		15.04	9.9	433.17
2	030905012001	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	9-4-36	2840.59	1740.78	25.21	546.16	359.63	5512.37
3	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 3.规格:壁挂式	台	9-4-33	137.45	299.18	4.4	26.43	17.4	484.86
4	030905010002	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	9-4-27	248.96	202.49	0.81	47.87	31.52	531.65
5	030905006001	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9-4-12	87.1	137.94		16.75	11.03	252.82
6	030905001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	9-4-1	52.73	58.75	0.16	10.14	6.68	128.46
7	030905004001	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9-4-9	86.22	50.38	0.04	16.58	10.92	164.14
8	030905009001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9-4-20	54.89	92.69	0.04	10.55	6.95	165.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	030905014001	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	5-1-12	64.83	401.5	43.54	12.47	8.21	530.55
10	030905010003	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	9-4-27	248.96	173.49	0.81	47.87	31.52	502.65
11	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	4-12-48	8.21	8.41		1.58	1.04	19.24
12	030412003041	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	4-13-16	1.25	15.68		0.24	0.16	17.33
13	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	4-9-59	19.17	27.66	0.77	3.69	2.43	53.72
14	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	10.35		2.46	1.62	27.25
15	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	4-12-1	11.91	12.03		2.29	1.51	27.74
16	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	4-12-1	12.82	11.25		2.46	1.62	28.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	10-10-175	62.63	0.17		12.04	7.93	82.77
18	030412003002	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	4-13-16	1.25	3.02		0.24	0.16	4.67
19	030412003004	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	4-13-16	1.25	4.34		0.24	0.16	5.99
20	030412003005	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	4-13-15	1.1	2.55		0.21	0.14	4
21	030911001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	9-6-3	15252.06	235.81	359.99	2932.53	1930.96	20711.35
22	030911006001	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9-6-9	44.51	5.37	1.5	8.56	5.64	65.58
		2号公寓楼									
23	040801022002	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	4-15-31	78.23	330		15.04	9.9	433.17

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	030905012002	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	9-4-36	2840.59	1740.78	25.21	546.16	359.63	5512.37
25	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	9-4-33	137.45	299.18	4.4	26.43	17.4	484.86
26	030905010004	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	9-4-27	248.96	202.49	0.81	47.87	31.52	531.65
27	030905006002	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9-4-12	87.1	137.94		16.75	11.03	252.82
28	030905001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	9-4-1	52.73	58.75	0.16	10.14	6.68	128.46
29	030905004003	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9-4-9	86.22	50.38	0.04	16.58	10.92	164.14
30	030905009002	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9-4-20	54.89	92.69	0.04	10.55	6.95	165.12
31	030905014002	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	5-1-12	64.83	401.5	43.54	12.47	8.21	530.55
32	030905010006	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	9-4-27	248.96	173.49	0.81	47.87	31.52	502.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	4-12-48	8.21	8.41		1.58	1.04	19.24
34	030412003042	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	4-13-16	1.25	15.68		0.24	0.16	17.33
35	030409016002	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	4-9-68	19.17	27.66	0.77	3.69	2.43	53.72
36	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	10.35		2.46	1.62	27.25
37	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	4-12-1	11.91	12.03		2.29	1.51	27.74
38	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	13.44		2.46	1.62	30.34
39	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	10-10-175	62.63	0.17		12.04	7.93	82.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	030412003011	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	4-13-16	1.25	3.02		0.24	0.16	4.67
41	030412003013	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	4-13-16	1.25	4.34		0.24	0.16	5.99
42	030412003014	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	4-13-15	1.1	2.55		0.21	0.14	4
43	030911001002	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	9-6	15252.06	235.81	359.99	2932.53	1930.96	20711.35
44	030911006002	消防广播系统调试	1.名称:扬声器、广播、通道分配器	只	9-9	44.51	5.37	1.5	8.56	5.64	65.58
		3号公寓楼									
45	040801022003	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流(A):160A	台	4-15-31	78.23	330		15.04	9.9	433.17
46	030905012003	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量256以内	台	9-4-36	2840.59	1740.78	25.21	546.16	359.63	5512.37
47	030905011003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线模块箱 2.规格:壁挂式	台	9-4-38	137.45	299.18	4.4	26.43	17.4	484.86

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
48	030905010007	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	9-4-27	248.96	202.49	0.81	47.87	31.52	531.65
49	030905006003	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9-4-12	87.1	137.94		16.75	11.03	252.82
50	030905001003	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	9-4-1	52.73	58.75	0.16	10.14	6.68	128.46
51	030905004005	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9-4-9	86.22	50.38	0.04	16.58	10.92	164.14
52	030905004006	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	9-4-10	107.41	46.39	0.04	20.65	13.6	188.09
53	030905009003	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9-4-20	54.89	92.69	0.04	10.55	6.95	165.12
54	030905014003	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	5-1-12	64.83	401.5	43.54	12.47	8.21	530.55
55	030905010009	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	9-4-27	248.96	173.49	0.81	47.87	31.52	502.65
56	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	4-12-48	8.21	8.41		1.58	1.04	19.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
57	030412003043	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	4-13-16	1.25	15.68		0.24	0.16	17.33
58	030409016003	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	4-9-68	19.17	27.66	0.77	3.69	2.43	53.72
59	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	10.35		2.46	1.62	27.25
60	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	4-12-4	11.91	12.03		2.29	1.51	27.74
61	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	13.44		2.46	1.62	30.34
62	011715001003	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞口尺寸:[illegible]确定 4.安装后封堵空隙	个	10-10-175	62.63	0.17		12.04	7.93	82.77
63	030412003018	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	4-13-16	1.25	3.02		0.24	0.16	4.67

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
64	030412003020	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	4-13-16	1.25	4.34		0.24	0.16	5.99
65	030412003021	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	4-13-15	1.1	2.55		0.21	0.14	4
66	030911001003	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	9-6-3	15252.06	235.81	359.99	2932.53	1930.96	20711.35
67	030911006003	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9-6-9	44.51	5.37	1.5	8.56	5.64	65.58
		4号公寓楼									
68	040801022004	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:160A	台	4-15-31	78.23	330		15.04	9.9	433.17
69	030905012004	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂，底边距地1.5m 4.控制点数量:256以内	台	9-4-36	2840.59	1740.78	25.21	546.16	359.63	5512.37
70	030905011004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	9-4-33	137.45	299.18	4.4	26.43	17.4	484.86
71	030905010010	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	9-4-27	248.96	202.49	0.81	47.87	31.52	531.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
72	030905006004	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9-4-12	87.1	137.94		16.75	11.03	252.82
73	030905001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	9-4-1	52.73	58.75	0.16	10.14	6.68	128.46
74	030905004007	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9-4-9	86.22	50.38	0.04	16.58	10.92	164.14
75	030905009004	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9-4-20	54.89	92.69	0.04	10.55	6.95	165.12
76	030905014004	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	9-4-[illegible]	64.83	401.5	43.54	12.47	8.21	530.55
77	030905010012	消防模块	1.名称:输入模块	个	9-4-[illegible]	248.96	173.49	0.81	47.87	31.52	502.65
78	030412001013	配管	1.名称:钢管 2.材质:钢制 3.规格:[illegible] 4.配置形式:地坪敷设	m	4-12-48	8.21	8.41		1.58	1.04	19.24
79	030412003044	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	4-13-16	1.25	15.68		0.24	0.16	17.33

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
80	030409016004	桥架槽盒安装	1.名称:消防金属桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.含支撑架	m	4-9-68	19.17	27.66	0.77	3.69	2.43	53.72
81	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	10.35		2.46	1.62	27.25
82	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	4-12-1	11.91	12.03		2.29	1.51	27.74
83	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	13.44		2.46	1.62	30.34
84	011715001004	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	10-10-175	62.63	0.17		12.04	7.93	82.77
85	030412003025	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	4-13-16	1.25	3.02		0.24	0.16	4.67
86	030412003027	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	4-13-16	1.25	4.34		0.24	0.16	5.99

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
87	030412003028	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	4-13-15	1.1	2.55		0.21	0.14	4
88	030911001004	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)256	系统	9-6-3	15252.06	235.81	359.99	2932.53	1930.96	20711.35
89	030911006004	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9-6-9	44.51	5.37	1.5	8.56	5.64	65.58
		5号楼									
90	040801022005	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:16A	台	4-15-31	78.23	330		15.04	9.9	433.17
91	030905015006	火灾报警系统控制主机	1.名称:区域报警主机 3.控制点数量:[illegible]以内 4.安装方式:壁挂,底边距地1.5m	台	9-4-33	3932.18	1422	25.21	756.05	497.83	6633.27
92	030905012005	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.线制:[illegible]总线 3.安装方式:壁挂,底边距地1.5m 4.控制点数量:128以内	台	9-4-35	1654.35	1423.31	21.15	318.08	209.45	3626.34
93	030905011005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块箱(端子箱 2.规格:[illegible]	台	9-4-34	137.45	299.18	4.4	26.43	17.4	484.86
94	030905010013	消防模块	1.名称:[illegible]模块	个	9-4-27	248.96	202.49	0.81	47.87	31.52	531.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
95	030905006005	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9-4-12	87.1	137.94		16.75	11.03	252.82
96	030905001005	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	9-4-1	52.73	58.75	0.16	10.14	6.68	128.46
97	030905004009	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9-4-9	86.22	50.38	0.04	16.58	10.92	164.14
98	030905009005	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9-4-20	54.89	92.69	0.04	10.55	6.95	165.12
99	030905014005	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	5-1-12	64.83	401.5	43.54	12.47	8.21	530.55
100	030905010015	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	9-4-27	248.96	173.49	0.81	47.87	31.52	502.65
101	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:1.3m	m3	4-9-21	55.29	0.06	18.01	10.63	7	90.99
102	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:地沟敷设	m	4-12-48	8.21	8.41		1.58	1.04	19.24
103	030412003045	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格ZR-RVS-8*1.5 3.室外联网线	m	4-13-16	1.25	15.68		0.24	0.16	17.33

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
104	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	10.35		2.46	1.62	27.25
105	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	4-12-1	11.91	12.03		2.29	1.51	27.74
106	030412001020	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	13.44		2.46	1.62	30.34
107	011715001005	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼板 2.打洞部位材质:砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空洞	个	10-2-1换	62.63	0.17		12.04	7.93	82.77
108	030412003032	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	4-13-16	1.25	3.02		0.24	0.16	4.67
109	030412003034	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V消防电源线路	m	4-13-16	1.25	4.34		0.24	0.16	5.99
110	030412003035	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	4-13-16	1.1	2.55		0.21	0.14	4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
111	030911001005	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)128	系统	9-6-2	5864.76	203.69	280.9	1127.62	742.5	8219.47
112	030911006005	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9-6-9	44.51	5.37	1.5	8.56	5.64	65.58
		东校区									
113	040801022006	真空断路器	1.名称:断路器 2.额定电流（A）:315A	台	4-15-32	112.6	650		21.65	14.26	798.51
114	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.线制:消防专用电话总机 2.安装方式:壁挂型	台	9-4-58	2703.58	464.81	113.01	519.82	342.28	4143.5
115	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.线制:消防广播总机 2.安装方式:壁挂型	台	9-4-58	2703.58	584.81	113.01	519.82	342.28	4263.5
116	030905015007	火灾报警系统控制主机	1.名称:区域报警主机 3.控制点数量:128以内 4.安装方式:壁挂，底边距地1.5m	台	9-4-45	3932.18	1422	25.21	756.05	497.83	6633.27
117	030905011006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:壁挂式	台	9-4-33	137.45	299.18	4.4	26.43	17.4	484.86
118	030905010016	消防模块	1.名称:短路隔离模块	个	9-4-27	248.96	202.49	0.81	47.87	31.52	531.65
119	030905006006	声光报警器	1.名称:编址型声光警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	9-4-12	87.1	137.94		16.75	11.03	252.82
120	030905001006	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	9-4-1	52.73	58.75	0.16	10.14	6.68	128.46

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
121	030905004011	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.3m	个	9-4-9	86.22	50.38	0.04	16.58	10.92	164.14
122	030905009006	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	9-4-20	54.89	92.69	0.04	10.55	6.95	165.12
123	030905014006	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂 3.底边距地1.3m	台	5-1-12	64.83	401.5	43.54	12.47	8.21	530.55
124	030905010018	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	9-4-27	248.96	173.49	0.81	47.87	31.52	502.65
125	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	10.35		2.46	1.62	27.25
126	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配	m	4-12-3	11.91	12.03		2.29	1.51	27.74
127	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配	m	4-12-2	12.82	13.44		2.46	1.62	30.34
128	011715001006	开孔(打洞)	1.部位:墙面、楼面 2.打洞部位:砼、砖混 3.洞尺寸:现场确定 4.安装后封堵空隙	个	10-4-176	62.63	0.17		12.04	7.93	82.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
129	030412003037	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.信号线	m	4-13-16	1.25	3.02		0.24	0.16	4.67
130	030412003039	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:NH-BV-2*2.5mm2 3.24V电源线支路线	m	4-13-16	1.25	4.34		0.24	0.16	5.99
131	030412003040	配线	1.配线形式:穿管敷设 2.导线材质、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.手报插孔电话线、消防广播线、	m	4-13-15	1.1	2.55		0.21	0.14	4
132	030911001006	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)128	系统	9-6-2	5864.76	203.69	280.9	1127.62	742.5	8219.47
133	030911006006	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭及音响、通讯分机及插孔	只	9-6-9	44.51	5.37	1.5	8.56	5.64	65.58
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项	BM4;BM9	8434.05	9073.54	1814.71	1621.62	1067.78	22011.7

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：靖边县职中学生宿舍楼火灾报警系统整改采购项目　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@2	电气配管SC15	(综合)	m	6.35	
2	170100002@3	电气配管 SC15	(综合)	m	6.35	
3	230701002@1	区域报警控制箱 128以内	壁挂式 128点以内	台	1300	
4	230701003@1	区域报警控制箱 256以内	壁挂式 256点以内	台	1610	
5	233301001	感烟探测器		个	45	
6	233501001@1	区域报警主机 128以内	壁挂式 500点以内	台	1260	
7	233901005@1	短路隔离模块	单输入单输出	个	125	
8	233901005@2	输入输出模块	单输入单输出	个	96	
9	234101001@1	带电话插孔的手动报警按钮		个	30	
10	234101002@1	消火栓按钮		个	25	
11	234107001@1	编址型声光警报器		个	85	
12	234301001@1	消防专用电话总机		台	200	
13	234301001@2	消防广播总机		台	320	
14	234307001@1	吸顶式火灾报警扬声器	吸顶式(3W-5W)	个	84	
15	280317002@1	ZR-RVS-8*1.5		m	14.35	
16	280317002@2	NH-RVS-2*1.5mm2		m	2.63	
17	280317002@3	NH-BV-2*2.5mm2		m	3.85	
18	280317002@4	ZR-RVS-2*1.5mm2		m	2.2	
19	290100002@1	消防金属桥架100*50mm		m	26.33	
20	290609001@2	镀锌钢管JDG20		m	7.85	
21	290609001@3	镀锌钢管JDG32		m	9.35	
22	290609001@4	镀锌钢管JDG25		m	7.22	
23	290609001@5	镀锌钢管 JDG16		m	6.35	
24	550905001@1	消防接线端子箱		台	220	
25	551513004@1	断路器 160A	DZ型	个	330	
26	551513004@2	断路器 315A	DZ型	个	650	
27	补充材料001@1	区域显示器		台	400	
28	补充材料002@1	广播喇叭及音响、通讯分机及插孔		只	3.5	

供应商名称：陕西吉乾建设工程有限公司（加盖公章）

2026年 11 月 16 日