工程项目总造价表

项目名称：2026年略阳县仙台坝镇娘娘坝村中药材加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年略阳县仙台坝镇娘娘坝村中药材加工项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基础部分					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一般土 2.开挖深度:2m以内	m3	25.48		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:一般土	m3	20.9		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一般土	m3	4.58		
4	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.89		
5	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	29.44		
6	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.3		
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础垫层	m2	5.2		
8	010502006001	短柱	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.25		
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	12.48		
10	010502032001	零星现浇构件	1.构件名称:混凝土包脚 2.混凝土种类:现场搅拌 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.52		
11	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300	t	0.112		
12	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400	t	0.288		
13	010506009001	预埋铁件		t	0.026		
14	010103001001	平整场地		m2	527		
15	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:一般土	m3	1250		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010103002002	余方弃置	1.土石类别:一般土 2.弃土运距：5km	m3	1250		
		钢结构					
17	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:100*4.0镀锌方管 2.灰色防锈漆两道	t	0.966		
18	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:40*80*2.5镀锌方管 2.灰色防锈漆两道 3.含弦杆，腹杆，斜拉杆	t	2.249		
19	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:80*40*2.5镀锌方管 2.灰色防锈漆两道 3.构件类型:屋面檩条	t	2.245		
20	010607002002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:80*40*2.5镀锌方管 2.灰色防锈漆两道 3.构件类型:钢系杆	t	0.478		
		建筑装饰					
21	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:75厚压型钢板岩棉夹芯板 2.钢板（复合板）型号、厚度:0.5mm 3.部位：库房墙面	m2	122.16		
22	010607003003	钢龙骨	1.钢材品种、规格:40*80*2.5镀锌方管 2.构件类型:屋面龙骨 3.部位：库房顶	t	0.245		
23	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:75厚压型钢板岩棉夹芯板 2.钢板（复合板）型号、厚度:0.5mm 3.部位：库房顶	m2	57.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010605003003	钢屋面板	1.钢材品种、规格:金属压型钢板屋面 2.钢板（复合板）型号、厚度:0.5厚单层压型钢板 3.部位：坡屋面（不上人）	m2	504.53		
25	011601002001	冷库地面	1.100厚C25混凝土面层 2.0.2厚PE膜 3.50厚挤塑聚苯板满铺双层错缝铺设 4.1.0厚聚乙烯丙纶防水卷材 5.100厚C20混凝土垫层 6.素土夯实 7.部位：冷库地面	m2	32.68		
26	011601002002	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.部位：除冷库区域地面	m2	437.87		
27	010804007001	冷库门	1.门洞口尺寸:2100*2200mm 2.门类型:冷库专用保温平移门	m2	4.62		
28	010804007002	密闭门	1.门洞口尺寸:1200*1900mm 2.门类型:密闭门	m2	4.56		
29	010802002001	彩板门	1.门洞口尺寸:2000*2200mm 2.框、扇材质、规格:活动板房平开门	m2	13.2		
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:2000*1200mm 2.窗类型:塑钢窗	m2	7.2		
31	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1.构件部位:坡屋面天沟 2.构件品种、规格、尺寸:0.5厚彩钢板	m	54.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φupvc落水管 2.落水斗6个，落水口6个	m	27		
		外围附属					
33	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石挡土墙 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.DN50PVC排水管 4.成品反滤包 5.间隔10米设置变形缝，油浸麻丝	m3	193.52		
34	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级：C20 3.材料品种、强度要求、配比:现场搅拌	m3	6.45		
35	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度：200mm	m3	7.9		
36	040305005001	护坡砌体	1.材料品种:砖砌体 2.结构形式:护坡 3.厚度、高度:厚240mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m2	13		
37	011601002003	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:C25 2.厚度:180mm 3.部位：产业路	m2	245		
38	010403004002	石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石挡土墙 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.DN50PVC排水管 4.成品反滤包 5.间隔10米设置变形缝，油浸麻丝 6.部位：产业路边	m3	236.48		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:总配电箱AL1 2.规格:800*600*200 3.安装方式:挂墙明装，底边距地2.0M [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装	台	1		
2	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.防腐油漆 5.接地	m	65		
3	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.防腐油漆 5.接地	m	51.94		
4	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	27.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	93.52		
6	030409001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*25 2.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.过路保护管敷设 3.电缆防护	m	42.7		
7	030409001002	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*16 2.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.过路保护管敷设 3.电缆防护	m	51.94		
8	030412003001	配线	1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线	m	81.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线	m	280.56		
10	030413012001	开关、按钮	1.名称:单极明装开关 2.型号 规格:250V 6A 3.安装方式:底边距地1.3M安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	套	5		
11	030413012002	开关、按钮	1.名称:接地插座 2.型号 规格:250V 16A 3.安装方式:电距地0.3M [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	套	3		
12	030413001001	普通灯具	1.名称、型号:密闭型吊线灯 2.规格:220V 60W 3.安装方式:按图纸设计 [工作内容] 1.安装	套	3		
13	030413001002	普通灯具	1.名称、型号:吊线罩灯 2.规格:HJN60W 3.安装方式:按图纸设计 [工作内容] 1.安装	套	7		
14	03B001	冷库设备	1.主材价格暂定为85000元/套	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	03B002	药材烘干机	1.含铝合金风叶增压风机6台，铝合金风叶除湿风机2台 2.烘干机智能控制模块（触摸屏智能分段驱动控制） 3.主材价格暂定为135000元/套	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。