

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-蔬菜大棚						
1.1	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-土建工程						
1.2	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-温室灌溉工程						
2	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外工程						
2.1	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外给水工程						
2.2	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外土建工程						
2.3	2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外电气工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		蔬菜大棚					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.4m	m3	542.26		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.4m 3. 余土外运5km以内	m3	93.39		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土	m3	542.26		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 基础类型：独立基础	m3	93.34		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	830.16		
6	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B	t	6.551		
7	010607002001	钢支撑、钢拉条（拱杆）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：Φ32*1.5热镀锌管	t	36.238		
8	010607002002	钢支撑、钢拉条（斜撑杆）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：Φ32*1.2热镀锌管	t	5.364		
9	010607002003	钢支撑、钢拉条（开间斜拉支撑）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：Φ25*1.5热镀锌管	t	1.103		
10	010607002004	钢支撑、钢拉条（棚头支撑）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：Φ32*1.5热镀锌管	t	0.953		
11	010607003001	钢檩条（纵拉杆）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：Φ25*1.2热镀锌管	t	9.293		
12	010607003003	钢檩条（端面水平梁）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：50*30*1.5热镀锌管	t	1.423		
13	010607003002	钢檩条（卷膜杆）	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：Φ25*1.2热镀锌管	t	2.746		
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种：Q235B 2. 规格：80*60*2.0热镀锌管	t	14.779		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010603003002	副立柱	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 50*30*1.5热镀锌管	t	1.782		
16	010607009001	钢板天沟(水槽)	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格:3996*416*1.5镀锌板加工 3. 支撑:2.5厚镀锌钢板托架	t	21.12		
17	010607009002	钢板天沟(托架)	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格:2.5厚镀锌钢板托架	t	1.078		
18	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:2000×2000mm 2. 门框、扇材质:50*30*1.5镀锌钢管吊轨推拉门	樘	8		
19	010901006004	四针加密遮阳网	1. 四针加密遮阳网 2. 部位: 外拱架	m2	37335		
20	010901006003	大棚10丝PO膜	1. 拱架上覆盖10丝PO膜 2. 部位: 内拱架 3. 暂定综合单价2元/m2, 结算据实	m2	46860		
21	01B002	压膜带	1. 规格: 大棚专用压膜带 2. 压膜绳每间隔1.33m设置	m	32125.5		
22	01B003	大棚卡槽及卡簧	1. 卡槽及卡簧 2. 含螺丝及连接件	m	4523.47		
23	01B004	卷膜器(含支架及摇摆杆)	1. 构件名称:立面手动侧卷膜器 2. 暂定综合单价30元/套, 待竣工后据实结算	台	20		
24	01B005	卷膜器(含支架及摇摆杆)	1. 构件名称:手动攀爬式拉链卷膜器 2. 暂定综合单价45元/套, 待竣工后据实结算	台	52		
25	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: φ110PVC管 2. 排水管落水斗:102个	m	306		
		水肥一体设备管理用房					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010603003003	副立柱	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 50*50*2 热镀锌管	t	0.08		
27	010603003004	门	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 50*50*2 热镀锌管	t	0.038		
28	010607003004	围梁	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 50*50*2 热镀锌管	t	0.142		
29	010607003005	桁架	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: 50*50*2 热镀锌管	t	0.027		
30	010607003006	钢檩条	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格: Φ 25*1.2 热镀锌管	t	0.06		
31	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: :双面0.5后彩钢板、75厚岩棉复合板	m2	17		
32	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: :双面0.5后彩钢板、75厚岩棉复合板	m2	51.6		
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1000*2000mm 2. 窗类型:铝合金窗	樘	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	暂列金	项			70000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					70000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-温室灌溉工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De90 3. 安装部位:室内安装 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	350		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De75 3. 安装部位:室内安装 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	600		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
5	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:外丝阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-温室灌溉工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:聚乙烯塑料PE管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内安装 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	13000		
7	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:吊挂微喷配旋转喷头 2. 暂定综合单价5元/套 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4500		
8	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:快速防滴器 2. 暂定综合单价3.5元/套 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4500		
9	031001006004	塑料管	90水带	m	500		
10	031002001006	阀门	软带旁通阀 DN80	个	700		
11	031002001007	阀门	软带打孔器	个	5		
12	031002001008	阀门	软带打孔器	个	10		
13	CB001	水肥一体化设备	1. 水肥一体化设备 2. 包含水肥一体机（三通道水肥机）1台、离心加双网罐1台、变频水泵及控制箱1套 3. 暂定综合单价20000元/套	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-温室灌溉工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-温室灌溉工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:潜水泵 125QJ20-88 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De90 3. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	139.62		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De25 3. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.5		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:截止阀 DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质:截止阀 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 材质:止回阀 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002011001	水表	[项目特征] 1. 规格:水表 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖土深度:挖深平均1.5m深 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 直埋管道管沟 4. 挖沟详图纸断面图 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	45		
9	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖土深度:挖深平均1.5m深 2. 机械开挖 3. 直埋管道管沟 4. 挖沟详图纸断面图 5. 外运5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 外运	m3	103.5		
10	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:原土回填, 夯实 2. 挖沟详图纸断面图 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	45		
11	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道底部0.2m及管顶0.5m处回填中、粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	103.5		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外铺装					
1	010103001001	平整场地	1. 土的类别：一、二类土	m2	55566.1		
2	011601002001	碎石道路面层	1. 300mm厚碎石路 2. 素土夯实，压实度不小于94%	m2	1300		
		室外管网					
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1m 3. 余土外运5km以内 4. 部位：场地土沟	m3	1420		
4	040501001001	混凝土管	1. ϕ 600水泥排水管 2. 闭水试验	m	102		
5	01B001	灌溉机井	1. 50m深灌溉井 2. 包含13千瓦水泵1台, 水井内三箱电线, 水管, 控制器等 3. 暂定综合单价55000元/项，待竣工后据实结算	项	1		
6	040504001001	给水阀门井	做法详见05S502-16 1. C10商品混凝土垫层 2. C25商品混凝土底板 3. C25商品混凝土预制盖板 4. ϕ 700铸铁井盖 5. 土方开挖、回填、外运5KM	座	4		
7	040504001002	给水水表井	做法详见05S502-43 1. C10商品混凝土垫层 2. C25商品混凝土底板 3. C25商品混凝土预制盖板 4. ϕ 700铸铁井盖 5. 土方开挖、回填、外运	座	1		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:距地1.5m明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AC1 2. 规格:400*500*140 3. 安装方式:距地1.5m明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AC2 2. 规格:400*500*140 3. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:落地配电箱槽钢支架 [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PE80 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	100		
6	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PE50 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	88.42		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	96.6		
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
10	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
11	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 机械挖填电缆沟土石方 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	82.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。