

海源寺塔安防工程

工程

工程量清单

招 标 人：

蒲城县文化和旅游局

（盖章）

2026 年 08 月 05 日

工程名称：海源寺塔安防工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 05 日

招标人：蒲城县文化和旅游局(盖章)

法定代表人或其授权人：迟亚军(签字或盖章)

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明 1、项目名称：蒲城海源寺塔安防工程 2、建设地点：蒲城县 3、建设单位：蒲城县文化和旅游局 4、主要内容：本项目包括新建侵报警系统、地波微震动探测系统、视频监控系统、紧急广播系统、出入口控制系统、监控中心建设等内容。 二、工程量清单计算规则说明 1、依据建设单位提供的《海源寺塔安防工程设计文件》及图纸答疑。 2、依据陕建管发【2025】10号文件《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》。 3、依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西市政工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。 4、依据《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》、《陕西省市政工程基价表(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》。 5、材料价执行《渭南市工程造价信息价》2025年第六期，部分材料执行专业测定价或现行市场询价。 6、本工程采用广联达云计价GCCP7.0（7.5000.23.3版本）编制。
--

编制（审核）说明

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		视频监控系统					
1	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:智能球型摄像机 2. 规格:不低于400万像素; 支持绊线入侵、区域入侵等, IP66防护等级 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
2	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:高清红外枪式摄像机 2. 规格:不低于400万像素 支持绊线入侵、区域入侵等; IP67防护等级 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	5		
3	030506009004	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:摄像机支架 2. 规格:壁装 [工作内容] 1. 安装	台	2		
4	030506009005	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:高清红外半球摄像机 2. 规格:不低于400万像素; 支持绊线入侵、区域入侵等, IP67防护等级 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称: 机架式工业以太网交换机 2. 类别: 工业级 3. 规格: 千兆电口≥24个, SFP端口≥2个 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
6	030504003001	前端机柜	[项目特征] 1. 名称: 室外智能一体柜 2. 规格: 定制, 含1KVA UPS、3块蓄电池 3. 类别: 内置防撬开关 4. 安装方式: 落地安装, 含混凝土基础0.8*0.8*0.3 [工作内容] 1. 安装 2. 连接电源 3. 接地	个	1		
7	030506014002	录像设备	[项目特征] 1. 名称: 数字硬盘录像机 2. 规格: 接入路数≥32路; 硬盘接口≥9个, 单盘最大支持20T [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
8	030501004002	存储设备	[项目特征] 1. 名称: 监控专用硬盘 2. 规格: 单盘容量6TB [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040804003001	接线箱	[项目特征] 1. 名称:室外设备箱 2. 规格:500*600*350; 内置防撬开关 [工作内容] 1. 本体安装	个	3		
10	030505006003	电源	[项目特征] 1. 名称:开关电源 2. 规格:12V10A [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	4		
11	030410009001	智能防雷装置	[项目特征] 1. 名称:网络、电源二合一避雷器 2. 规格:放电电流In: 5KA Imax 10KA [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	套	7		
12	040205002002	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:摄像机立杆 2. 材质:杆体采用Q235/Q345低合金钢; 杆高6米, 含1.5米避雷针带磁环 3. 基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20, 600*600*800 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:摄像机立杆接地（ $\leq 20\Omega$ ） 2. 规格:镀锌角钢接地极50*50*5*2500mm；镀锌扁铁接地母线：40mm*4mm；接地引下线BV16mm ² [工作内容] 1. 接地极制作 2. 接地母线敷设 3. 接地引下线敷设	组	3		
14	040805001001	常规照明灯	[项目特征] 1. 名称:室外辅助灯光 2. 规格:室外防水LED30W [工作内容] 1. 灯具及附件安装 2. 接线 3. 试灯 4. 余方外运及弃置	套	3		
15	030503002001	控制器	[项目特征] 1. 名称:灯光驱动套件 2. 性能:控制室外灯光开启、关闭 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	台	3		
16	030506018001	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:视频监控 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
		入侵和紧急报警系统					
17	030506002001	入侵报警控制器	[项目特征] 1. 名称:报警主机 2. 规格:支持 ≥ 256 路防区扩展；支持键盘、扩展模块、打印机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031101023002	键盘、鼠标、显示器切换设备	[项目特征] 1. 名称:报警键盘 2. 规格:对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复等操作 [工作内容] 1. 安装	台	1		
19	040805009001	蓄电池	[项目特征] 1. 名称:报警主机后备电池 2. 型号、规格:DC12V7Ah [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	组件	1		
20	030506004001	入侵报警信号传输设备	[项目特征] 1. 名称:单输入输出模块 2. 规格:支持1路防区扩展;支持地址拨码设置 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	3		
21	030506002002	入侵报警控制器	[项目特征] 1. 名称:双防区模块 2. 类别:支持2路防区扩展;支持地址拨码设置 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	6		
22	030506002005	入侵报警控制器	[项目特征] 1. 名称:网络单防区输入输出扩展模块 2. 类别:支持1路防区扩展;支持1路继电器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030506001004	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:红外对射 2. 规格:防范距离 ≥100米;防护等 级IP65 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	对	4		
24	030306003001	设备支架	[项目特征] 1. 名称:对射支架 2. 材质:不锈钢材 质 [工作内容] 1. 安装	个	4		
25	030506001001	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:红外双鉴 探测器 2. 规格:支持红外+ 微波,支持双鉴和 三鉴 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
26	031101020002	服务器	[项目特征] 1. 名称:地波微震 动探测报警主控系 统服务器(含报警 管理软件) 2. 规格:单机连接 传感器≥8个;响 应时间≤2秒 [工作内容] 1. 安装 2. 加电检查 3. 配合调测	台	1		
27	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:8探点探测 区域控制器 2. 规格:单机连接 传感器≥8个;响 应时间≤2秒;断电保 存编程及布撤防状 态 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030506001005	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:地波微震动传感器 2. 规格:探测半径:挖掘≥30米,爆破≥100米; IP68防护; 前端无需供电 [工作内容] 1. 安装 2. 打洞 3. 接线	套	2		
29	030505006002	电源	[项目特征] 1. 名称:开关电源 2. 规格:DC12V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
30	030506018002	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:入侵报警系统 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
		出入口控制系统					
31	030506005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称:人脸门禁一体机（含10张IC卡） 2. 规格:支持刷卡、密码和人脸识别 3. 附件:门禁识别卡10张 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
32	030505006004	电源	[项目特征] 1. 名称:开关电源 2. 规格:DC12V 5A [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030506007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1. 名称:闭门器 2. 类别:最大门重80kg 3. 规格: [工作内容] 1. 安装	台	1		
34	030506005002	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称:出门按钮 2. 规格:支持NO/COM接点 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
35	030506007002	出入口执行机构设备	[项目特征] 1. 名称:单门磁力锁 2. 规格: :最大拉力≥250kg; 断电开门 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
36	031301006001	成品支架	[项目特征] 1. 名称:磁力锁支架 2. 规格:铝合金材质 [工作内容] 1. 放线、定位 2. 组装 3. 安装	套	1		
37	030506018003	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:出入口控制系统调试 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
		紧急广播系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030501024002	软件	[项目特征] 1. 功能、性能:支持集中模式管理,支持分区管理、定时方案配置、终端集中管理 [工作内容] 1. 安装 2. 功能参数设置	套	1		
39	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	[项目特征] 1. 名称:网络寻呼话筒 2. 规格:支持分区寻呼和分组寻呼功能 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
40	030505005002	扬声器	[项目特征] 1. 规格:支持DHCP/静态IP设定;支持MP3音频格式等 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
41	030505005003	扬声器	[项目特征] 1. 名称:室外防水音柱 2. 规格:功率30W;支持背景音乐播放及紧急寻呼 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	3		
42	030505013001	公共广播、背景音乐系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:紧急广播系统调试 [工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成调试报告	系统	1		
		监控中心设备					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 19 页

工程名称: 海源寺塔安防工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	031101020001	服务器	[项目特征] 1. 名称:综合监控管理平台服务器 2. 规格:集成视频、报警、门禁、卡口、运维管理于一体;支持报警联动功能 [工作内容] 1. 安装 2. 加电检查	台	1		
44	030501024003	软件	[项目特征] 1. 名称:综合管理平台软件 2. 规格:规格:集成视频、报警、门禁、卡口、运维管理于一体;支持报警联动功能 [工作内容] 1. 安装 2. 功能参数设置	套	1		
45	030501004003	存储设备	[项目特征] 1. 名称:企业级硬盘 2. 规格:单盘容量6TB [工作内容] 1. 安装	台	1		
46	031101024001	微型计算机	[项目特征] 1. 名称:管理计算机 2. 规格:性能不低于I5-13500/Q670/8G DDR5/512G/260W [工作内容] 1. 安装	台	2		
47	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:液晶显示器 2. 规格:屏幕尺寸≥23.8英寸 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030505005004	扬声器	[项目特征] 1. 名称: 音箱 2. 规格: 有源音箱 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
49	030506014003	录像设备	[项目特征] 1. 名称: 控制键盘 2. 规格: 显示屏≥10.1英寸，最大支持4路1080P [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
50	030506015002	监视设备	[项目特征] 1. 名称: 液晶拼接屏 2. 规格: 产品尺寸≥46寸；双边拼缝≤3.5mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	4		
51	030505018002	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 前维护壁挂支架 2. 类别: 46寸 3. 规格: [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	4		
52	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: 高清视频线 2. 规格: HDMI高清线缆，10米长 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	条	4		
53	030506013001	视频传输设备	[项目特征] 1. 名称: 高清解码器 2. 规格: 支持画面分割；视频输出路数≥4路HDMI [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	030506014001	录像设备	[项目特征] 1. 名称:磁盘阵列 2. 规格:硬盘接口 ≥16个; 支持硬盘 热插拔 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
55	030501004004	存储设备	[项目特征] 1. 名称:企业级硬 盘 2. 规格:单盘容量6 TB [工作内容] 1. 安装	台	3		
56	030506001006	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:紧急按钮 2. 规格:报警输出 支持常开 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
57	030506003001	入侵报警中心显示设备	[项目特征] 1. 名称:声光警号 2. 规格:声压≥108 dB [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	2		
58	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:核心交换 机 2. 规格:千兆电口 ≥24个; 10G光口 ≥4个 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030606001001	机柜、台设备	[项目特征] 1. 名称:服务器机柜 2. 参数:42U标准机柜 3. 规格:≥600*1000*2000 [工作内容] 1. 安装	台	1		
60	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1. 名称:UPS 主机 2. 型号:容量3kVA；输出功率因数≥0.8； 3. 规格: [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	1		
61	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:电池柜 2. 容量:8节 [工作内容] 1. 安装	台	1		
62	040805009003	蓄电池	[项目特征] 1. 名称:蓄电池 2. 规格:电池容量65AH；单节电池电压12V [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	组件	8		
63	030407001001	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机 2. 规格:柴油5KW,含防雨蓬制作。 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	1		
64	030111005001	附属设备	[项目特征] 1. 名称:便携式发电机 2. 规格:燃料类型：汽油单相、额定频率2KW [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:内置双电源切换器、空开等配件 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
66	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:PDU插排 2. 规格:6位10A [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	个	3		
67	030501006001	操作台	[项目特征] 1. 名称:操作台（600*750*900）含工作椅2把 2. 规格:冷轧钢板材质，含键盘抽屉，单联600*900*720 3. 工作椅 准承重：≥120kg [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	3		
68	03B001	监控中心辅助设备	[项目特征] 1. 电警棍2个，强光手电2个、灭火器2具、对讲机2部（发射功率≤0.5W）	套	1		
69	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调 2. 规格:2匹变频冷暖两用、 壁挂式 [工作内容] 1. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	030507001001	电涌保护器	[项目特征] 1. 名称: 电源防雷器 2. 规格: C级单相, 最大放电电流40kA [工作内容] 1. 安装 2. 接线、检验	套	1		
71	03B003	机房装修	[项目特征] 1. 监控中心装修: 1、铺设防静电地板和踢脚线及防尘漆; 2、墙面涂刷防静电乳胶漆3、铝扣板吊顶、4、照明设施、配电设施安装 [工作内容] 1. 安装、清洁	平方米	24		
72	030506019001	安全防范全系统调试	[项目特征] 1. 调试类别: 安防系统联合调试 [工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成调试报告 3. 测量	系统	1		
73	030506020001	安全防范系统试运行	[项目特征] 1. 试运行类别: 安全防范系统试运行 [工作内容] 1. 试运行 2. 完成试运行报告	系统	1		
		线缆、辅材等					
74	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称: 主干电源线 2. 规格: ZR-RVV-3*2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 19 页

工程名称: 海源寺塔安防工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
75	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电源线 2. 规格: ZR-RVV-2*1.0mm ² [工作内容] 1. 配线	m	100		
76	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 网线 2. 规格: 六类非屏蔽双绞线 [工作内容] 1. 敷设	m	610		
77	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 报警总线 2. 规格: ZR-RVV2*1.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	100		
78	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 报警信号线 2. 规格: ZR-RVV5*0.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	100		
79	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: PE管 2. 规格: Φ32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	220		
80	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG 管 2. 规格: 电气配管 1. 名称: 电气配管 JDG20 2. 材质: 镀锌管; 3. 规格: Φ20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	60		
81	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称: 单模光缆 2. 规格: 4芯 [工作内容] 1. 敷设	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	030502013002	尾纤	[项目特征] 1. 名称: 光纤尾纤 2. 规格: 1.5m 单头 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	8		
83	030502013001	尾纤	[项目特征] 1. 名称: 光纤跳线 2. 规格: 3米 双头 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	4		
84	030502012002	光缆终端盒	[项目特征] 1. 名称: 光缆终端盒 2. 规格: 8口 [工作内容] 1. 安装 2. 连接 3. 标记	个	1		
85	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	10		
86	030415027002	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 设备间接地 2. 规格: 镀锌角钢 接地极50*50*5*2500mm; 镀锌扁铁 接地母线: 40mm*4mm; 接地引下线BV35mm ² 3. 数量: 接地极6根, 接地母线30米; 引下线10米 [工作内容] 1. 接地极制作 2. 接地母线敷设 3. 接地引下线敷设	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 19 页

工程名称：海源寺塔安防工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:四类土 2. 沟槽规格:400*500 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填夯实 3. 平整场地 4. 障碍物清除	m3	18		
88	031005025002	检查井	[项目特征] 1. 规格: 600*600*800 2. 材质:砖砌井（24） 3. 规格:铸铁井盖（600*600） [工作内容] 1. 基坑开挖 2. 井盖、防护井盖安装	座	4		
89	050307007001	围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:2米 2. 围栏材料种类、规格:钢制, 2米一扇 3. 基础做法:300*300*300混凝土基础 [工作内容] 1. 制作、运输和安装 2. 沟槽开挖 3. 基础浇筑 4. 刷防护材料	m	40		
90	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:防雷器接地线 2. 规格:BVR4mm² [工作内容] 1. 配线	m	50		
91	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:发电机输出电缆 2. 规格:YJV3×6mm² [工作内容] 1. 配线	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 19 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：海源寺塔安防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				45000
2.1	通信光缆租赁	元/3年			45000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					45000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。