

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年洪山镇石转中心社区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050201012002	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料:C25 现浇混凝土 2. 排水沟截面尺寸 :450mm*330mm 3. 排水沟盖板种类 、规格:预制盖板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安 装 3. 排水沟盖板制作 、安装	m	65		
2	040204004001	修建路缘石	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :素砼道牙 2. 垫层材料品种、 厚度:20厚1: 2.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 垫层铺筑、混凝 土基座浇捣、养护 2. 侧（平、缘）石 安砌、勾缝	m	280		
3	041001001001	拆除地面	[项目特征] 1. 材质:混凝土地面 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	860		
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:混凝土 建渣 2. 运距: 3公里 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	129		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年洪山镇石转中心社区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040203007001	场地硬化	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30混凝土面层 2. 厚度：15cm 3. 200厚级配砂石垫层 4. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	860		
6	041001001002	道路面层拆除	[项目特征] 1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1200		
7	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：混凝土建渣 2. 运距：3公里 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	240		
8	040203007002	道路改造硬化	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30现浇混凝土 2. 厚度：20cm 3. 200厚级配砂石垫层 4. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年洪山镇石转中心社区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：一类土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	220		
10	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源：现场土 2. 密实度：碾压密实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	950		
11	040305003001	埋石混凝土挡土墙	[项目特征] 1. 材料品种、规格：C25埋石混凝土挡土墙 2. 垫层：100厚C15混凝土 3. 泄水孔材料品种、规格：塑料管泄水 [工作内容] 1. 砌筑 2. 泄水孔制作、安装 3. 滤层铺设 4. 沉降缝	m3	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年洪山镇石转中心社区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504002001	污水井	[项目特征] 1. 种类:污水井 2. 规格:1m深 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，砖砌基础 4. 混凝土强度等级:C30混凝土 5. 盖板材质、规格:重型球墨铸铁 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防水、止水 7. 防腐	座	7		
13	040504002002	雨水井	[项目特征] 1. 种类:雨水井 2. 规格:1m深 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层，砖砌基础 4. 混凝土强度等级:C30混凝土 5. 盖板材质、规格:重型球墨铸铁 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防水、止水 7. 防腐	座	8		

其他项目清单计价表

工程名称：2026年洪山镇石转中心社区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。