分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	479.54		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	92.42		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础四周 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	369.78		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:房心回填 2.材料品种:2:8灰土 3.厚度：300mm [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	287.57		
5	01B002	缺土内运	1.现场土 2.运距自行考虑	m3	260.78		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:2:8灰土 2.压实系数:不小于0.97 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	155.36		
	A.4	砌筑工程					
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	58.28		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:基础垫层 2.材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001002	柱脚包混凝土	[项目特征] 1.基础形式:钢柱柱脚包裹混凝土 2.材料品种、强度要求、配比:C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.37		
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.25		
11	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	14.92		
12	010502032001	混凝土压顶	[项目特征] 1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.48		
13	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502025001	散水	『用料及用法』宽1200mm 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	114.29		
15	010502027001	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	27.72		
16	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	52.56		
18	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	149.22		
19	010505020001	钢柱柱脚包裹混凝土构件模板	[项目特征] 1.构件名称:钢柱柱脚包裹混凝土 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505020003	混凝土压顶模板	[项目特征] 1.构件名称:压顶 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.28		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.033		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.829		
23	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.003		
24	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.989		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.276		
26	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.部位:地脚螺栓 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.181		
	A.6	金属结构工程					
27	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种:Q355-B 2.规格:HN（400~900）*280*8*16（成品） 3.耐火等级:刷防火涂料，耐火极限2.5h，刷厚型防火涂料 4.红丹防锈漆两道 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	12.426		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种:Q355-B 2.规格:HN（400~750）*250*8*12、HN400*250*8*12（成品） 3.耐火等级:刷防火涂料，耐火极限1.5h，刷薄涂型防火涂料 4.红丹防锈漆两道 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	13.261		
29	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:外板0.5mm，内板0.4mm，中间75厚岩棉夹芯板，彩钢板为双面镀铝锌 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	694.66		
30	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:外板0.5mm，内板0.5mm，中间75厚岩棉夹芯板，彩钢板为双面镀铝锌， [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	1136.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种:Q235-B 2.规格:Φ25、Φ12、Φ121*3 3.耐火等级:刷防火涂料，耐火极限1h，刷薄涂型防火涂料 4.灰色防锈漆两道 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.507		
32	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种:Q335-B 热镀锌处理 2.规格:C200*70*20*2 3.耐火等级:刷防火涂料，耐火极限1h，刷薄涂型防火涂料 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	12.769		
33	010607006001	上屋面钢梯	[项目特征] 1.钢梯形式:屋面上人爬梯　详见15j401-D4-WT2b-78 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.369		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010607009001	钢板天沟	[项目特征] 1.钢材品种、规格:2.5厚热镀锌板 2.天沟形式:矩形天沟 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	m	76		
35	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:高强螺栓 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	496		
	A.8	门窗工程					
36	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:6000mm×6000mm 2.门材质:金属卷闸门 3.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	72		
37	010807001001	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2000mm*6000mm 2.窗类型:普通铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	144		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:PVC塑料管150 2.塑料水落斗：12个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	96		
	A.11	楼地面装饰工程					
39	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1.150mmC30混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥沙子，压实抹光，内配单片双向Φ8@200螺纹钢筋 2.300mm厚2：8灰土垫层 3.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	1107.94		
40	011105001001	水泥砂浆踢脚线	『用料及用法』120mm高 1、8厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	135.56		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙）	『用料及用法』 1.真石漆面层【单列】 2.满刮2厚柔性耐水腻子找平 3.封底涂料 4.5厚聚合物抗裂砂浆,内压一层耐碱玻纤网格布 5.6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实抹光 6.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 7.界面处理剂一道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	119.47		
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙）	『用料及用法』 1.涂料【单列】 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 4.8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 5.刷(抹)界面剂一道(先用水润湿墙面) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	125.95		
		油漆、涂料、裱糊工程					
43	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.真石漆面层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	125.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.真石漆外墙 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	119.47		
		补充分部					
45	01B001	轻钢雨棚	1.夹层玻璃 2.规格：8+0.76+8	m2	22.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALZ照明总电箱 2.型号:800*800*200 3.安装方式:底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:APZ动力总电箱 2.型号:1200*1000*200 3.安装方式:底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL1 AL2层照明配电箱 2.型号:450*400*140 3.安装方式:底边距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	2		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALE应急照明配集中电源配电箱 2.安装方式:1.4m壁装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
	2	电缆桥架					
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属桥架 2.型号:200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	15.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属桥架（超高） 2.型号:200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	98.4		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJY22-4*35+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	5		
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY22-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJY22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	5		
10	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
11	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	26.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:WDZ-YJV-5*16（超高） [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	74.31		
13	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJV-5*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
	3	配管配线					
14	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC150 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	5		
15	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC65 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	5		
16	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	280.7		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管（超高） 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	317.52		
18	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-3*4 [工作内容] 1.配线	m	41.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1.配线	m	49.8		
20	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线（超高） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1.配线	m	1050.12		
21	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2x2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	230.9		
	4	灯具					
22	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:金属卤化灯 2.型号:100W 3.安装形式:吊装（超高） [工作内容] 1.安装	套	40		
23	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急灯 2.型号:11W [工作内容] 1.安装	套	18		
24	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散标志 2.型号:5W [工作内容] 1.安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志 2.型号:5W [工作内容] 1.安装	套	2		
26	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	32		
27	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒（超高） [工作内容] 1.安装	个	40		
	5	防雷接地					
28	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用柱或剪力墙内至少两根大于Φ16的主筋进行焊接连通作为防雷接地连接线 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	102		
29	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:利用柱或剪力墙内至少两根大于Φ16的主筋进行焊接连通作为防雷接地连接线 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	230.58		
30	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	10		
32	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-25 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	10		
33	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
	6	调试					
34	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
35	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。