淳化县固贤中心小学提升改造项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：淳化县固贤中心小学提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:淳化县固贤中心小学提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	淳化县固贤中心小学提升改造项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：淳化县固贤中心小学提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	淳化县固贤中心小学提升改造项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教师宿办楼					
		拆除工程					
1	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1.铲除部位名称:教师宿办楼 2.铲除材料名称:抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	2592.96		
2	010103002001	建筑垃圾转运	[项目特征] 1.楼层运出垃圾 2.垂直运输 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	7.78		
3	010103002002	垃圾外运	[项目特征] 1.建筑垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	7.78		
		墙面工程					
4	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：教师宿办楼 2.乳胶漆两遍 3.封闭底涂料一道 4.内墙腻子2-3遍刮平打磨平滑 5.局部墙面刮粉刷石膏找平，阳角加护角 6.铲除原建筑涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1142.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011404001001	楼梯间墙面A级无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:墙面A级无机涂料两遍 2.无机硅酸盐封闭底漆 3.腻子找平 4.基层处理铲除旧涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	333.11		
6	011404001002	墙面无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:墙面无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	423.95		
7	011403001002	水包砂	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:水包砂 2.喷中涂层 3.分隔缝处理 4.涂抗碱底漆 5.基层养护 6.基层处理 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	806.93		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：教师宿办楼 2.乳胶漆三遍（一底、二面漆） 3.封闭底涂料一道 4.腻子2-3遍刮平打磨平滑 5.局部刮粉刷石膏找平 6.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	408.66		
9	011404002001	楼梯间天棚A级无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚A级无机涂料两遍 2.无机硅酸盐封闭底漆 3.腻子找平 4.基层处理铲除旧涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	116.76		
10	011404002002	天棚无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	167.91		
		残疾人坡道处					
11	011709001001	不锈钢栏杆拆除	[项目特征] 1.不锈钢栏杆拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011503004001	不锈钢栏杆	[项目特征] 1.做法：参03J926 2.不锈钢直径50，壁厚2.0 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	18		
		教学楼					
		拆除工程					
13	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1.铲除部位名称:教学楼 2.铲除材料名称:抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5048.41		
14	011710001001	门连窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:2020*2900mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	24		
15	011710001002	木窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1800*2000mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	48		
16	011710001003	木窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1200*800mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010103002003	建筑垃圾转运	[项目特征] 1.楼层运出垃圾 2.垂直运输 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	7.42		
18	010103002004	垃圾外运	[项目特征] 1.建筑垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	7.42		
		墙面工程					
19	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：教学楼 2.乳胶漆两遍 3.封闭底涂料一道 4.内墙腻子2-3遍刮平打磨平滑 5.局部墙面刮粉刷石膏找平，阳角加护角 6.铲除原建筑涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	3326		
20	011404001003	楼梯间墙面A级无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:墙面A级无机涂料两遍 2.无机硅酸盐封闭底漆 3.腻子找平 4.基层处理铲除旧涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	304.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011404001004	栏板墙面无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:栏板无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	180.88		
		天棚工程					
22	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：教学楼 2.乳胶漆三遍（一底、二面漆） 3.封闭底涂料一道 4.腻子2-3遍刮平打磨平滑 5.局部刮粉刷石膏找平 6.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	911.14		
23	011404002003	楼梯间天棚A级无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚A级无机涂料两遍 2.无机硅酸盐封闭底漆 3.腻子找平 4.基层处理铲除旧涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	84.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011404002004	走廊天棚A级无机涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚A级无机涂料两遍 2.无机硅酸盐封闭底漆 3.腻子找平 4.基层处理铲除旧涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	241.67		
		门窗工程					
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:960*2900mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	66.82		
26	010807001001	金属窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*2000 2.窗类型:C1 3.框、扇材质及规格:彩铝推拉窗 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	172.8		
27	010807001002	金属窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*800 2.窗类型:C2 3.框、扇材质及规格:彩铝推拉窗 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		封堵窗					
28	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心黏土砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.83		
29	011201001001	墙一般抹灰	[项目特征] 1.10厚1：3水泥砂浆打底 2.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	101.76		
30	011201001002	墙一般抹灰	[项目特征] 1.部位：原木窗窗口 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	119.04		
		附属设施					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011201001003	墙一般抹灰	[项目特征] 1.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	930.5		
32	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:涂饰丙烯酸外墙涂料 2.修补腻子，磨平，找色 3.涂饰底层涂料 4.满刮腻子抹平 5.填补缝隙 6.清理基层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	1085		
33	011710001004	木门拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1800*2800mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	28		
34	01B001	水泥砂浆修补踏步、花园	[项目特征] 1.水泥砂浆修补踏步、花园 [工作内容] 1.修补	项	1		
35	01B002	拆除黑板	[项目特征] 1.拆除黑板 [工作内容] 1.拆除	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				15000
1.1	暂列金	项			15000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					15000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	03B001	拆除配电箱、管线、灯具	[项目特征] 1.拆除配电箱、管线、灯具 [工作内容] 1.拆除 2.清理	项	1		
		配电箱					
2	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱APZ 2.型号:600*800*200mm 3.安装方式:挂墙明装 距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL1~3 2.型号:600*500*200mm 3.安装方式:挂墙明装 距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	3		
4	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱ALh1 2.安装方式:梁下150mm明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	24		
		配管、穿线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:PC20 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	503.28		
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:SC32 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	424.53		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	12.9		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:SC80 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	7.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70 3.敷设方式:穿管/桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	7.6		
10	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	12.9		
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-10 [工作内容] 1.配线	m	1244.61		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	1509.84		
		插座、开关、灯具					
14	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:走廊 5W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:室内 16W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	54		
16	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装形式:距地1.1m [工作内容] 1.安装	套	24		
17	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:空调三孔插座 2.安装形式:根据需求定安装高度 [工作内容] 1.安装	套	48		
18	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	个	165		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。