西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）工程

工程量清单

招　标　人：西安市经开第五中学（盖章）

2026 年 10 月 20 日

工程名称：西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 20 日

招 标 人：西安市经开第五中学（盖章）

法定代表人或其授权人：毋孟涛（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）						
1.1	西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:拆除围墙砖砌体及砖柱 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m3	78.49		
2	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清理、外运 2.外运距离:自行考虑	m3	95.76		
3	011101002001	细石混凝土维修路面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:地面裂缝维修，200厚C20砼 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设	m2	47		
4	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.柱截面尺寸:500*620mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	17.91		
5	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.365		
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰	m2	293.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.腻子种类:专用界剂 2.油漆品种、刷漆遍数:20厚外喷仿黄锈石真石漆饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	293.25		
8	050307006001	栏杆	[项目特征] 1.栏杆/栏板高度:2.27m 2.立柱材料种类、规格:横杆及立柱50*50mm.壁厚2.0mm 3.栏杆材料种类、规格:栏杆20*20mm，壁厚1.5mm；间距100mm； 4.油漆品种、工艺要求:整体外喷黑色氟碳漆 [工作内容] 1.栏杆/栏板制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	76.69		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：西安市经开第五中学硬件设施维修改造项目（西围墙裂缝维修改造）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。