

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程(二次)

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程(二次)

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程(二次)						
1.1	商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程-设备基础						
1.2	商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程-设备基础

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 水泥混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.27		
2	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆 MU10砖 2. 沟截面尺寸:4.54*2.64m 3. 砂浆强度等级:2cm砂浆抹面 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	14.36		
3	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 规格:10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	14.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程-设备基础

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	050307007001	围栏	[项目特征] 1. 围栏高度: 1.8m 2. 围栏材料种类、规格: $\Phi 50 \times 50$ 方钢与方钢立柱焊接 3. 基础: $0.2 \times 0.25 \times 0.25$ 钢筋混凝土基础 4. 基础预埋钢筋: 主筋 $4 \Phi 14$ 箍筋 $4 \Phi 8$ 5. 预埋钢板: $100 \times 100 \times 6\text{mm}$ [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	14.76		
5	010102002001	挖箱变基础土方	[项目特征] 1. 土的种类: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	24.16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程-设备基础

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程-设备基础

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程-设备基础

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程-设备基础

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		架空线及杆上设备					
1	030411004002	导线	[项目特征] 1. 型号:JKLYJ-150/10kV绝缘铝绞线 2. 地形:山地丘陵 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越 3. 进户线架设 4. 工地运输	km	0.29		
2	030411001002	电杆组立	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 规格:Φ190 12m 3. 地形:山地丘陵 [工作内容] 1. 定位 2. 电杆组立 3. 底盘、拉盘、卡盘安装 4. 拉线制作、安装 5. 撑杆、钢圈焊接、封顶 6. 电杆防腐 7. 工地运输	基	2		
3	030402004001	避雷器	[项目特征] 1. 型号:HY5WS-17/50-DL [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	组	3		
4	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 Φ100*2500 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	2.5		
5	030410003002	接地引线	[项目特征] 1. 材质:Φ25 软铜线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030411003001	瓷横担绝缘子	[项目特征] 1. 名称:瓷横担绝缘子 2. 材质:SC185 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装 3. 工地运输	组	3		
7	030410003001	接地引下线	[项目特征] 1. 材质:-50*5镀锌扁铁 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	25		
8	030411005001	柱上开关 断路器	[项目特征] 1. 型号:ZW32-12/630A-20KA 2. 容量(kV·A):630 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 设备本体接地 5. 运输 6. 接地环及绝缘护罩附属设备安装	台	1		
9	030411005002	杆上设备 跌落式熔断器	[项目特征] 1. 型号:10kV-100A 2. 规格:一组3只 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 设备本体接地 5. 运输 6. 接地环及绝缘护罩附属设备安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030416002002	铁构件 金具	[项目特征] 1. 柱上开关支架 75*8*2000 1套 2. 验电接地环 FDL-50/240B 3套 3. 丝具支架 75*8*1960 1套 4. 电缆保护管支架 Φ190*1 2套 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	82.49		
		电缆及变压器					
11	030402010001	高压开关柜 进线柜	[项目特征] 1. 名称: 高压开关柜 进线柜 2. 型号: HXGN15-12 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
12	030402010002	高压开关柜 出线柜	[项目特征] 1. 名称: 高压开关柜 出线柜 2. 型号: HXGN15-12 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
13	030402011001	低压开关柜 进线柜	[项目特征] 1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: 800*600*2000 AA1 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030402011003	低压开关柜 出线柜	[项目特征] 1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: 800*600*2000 AA2 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	2		
15	030402011004	低压开关柜 出线柜	[项目特征] 1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: GGD 800*600*2000 AA3 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
16	030402011005	低压开关柜 出线柜	[项目特征] 1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: GGD 800*600*2000 AA4 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
17	030402011002	低压开关柜 补偿柜	[项目特征] 1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: GGD 800*600*2000 AA5 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
18	030402011006	低压开关柜 补偿柜	[项目特征] 1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: GGD 800*600*2000 AA6 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030402011007	双电源切线柜	[项目特征] 1. 名称:双电源切线柜 2. 规格:GGD [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
20	030402013001	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1. 名称:3150千伏安箱式变压器 2. 型号:SCB13-3150/10 3. 规格: 300mm*2400mm*2650mm 4. 容量 (kV · A) : 3150 5. 电压 (kV) : 10KV 6. 结构形式:干式变压器 [工作内容] 1. 安装 2. 进箱母线安装 3. 本体接地	座	1		
21	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 地形:山地丘陵 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	200		
22	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	135		
24	030415007001	母线系统	[项目特征] 1. 名称: 母线系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	段	1		
25	030415008001	保护装置	[项目特征] 1. 名称: 保护装置调试 [工作内容] 1. 系统调试	套	1		
26	030415013001	无功补偿装置系统	[项目特征] 1. 名称: 无功补偿装置系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	组	1		
27	030415019001	组合成套箱式变电站系统	[项目特征] 1. 名称: 组合成套箱式变电站系统 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		
28	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 接地装置调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：商洛市冷水鱼苗种繁育中心建设
项目10kV供电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。