

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平县曹村镇柿乡名苑安置区基础设施建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路					
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 废料弃置5km	m2	4800		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：灰土 2. 厚度：20cm 3. 余方弃置5km	m2	4800		
		恢复					
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 分格尺寸：室外广场单块混凝土板块4m*4m, 最大不超过6m*6m, 高温施工控制4m以内, 减少温度收缩开裂 4. 缩缝, 每6m一道, 切缝参数: 缝宽5~8mm, 切缝深度为面层厚度1/3, 沥青混合料填缝 5. 切缝时间: 混凝土浇筑6~12小时及时切割, 避免不规则断板 6. 胀缝(伸缝) 设置间距: 每40m一道胀缝, 广场转角、与建筑物交接处必须增设胀缝, 下部软木板涂沥青, 上部沥青混合料填缝 7. 浇筑完成后, 混凝土养护期不少于7天	m2	4800		
4	040202001001	石灰稳定土	1. 含灰量: 3:7灰土垫层 2. 厚度: 30cm 3. 路基碾压, 压实度大于0.93%	m2	4800		
5	040103006001	土方外购	1. 土的类别: 素土	m3	1159.2		
		排水管沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平县曹村镇柿乡名苑安置区基础设施建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内	m3	180		
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:300mm厚3:7灰土垫层	m3	54		
8	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:100mm厚中、粗砂垫层, 150° 中、粗砂垫层	m3	35.88		
9	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:素土回填	m3	90.12		
		管道					
10	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	200		
		雨水口					
11	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*360mm, 详见图集05S518-24 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土井圈, 球墨铸铁雨水箅子:450*750mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 50mm厚C20细石混凝土 5. 材料品种、规格:MU10砖砌筑240mm厚井壁 6. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆, 墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	4		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平县曹村镇柿乡名苑安置区基础设施建设项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：Φ1000圆形砖砌排水检漏井 2. 垫层、基础材质及厚度：300mm厚3：7灰土垫层，压实系数≥0.95；200mm厚C30混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10烧结实心砖砌筑240mm厚井壁 4. 勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆抹面厚20mm 5. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700混凝土井盖 7. 防坠装置品种及规格：井网直径为600mm，编制一个井网需聚酯复丝绳索12m，Φ10mm三股聚酰胺复丝绳索，两年更换一次 8. 踏步材质、规格：铸铁踏步	座	2		
合 计							