

采购清单

采购单位		黄龙县幼儿园			备案函号	ZCSP-黄龙县-2026-00426	
项目名称		黄龙县幼儿园供暖设施提升改造项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 1,718,366.53			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	供暖设备安装	供暖设备安装工程	1,718,366.53	1	套	1,718,366.53	1. 室外工程 电气工程: 新增1台400KVA箱式变电站, 作为本项目新增大功率设备的总电源。 土建工程: 为空气源热泵机组、循环水泵、3.0吨储热水箱等设备浇筑混凝土设备基础;开挖并恢复室外管网管沟。 2. 热源系统: 在室外指定区域安装2台空气源热泵机组(1用1备) 型号为LRK-180I/C4, 并配套1个3.0T的储热水箱、循环水泵及定压补水装置。 3. 室内末端系统 保教楼: 共三层, 每层设置多个风机盘管(FP-68型、FP-102型、FP-136A型、), 通过空调风系统和水系统提供冷暖。 办公楼: 共二层, 每层设置多个风机盘管(FP-68型), 为各办公室提供冷暖。 厨房及门房: 厨房一层设置风机盘管(FP-68型、FP-102型), 门房设置风机盘管(FP-68型)。 生活热水系统: 采用空气源集中热水供应系统, 通过室外管网将热水输送至保教楼各用水点。 4. 电气系统: 采用分级供电方案。室外大功率设备由新增400KVA箱变直接供电; 室内风机盘管由各楼层新增配电箱供电, 新增配电箱电源引自各楼层就近的原有配电箱。
2							
3							
4							
5							