

工程量清单封面

碑林分局督查审计办公场所修缮 工程

工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		一层拆除					
1	011709002002	玻璃隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 原有玻璃隔断 (含门) 2. 高度: 3m 3. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	17.45		
2	011709002003	轻钢龙骨隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 原有轻钢龙骨隔墙B=120mm 2. 高度: 3m 3. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	2.4		
3	011714002001	柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体材质: 木质柜体 2. 柜体尺寸: L4000*H2800*B800mm 3. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705001005	塑胶楼梯拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除楼梯塑胶地板，拆至结构垫层，共28.5mm厚 2. 垃圾外运：另计（含装车、外运、消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	11.61		
5	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、石膏板吊顶 2. 垃圾外运：另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	248		
6	011704002002	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：楼梯间内墙面乳胶漆及水泥砂浆基层，20mm厚 2. 抹灰层种类：拆至结构层 3. 垃圾外运：另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	74.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011704003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 楼梯间顶面乳胶漆及水泥砂浆基层, 20mm 厚 2. 抹灰层种类: 拆至结构层 3. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	23.53		
8	010103002006	垃圾外运	项目特征] 1. 含装车、搬运下楼、外运、消纳 2. 运距: 自行考虑 (暂按5公里以内考虑) 3. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 控制扬尘 2. 清理 3. 建渣场内、外运输 4. 装卸 5. 消纳	m3	9.72		
		二层拆除					
9	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 开门、窗洞 2. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨骨架 (竖龙骨@400) + 空腔填岩棉 + 双面8mm水泥压力板 3. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011709002004	轻钢龙骨隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 原有轻钢龙骨隔墙B=120mm 2. 高: 3m 3. 垃圾外运: 另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	63.5		
11	011710002004	门、窗拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 原有900*2400mm木门 2. 垃圾外运: 另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
12	010401002004	新砌砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 非承重多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5混合水泥砂浆 5. 位置: 原木门处封堵 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原200mm厚砖砌墙体, 开窗洞 2. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.27		
14	011711005001	其他金属构件拆除【工程量暂估】	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除钢楼梯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	t	1		
15	011705001006	平面块料拆除 (部分地砖)	[项目特征] (暂估量) 1. 拆除的基层类型: 拆除全瓷地砖, 拆至结构垫层, 50mm厚 2. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	20		
16	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨、石膏板吊顶 2. 垃圾外运: 另计 (含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	282.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011704002003	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:内墙面乳胶漆及水泥砂浆基层 2. 抹灰层种类:拆至结构层 3. 垃圾外运: 另计(含装车、搬运下楼、外运、消纳) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	295.21		
18	010103002005	垃圾外运	项目特征] 1. 含装车、搬运下楼、外运、消纳 2. 运距: 自行考虑(暂按5公里以内考虑) [工作内容] 1. 控制扬尘 2. 清理 3. 建渣场内、外运输 4. 装卸 5. 消纳	m3	17.87		
		一层					
		土石方工程					
19	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 宽度、深度:B0.8*H0.6m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	14.4		
20	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:外购黄土 2. 密实度:夯填 3. 外购黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010103002007	余方弃置	[项目特征] 1. 运距：自行考虑 2. 暂按5km考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	14.4		
		砌筑工程					
22	010402003001	零星砌块	[项目特征] 1. 零星砌块名称、部位：卫生间砖砌墩台 2. 砂浆强度等级：M5混合水泥砂浆 3. 高度：200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌筑砌块 3. 刮缝	m3	1.16		
23	010401002003	新砌砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：非承重多孔砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：150mm 4. 砂浆强度等级：M5混合水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.64		
24	010502022001	高条带	[项目特征] 1. 混凝土种类：卫生间后浇带 2. 混凝土强度等级：C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505014001	模板	[项目特征] 1. 后浇带部位:卫生间墙基 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.4		
		门窗工程					
26	010802001001	铝合金门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:850*2230mm 2. 门类型:70厚铝型材门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.69		
27	010802001002	铝合金门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1520*2230mm 2. 门类型:70厚铝型材门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.9		
		楼地面装饰工程					
28	011103001001	橡塑板楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:3mm卷材塑料地板 2. 2mm厚自流平找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011102003002	块料地面	[项目特征] 部位：卫生间地面 1. 面层材料品种、规格：300*300白色亚光防滑地砖、环氧彩砂美缝 2、60mm厚纯水泥浆结合层 4、3mm厚非焦油聚氨酯防水涂料膜，四周翻起1000mm高（二道防水） 5、100mmC20细石混凝土（纯水泥浆打底） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	8.5		
30	011106002001	石材楼梯	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格：25mm厚石材ST-01 3. 防滑条材料种类、规格：石材踏步刻止滑槽 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条	m2	9.41		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 20 页

工程名称：装饰装修工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:1.2mm黑拉丝哑光抗指纹不锈钢踢脚MT-01 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	24.98		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011207002003	玻璃隔断（含门）	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:70厚新做铝型材高阁加铝型材门 2. 隔板材料品种、规格:5mm+5mm中空玻璃，内置百叶窗帘机械控制（内含百叶） 3. 机械控制 4. 五金安装 5. 高度:3m [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	11.07		
33	011201001001	新砌墙体抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:抹15mm水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	75.41		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	011403001002	乳胶漆抹面	[项目特征] 1. 基层类型: 新抹15mm厚水泥砂浆基层 2. 腻子种类: 找平腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	75.41		
35	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 300*600厚白色亚光瓷瓷砖 (粘贴前先将砖浸水2h以上) 3. 15mm厚C2级瓷砖粘接剂 4. 高度: 2800mm [工作内容] 1. 清理基层 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	34.08		
		天棚工程					
36	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 300*300mm 铝合金扣板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 600*600mm 矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	222.54		
		其他装饰工程					
38	011207002001	厕所隔断	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 厕所隔断 2. 隔板材料品种、规格: 防火抗倍特板 3. 高度: 2.15m [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	18.1		
39	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 15mm厚米色人造石、H=40mm裙边、H=50mm挡水线 2. 支架品种、规格: 镀锌角钢基架 [工作内容] 1. 安装	m2	1.2		
40	011505001002	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 亚克力人造石台面及侧板一体化无缝处理 2. 支架品种、规格: 镀锌角钢基架 [工作内容] 1. 安装	m2	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 20 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011501001001	装饰柜	[项目特征] 1. 材料种类、规格：防火板饰面成品洗漱柜1740*600*800mm 2. 五金种类、规格：成品不锈钢拉手 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	1.39		
42	011505003001	镜面玻璃【工程量暂估】	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格：化妆镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	2		
		二层					
		金属结构工程					
43	010607006001	钢爬梯【工程量暂估】	[项目特征] 1. 钢梯形式：爬梯 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.08		
		门窗工程					
44	010801001002	木门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：850*2100mm 2. 框、扇木材材质：成品木门 3. 五金种类、规格：含五金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	010801001003	木门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 框、扇木材材质:成品木门 3. 五金种类、规格:含五金 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.89		
46	010807001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 开启方式:外开 2. 框、扇材质及规格:70mm断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+24A+5玻璃,总厚约34mm [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.4		
		楼地面装饰工程					
47	011103001003	橡塑板楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:卷材塑料地板 2. 2mm厚自流平找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	187.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011106002002	石材楼梯	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格: 20mm厚石材ST-01 3. 防滑条材料种类、规格: 石材踏步刻止滑槽 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条	m ²	11.77		
49	011105002002	石材踢脚线	[项目特征] 部位: 楼梯间 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 石材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	12.17		
50	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格: 不锈钢 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	113.59		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 20 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011207002004	玻璃隔断（含门）	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型：70厚新做铝型材高阁加铝型材门 2. 隔板材料品种、规格：5mm+5mm中空玻璃，内置百叶窗帘机械控制（内含百叶） 3. 机械控制 4. 五金安装 5. 高度：3m [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	38.91		
52	011207001001	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型：石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 3. 基层：12mm厚双面阻燃板 4. 隔板材料品种、规格：12mm双面石膏板 5. 高度：3m [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	57.55		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	011207001002	石膏板墙面	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 75 轻钢龙骨 3. 基层: 12mm 厚单面阻燃板 4. 隔板材料品种、规格: 12mm 单面石膏板 5. 高度: 3m [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	2.94		
54	011205001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型龙骨基层 2. 基层材料种类、规格: 12mm 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格: 3mm 蓝色铝塑板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	4.2		
55	011403001003	乳胶漆抹面	[项目特征] 1. 基层类型: 新抹水泥砂浆基层 2. 腻子种类: 找平腻子 3. 刮腻子遍数: 2 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 5. 高度: 3m [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	406.35		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	011302001005	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	230.44		
57	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm双层纸面石膏板 4. 防护材料种类:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 刷防护材料	m2	16.37		
58	011302002002	软膜天花天棚面层	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:基层已计入石膏板吊顶 3. 面板材料品种、规格:3mm透光亚克力 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 面板铺贴	m2	1.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 20 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	011302001007	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 9.5mm 双层石膏板 4. 防护材料种类: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 刷防护材料	m ²	41.46		
60	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格: 1mm 厚不锈钢线条 B=10+10+10mm [工作内容] 1. 安装	m	16.88		
		其它工程					
61	01B009	迁移、安装弱电机柜	[项目特征] 1. 前楼五楼移动一楼 [工作内容] 1. 搬运	台	1		
62	01B013	迁移、安装弱电机柜	[项目特征] 1. 二楼移动一楼 [工作内容] 1. 搬运	台	2		
63	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 镏字材料材质: 不发光亚克力字 3. 字体规格: 高度 250mm, 宽度 250mm, 厚度为 10mm 4. 固定方式: 墙面固定 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	移动脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前楼屋面工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		拆除工程					
1	011709002003	金属夹芯板墙拆除	[项目特征] 1. 拆除120mm金属夹芯板隔墙 2. 垃圾外运：另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	42.72		
2	011707001001	屋面拆除	[项目特征] 1. 拆除120mm金属夹芯板屋面 2. 垃圾外运：另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	26.22		
3	011710002005	门、窗拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原有木门800*2100mm 2. 垃圾外运：另计（含装车、搬运下楼、外运、消纳） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	樘	1		
4	010103002006	垃圾外运	项目特征] 1. 含装车、搬运下楼、外运、消纳 2. 运距：自行考虑（暂按5公里以内考虑） [工作内容] 1. 控制扬尘 2. 清理 3. 建渣场内、外运输 4. 装卸 5. 消纳	m3	4.02		
		屋面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前楼屋面工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502004001	基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.12		
		金属结构工程					
6	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: B300*200*8/B250*150*6镀锌方钢管柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤	t	1.039		
7	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: B250*150*6镀锌方钢梁 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤	t	1.519		
		屋面及防水工程					
8	01B002	屋顶天窗	[项目特征] 1. 参见09J621-2 1. 电动天窗	m2	1.2		
9	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS改性沥青卷材 2. 防水层数: 两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	287.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前楼屋面工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011205001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×25塑木龙骨@350, 不锈钢卡扣固定, 留5mm伸缩缝 2. 面层材料品种、规格:18厚户外级塑木地板 (WPC) [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	60.66		
11	011205001002	屋面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×25塑木龙骨@350, 不锈钢卡扣固定, 留5mm伸缩缝 2. 面层材料品种、规格:18厚户外级塑木地板 (WPC) [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	20.78		
		其他装饰工程					
12	011402004001	屋面天沟刷油漆	[项目特征] 1. 构件名称:原3mm镀锌钢板屋面天沟 2. 油漆品种、遍数或厚度:内外刷防腐涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	24.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 前楼屋面工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆（板）材料种类、规格：成品防腐木格栅120*120@120mm 2. 栏杆、栏板高度：2.5m [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	28		
14	011503002002	不带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆（板）材料种类、规格：100×100mm防腐木防护栏杆，立柱间距1500mm，竖杆净距≤110mm，三道横档，防腐木制作安装 2. 栏杆、栏板高度：1.2m 3. 参照陕09J01相关木栏杆构造 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	24.18		
15	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格：UPVC DN50 2. 接缝、嵌缝材料种类：承插粘接 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	18		
16	01B003	成品铝镁合金伸缩式45度爬梯	[项目特征] 1. 成品铝镁合金伸缩式45度爬梯高度共3.8M [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 前楼屋面工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.36		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.4		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.25		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.52		
6	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
7	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:远传水表 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
		排水					
11	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 灌水及通球试验	m	8.82		
12	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 灌水及通球试验	m	1.59		
13	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 灌水及通球试验	m	0.46		
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 地漏 2. 规格: DN75 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
		洁具					
16	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:瓷蹲式大便器、延时自闭冲洗阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
17	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台下盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
19	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:拖布池水龙头DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1		
20	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:洗脸盆冷热水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-强电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	03B001	拆除原配电箱	[项目特征] 1. 拆除原强电箱 [工作内容] 1. 拆除	个	1		
2	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 型号:AL1 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:挂墙 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:明装办公灯 2. 型号:100W 3. 安装形式:嵌装 [工作内容] 1. 安装	套	18		
4	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:亚克力透光灯 2. 型号:100W 3. 安装形式:嵌装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
5	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:亚克力透光灯 2. 型号:100W 3. 安装形式:嵌装 [工作内容] 1. 安装	m2	2.72		
6	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:嵌装 [工作内容] 1. 安装	套	71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-强电

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030405015001	排气扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:15W 3. 安装方式:嵌装 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	4		
8	030405013008	小电器	[项目特征] 1. 名称:空调开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	12		
9	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	3		
10	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联双控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	1		
11	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	5		
12	030405013004	小电器	[项目特征] 1. 名称:三联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-强电

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030405013005	小电器	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	27		
14	030405013006	小电器	[项目特征] 1. 名称:防水型单相三孔带开关安全插座 2. 型号:25A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	1		
15	030405013007	小电器	[项目特征] 1. 名称:防水型单相五孔安全插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	2		
16	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15		
17	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-强电

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTTRZ-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15		
19	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:BTTRZ-3*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
20	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	99.1		
21	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN15 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	232.33		
22	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	696.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-强电

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	345.08		
		应急照明					
		调试					
24	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-强电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506015001	监视设备	[项目特征] 1. 名称:半球型摄像机 2. 类别:400万像素，带人形检测、移动侦测报警、异常侦测，支持录像联动报警 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
2	030506015002	监视设备	[项目特征] 1. 名称:枪式摄像机 2. 类别:400万像素，带人形检测、移动侦测报警、异常侦测，支持录像联动报警 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	9		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	127.16		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	32.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新风					
1	030702001001	碳钢通风管道【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:≤320 5. 板材厚度: δ =0.5mm 6. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍、灰漆两道 7. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	101.34		
2	030702001002	碳钢通风管道【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:≤450 5. 板材厚度: δ =0.5mm 6. 管件、法兰及支架设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍、灰漆两道 7. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	25.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030702001003	碳钢通风管道【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: ≤1000 5. 板材厚度: δ=0.6mm 6. 管件、法兰及支架设计要求: 除锈后刷红丹防锈漆两遍、灰漆两道 7. 接口形式: 咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	15.19		
4	030703003001	风口、散流器【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400*200mm 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	2		
5	030703003002	风口、散流器【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 300*150mm 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	4		
6	030703003003	风口、散流器【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 200*100mm 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030703001001	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030703001002	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	030703001003	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:电动风阀 2. 规格:500*200mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030703001004	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:电动风阀 2. 规格:320*200mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		
11	030703001005	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:调节阀 2. 规格:500*200mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030703001006	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:调节阀 2. 规格:400*200mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030703001007	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:调节阀 2. 规格:400*160mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	030703001009	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:调节阀 2. 规格:200*120mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	4		
15	030703001010	风阀【只计安装费】	[项目特征] 1. 名称:调节阀 2. 规格:120*120mm 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	18		
		冷凝水					
16	031001006001	塑料管【只计安装费】	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	68.63		
17	031001006002	塑料管【只计安装费】	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001006003	塑料管【只计安装费】	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	46.1		
		冷媒					
19	031001004004	铜管【只计安装费】	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:D22.2 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.12		
20	031001004006	铜管【只计安装费】	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:D15.9 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	29.27		
21	031001004007	铜管【只计安装费】	[项目特征] 1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:D12.7 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	31.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。