

三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2653445.22
（大写）：贰佰陆拾伍万叁仟肆佰肆拾伍元贰角贰分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：贾宜（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		破除路面并恢复					11755.22
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除 6cm 厚平铺砖人行道 2. 拆除 2cm 沙浆层 3. 拆除 15cm 水泥稳定土层 4. 拆除 10cmC20 细石混凝土	m2	50	39.19	1959.50
2	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 砖石 2. 运距: 12km	m3	8	55.56	444.48
3	040103005002	废料弃置	1. 废料品种: 多合土 2. 运距: 12km	m3	8.5	40.91	347.74
4	040204001001	人行道块料铺设	1. 材质: 陶砖 2. 规格: 5cm×20cm×10cm 3. 2cm 厚 10 号水泥砂浆 4. 10cm 厚 C20 细石混凝土 5. 15cm 厚水泥稳定土(水泥剂量 5%) 6. 压实土基(轻型压实)	m2	50	180.07	9003.50
		通信排管					272031.5
5	040804001001	配管	1. PE 管 2. 规格: DN100	m	976	40.16	39196.16
6	040501011001	顶管工作井(坑)	1. 顶管作业坑(2000X1500X1500mm) 2. 人工开挖、回填	座	5	2182.00	10910.00
7	040501012001	顶管	1. 过街定向钻顶管 2. 定向钻顶管 4XΦ110P 100 级	m	244	812.86	198337.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 靖边县六街七巷光缆治理采购项目
(长城路)

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中合同内约定的其他项目适用于期中支付和工程结束时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）专业/标段：市政工程第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		破除路面并恢复									
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除 6cm 厚平铺砖人行道 2. 拆除 2cm 砂浆层 3. 拆除 15cm 水泥稳定土层 4. 拆除 10cmC20 细石混凝土	m2	10-1-26;10-1-3;10-1-4;10-1-3 *0.7	26.6	0.05	3.07	5.67	3.8	39.19
2	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:砖石 2. 运距:12km	m3	1-2-57 换;借1-123	0.72	0.07	39.96	8.87	5.94	55.56
3	040103005002	废料弃置	1. 废料品种:多合土 2. 运距:12km	m3	1-1-303 换;1-1-293	0.36	0.07	29.57	6.53	4.38	40.91
4	040204001001	人行道块料铺设	1. 材质:陶砖 2. 规格:5cm×20cm×10cm 3. 2cm 厚 10 号水泥砂浆 4. 10cm 厚 C20 细石混凝土 5. 15cm 厚水泥稳定土(水泥剂量 5%) 6. 压实土基(轻型压实)	m2	2-2-1;2-2-9 换;2-3-47 换;2-4-6	43.54	114.21	6.33	9.57	6.42	180.07
		通信排管									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表(单价计价)-分部分项清单

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）

专业：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.032	155	155	4.96	4.96
2	综合一类工	工日	38.5787	155	155	5979.7	5979.7
3	综合二类工	工日	29.0932	190	190	5527.71	5527.71
4	综合二类工	工日	89.7883	185	185	16610.84	16610.84
5	综合三类工	工日	458.7932	215	215	98640.54	98640.54
	小计					126763.75	126763.75
二	材料类别						
1	钢筋Φ16	kg	200.4704	3.37	3.12	675.59	625.47
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	256.02	3.25	3.12	832.07	798.78
3	六角空心钢(综合)	kg	0.2745	3.65	2.96	1	0.81
4	塑料薄膜	m2	34.1142	1.96	1.96	66.86	66.86
5	不锈钢螺栓M8	副	80	1.3	1.3	104	104
6	低合金钢焊条E43(综合)	kg	10.8	11.5	11.5	124.2	124.2
7	低碳钢焊条(综合)	kg	198.8844	10.53	9.65	2094.25	1919.23
8	圆钉	kg	3.1812	7.01	7.01	22.3	22.3
9	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	2.5083	6.81	6.81	17.08	17.08
10	镀锌铁丝Φ0.7	kg	1.4434	7.79	7.79	11.24	11.24
11	铁件(综合)	kg	303.6501	4.82	2.73	1463.59	828.96
12	冲击钻头Φ8~16	个	1.25	2.86	2.86	3.58	3.58
13	合金钢钻头一字型	个	0.18	6	6	1.08	1.08
14	钢锯条	条	14.64	0.42	0.42	6.15	6.15
15	水泥42.5	t	0.6445	452	320	291.31	206.24
16	混凝土实心砖240×115×53	千块	7.3055	480	330	3506.64	2410.82
17	陶砖	m2	51	90	65	4590	3315
18	板枋材	m3	0.0545	2065	1800	112.54	98.1
19	煤焦油沥青漆L01-17	kg	4.92	13.78	13.78	67.8	67.8
20	乙炔气	kg	5.5388	14.78	14.78	81.86	81.86
21	氧气	m3	14.396	5.06	5.06	72.84	72.84
22	隔离剂	kg	2.046	4.87	4.87	9.96	9.96
23	脱模剂	kg	0.287	3.66	3.66	1.05	1.05
24	塑料粘胶带20mm×10m	卷	4.092	3.56	3.56	14.57	14.57
25	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0425	12.65	12.65	0.54	0.54
26	钢支撑及配件	kg	2.7406	4.65	4.65	12.74	12.74
27	涤纶防坠网	付	10	12	28	120	280
28	水	m3	6.5723	5.63	5.63	37	37

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（长城路）

专业：市政工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
29	电	kW • h	3.4986	0.71	0.71	2.48	2.48
30	钢模板	kg	4.3245	4.98	4.98	21.54	21.54
31	复合模板	m2	5.3474	48	48	256.68	256.68
32	木支撑	m3	0.0571	1746.08	1800	99.7	102.78
33	其他材料费(占材料费)	元	175.9966	1	1	176	176
34	基坑临边防护（1.2m围栏+挡水埂）	m	47	75	75	3525	3525
35	材料费调整	元	-0.005	1	1	-0.01	-0.01
36	预拌混凝土C20	m3	5.05	353.98	320	1787.6	1616
37	预拌混凝土C25	m3	7.4791	362.83	330	2713.64	2468.1
38	预拌混凝土C30	m3	1.6423	371.68	340	610.41	558.38
39	干混砌筑砂浆DM M10	m3	3.1508	477.88	310	1505.7	976.75
40	干混地面砂浆DS M15	m3	1.025	482.3	310	494.36	317.75
41	预拌混合砂浆M7.5	m3	0.284	455.75	420	129.43	119.28
	小计					25664.37	21278.99
三	机械类别						
1	机械人工	工日	7.7837	215	215	1673.5	1673.5
2	机械人工	工日	0.4274	215	215	91.89	91.89
3	汽油	kg	122.8408	8.64	8.64	1061.34	1061.34
4	汽油	kg	4.268	8.64	8.64	36.88	36.88
5	柴油	kg	44.3851	7.27	7.27	322.68	322.68
6	柴油	kg	9.66	7.27	7.27	70.23	70.23
7	电	kW • h	11654.9926	0.71	0.71	8275.04	8275.04
8	动力费	元	0.056	1	1	0.06	0.06
9	安拆费及场外运费	元	477.7171	1	1	477.72	477.72
10	折旧费	元	1282.2969	1	1	1282.3	1282.3
11	校验费	元	1.686	1	1	1.69	1.69
12	检修费	元	245.4211	1	1	245.42	245.42
13	维护费	元	809.2345	1	1	809.23	809.23
14	其他费	元	88.205	1	1	88.21	88.21
15	机械费调整	元	0.0003	1	1		
	小计					14436.19	14436.19
四	主材类别						
1	黄土	m3	10.8255	10	10	108.26	108.26
2	4XΦ110P	m	248.88	125	125	31110	31110
3	PE 管DN100	m	1034.56	13.25	13.25	13707.92	13707.92
4	硬塑料管接头	个	190.076	2.54	2.54	482.79	482.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目
目（统万路）

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		破除路面并恢复					28212.51
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除 6cm 厚平铺砖人行道 2. 拆除 2cm 沙浆层 3. 拆除 15cm 水泥稳定土层 4. 拆除 10cmC20 细石混凝土	m2	120	39.19	4702.80
2	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 砖石 2. 运距: 12km	m3	19.2	55.56	1066.75
3	040103005002	废料弃置	1. 废料品种: 多合土 2. 运距: 12km	m3	20.4	40.91	834.56
4	040204001002	人行道块料铺设	1. 材质: 陶砖 2. 规格: 5cm×20cm×10cm 3. 2cm 厚 10 号水泥砂浆 4. 10cm 厚 C20 细石混凝土 5. 15cm 厚水泥稳定土(水泥剂量 5%) 6. 压实土基(轻型压实)	m2	120	180.07	21608.40
		通信排管					390420
5	040804001001	配管	1. PE 管 2. 规格: DN100	m	1264	40.16	50762.24
6	040501011001	顶管工作井(坑)	1. 顶管作业坑 (2000X1500X1500mm) 2. 人工开挖、回填	座	12	2182.00	26184.00
7	040501012001	顶管	1. 过街定向钻顶管 2. 定向钻顶管 4XΦ110P 100 级	m	316	812.86	256863.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（统万路）

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 靖边县六街七巷光缆治理采购项目
(统万路)

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（统万路）

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中合同内约定的其他项目适用于期中支付和工程结束时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（统万路） 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		破除路面并恢复									
1	041001001001	破除路面	1. 拆除 6cm 厚平铺砖人行道 2. 拆除 2cm 砂浆层 3. 拆除 15cm 水泥稳定土层 4. 拆除 10cmC20 细石混凝土	m2	10-1-26; 10-1-3; 10-1-4; 10-1-3 *0.7	26.6	0.05	3.07	5.67	3.8	39.19
2	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 砖石 2. 运距: 12km	m3	1-2-57 换; 借 1-123	0.72	0.07	39.96	8.87	5.94	55.56
3	040103005002	废料弃置	1. 废料品种: 多合土 2. 运距: 12km	m3	1-1-303 换; 1-1-293	0.36	0.07	29.57	6.53	4.38	40.91
4	040204001002	人行道块料铺设	1. 材质: 陶砖 2. 规格: 5cm×20cm×10cm 3. 2cm 厚 10 号水泥砂浆 4. 10cm 厚 C20 细石混凝土 5. 15cm 厚水泥石灰稳定土(水泥剂量 5%) 6. 压实土基(轻型压实)	m2	2-2-1; 2-2-9 换; 2-3-47 换; 2-4-6	43.54	114.21	6.33	9.57	6.42	180.07
		通信排管									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县六街七巷光缆治理采购项目（统万路）

专业：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.0768	155	155	11.9	11.9
2	综合一类工	工日	92.5891	155	155	14351.31	14351.31
3	综合二类工	工日	69.8271	190	190	13267.15	13267.15
4	综合二类工	工日	132.7138	185	185	24552.05	24552.05
5	综合三类工	工日	594.1748	215	215	127747.58	127747.58
	小计					179929.99	179929.99
二	材料类别						
1	钢筋Φ16	kg	259.6256	3.37	3.12	874.94	810.03
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	614.448	3.25	3.12	1996.96	1917.08
3	六角空心钢(综合)	kg	0.6588	3.65	2.96	2.4	1.95
4	塑料薄膜	m2	81.8608	1.96	1.96	160.45	160.45
5	不锈钢螺栓M8	副	192	1.3	1.3	249.6	249.6
6	低合金钢焊条E43(综合)	kg	25.92	11.5	11.5	298.08	298.08
7	低碳钢焊条(综合)	kg	257.5716	10.53	9.65	2712.23	2485.57
8	圆钉	kg	7.6359	7.01	7.01	53.53	53.53
9	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	3.2485	6.81	6.81	22.12	22.12
10	镀锌铁丝Φ0.7	kg	3.4642	7.79	7.79	26.99	26.99
11	铁件(综合)	kg	728.7612	4.82	2.73	3512.63	1989.52
12	冲击钻头Φ8~16	个	3	2.86	2.86	8.58	8.58
13	合金钢钻头一字型	个	0.432	6	6	2.59	2.59
14	钢锯条	条	18.96	0.42	0.42	7.96	7.96
15	水泥42.5	t	1.5468	452	320	699.15	494.98
16	混凝土实心砖240×115×53	千块	17.5338	480	330	8416.22	5786.15
17	陶砖	m2	122.4	90	65	11016	7956
18	板枋材	m3	0.1308	2065	1800	270.1	235.44
19	煤焦油沥青漆L01-17	kg	11.808	13.78	13.78	162.71	162.71
20	乙炔气	kg	7.1732	14.78	14.78	106.02	106.02
21	氧气	m3	18.644	5.06	5.06	94.34	94.34
22	隔离剂	kg	4.912	4.87	4.87	23.92	23.92
23	脱模剂	kg	0.6888	3.66	3.66	2.52	2.52
24	塑料粘胶带20mm×10m	卷	9.824	3.56	3.56	34.97	34.97
25	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.102	12.65	12.65	1.29	1.29
26	钢支撑及配件	kg	6.5782	4.65	4.65	30.59	30.59
27	涤纶防坠网	付	24	12	28	288	672
28	水	m3	15.7723	5.63	5.63	88.8	88.8