

3. 投标分项报价表（格式）

项目名称：紫阳县城污水处理厂生化池曝气设备采购安装

项目编号：GX-CG-2026-004

序号	名称	品牌/型号/规格	制造厂家	单位	数量	单价 (人民币：元)	合价 (人民币：元)	备注
1	一拖四可提升曝气器 (★核心产品)	管式曝气尺寸： Φ67mm×750mm， 数量4根；单套服务面积6.0m ² ，单套设计通气量≥15m ³ /h	安徽雷默	套	112	1130	126560	
	一拖四可提升曝气器 (★核心产品)	管式曝气尺寸： Φ67mm×500mm， 单套服务面积4.0m ² 数量4根， 单套设计通气量≥10m ³ /h	安徽雷默	套	24	1060	25440	
2	不锈钢管	DN80	安徽雷默	m	378	210	79380	
3	不锈钢管	DN25	安徽雷默	m	96	50	4800	
4	不锈钢管	DN20	安徽雷默	m	96	35	3360	
5	不锈钢法兰	DN80	安徽雷默	套	80	110	8800	
6	不锈钢法兰	DN25	安徽雷默	套	272	60	16320	
7	不锈钢对夹蝶阀	DN80	安徽雷默	只	40	400	16000	
8	盲板	DN80	安徽雷默	套	40	115	4600	
9	手动闸阀	DN200	安徽雷默	套	2	1500	3000	
10	220 工字钢梁	220	安徽雷默	m	112	275	30800	
11	管沟开槽	安装 125PVC 套管、恢复	安徽雷默	个	40	265	10600	
12	集气罩	集气罩 21m*8.5m	安徽雷默	套	4	11150	44600	
13	回转式粗格栅	格栅宽度 800mm， 池深 10m，排渣高度 1.2m， 栅宽 15mm，功率 0.75KW。	安徽雷默	套	2	87500	175000	

14	空气悬浮风机	风量 $\geq 35\text{m}^3/\text{min}$, 风压 $\geq 70\text{KPa}$, 电机功率 $\geq 55\text{KW}$	安徽雷默	套	1	100000	100000	
15	风机管道改造	增加 3mDN200 碳钢管道, 3 个 DN200 90 弯头, 1 个 DN200 碳钢止回阀安装、防腐	安徽雷默	项	1	5000	5000	
16	现场安装辅材			项	1	30150	30150	

注：1. 项目报价包括：投标者需按照招标文件要求，提供项目所需的主要产品、服务等详细报价。此报价应涵盖项目所需的所有直接成本，包括但不限于材料费、设备费、安装费、实施费、调试费等售后相关费用。

2. 项目报价时需明确各产品单个终端点数价格。

3. 项目报价不受市场价变化的影响，不受实际工作量变化的影响。

4. 因投标单位核算失误等所产生的额外费用由投标单位承担。

供应商名称：安徽雷默新材料科技有限公司（供应商单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：2026年6月18日