工程名称：永兴街道西坳村寨则梁组文化活动室

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1136051.13

（大写）：壹佰壹拾叁万陆仟零伍拾壹元壹角叁分

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室	1060256.29
2	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--室外	22241.84
3	其他工程费	53553
合　　计		1136051.13

工程项目总造价表

项目名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室	1,060,256.29	861,909.38	90,436.72		85711.16	50,797.83
1.1	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程	906,742.35	728,349.90	83,157.73		73035.69	46,594.34
1.2	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程	22,732.26	19,661.71	1,193.57		1876.98	636.20
1.3	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程	26,135.78	23,646.63	331.15		2158	178.46
1.4	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程	4,962.12	4,419.85	132.55		409.72	68.48
1.5	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程	99,683.78	85,831.29	5,621.72		8230.77	3,320.35
2	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--室外	22,241.84	13,546.71	1,098.05		1318.03	876.55
2.1	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建	22,241.84	13,546.71	1,098.05		1318.03	876.55
3	其他工程费	53,553.00	53,553.00			4819.77	
3.1	其他工程费	53,553.00	53,553.00			4819.77	
合计		1,136,051.13	929,009.09	91,534.77		91848.96	51,674.38

工程项目清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程	906742.35
2	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程	22732.26
3	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程	26135.78
4	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程	4962.12
5	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程	99683.78
合　　计		1060256.29

单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	728349.9
1.1	其中:建筑工人社保费用	34307.55
2	措施项目费	83157.73
2.1	专业措施项目费	24789.41
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	1307.94
2.2	通用措施费	58368.32
2.2.1	安全文明施工措施费	46594.34
2.2.2	冬雨季施工增加费	5702.2
2.2.3	夜间施工增加费	1900.73
2.2.4	二次搬运费	2507.91
2.2.5	测量放线定位复测费	1663.14
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	811507.63
5	增值税	73035.69
6	挖基坑土方	8303.18
7	回填方	11651.4
8	余方弃置5km	2244.45
9	单位工程造价	906742.35
合　　计		906742.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					22803.45
1	010102002001	挖基坑土方(计入费用汇总)	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2.25m	m3	1064.51		
2	010103002001	余方弃置5km(计入费用汇总)		m3	287.75		
3	010102009001	回填方(计入费用汇总)		m3	776.76		
4	010102009002	回填方	1.填方部位:基坑 2.材料品种:3：7灰土	m3	216.29	105.43	22803.45
	A.2	地基处理与边坡支护工程					139654.75
5	010201005001	填料桩地基	1.桩形式:灰土挤密桩 2.桩长:8.5m 3.桩径:400 4.空桩长度:0.5m 5.填充材料种类及配比:消石灰与土的体积比为3:7	m3	365.12	382.49	139654.75
	A.4	砌筑工程					58501.68
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:采用 MU15非黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	47.03	496.59	23354.63
7	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5	m3	47.62	494.81	23562.85
8	010401003002	多孔砖墙（防火）	1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5	m3	10.98	501.54	5506.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010401003003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5	m3	11.92	509.84	6077.29
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					136190.59
10	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	8.71	356.15	3102.07
11	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.19	350.04	2866.83
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:矩形	m3	3.98	449.14	1787.58
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:有梁板	m3	37	364.23	13476.51
14	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:平板	m3	8.82	380.84	3359.01
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.76	565.04	1559.51
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.64	496.50	6275.76
17	010502022002	高条带	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.88	478.32	420.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502025001	散水 参陕09J01 散4	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	52.6	82.64	4346.86
19	010502025002	坡道 参陕09J01 坡4	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	51.84	136.06	7053.35
20	010503006001	过梁	1.混凝土强度等级:C25	m3	3.02	407.53	1230.74
21	010505001001	垫层模板		m2	18.84	40.44	761.89
22	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	20.48	85.29	1746.74
23	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:3.6m以内	m2	51.47	80.80	4158.78
24	010505007001	有梁板模板	1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内	m2	317.71	95.00	30182.45
25	010505007002	平板模板	1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内	m2	73.52	86.69	6373.45
26	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	16.28	144.16	2346.92
27	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	59.79	87.41	5226.24
28	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.017	5583.73	94.92
29	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	3.989	5146.74	20530.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.666	4932.83	13150.92
31	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	1.441	4260.09	6138.79
	A.8	门窗工程					29611.16
32	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸:1000*2700 2.门名称:M1027 3.门套材质、规格:实木复合门	m2	2.7	599.46	1618.54
33	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸:1000*2700 2.门名称:M1027	m2	2.7	593.94	1603.64
34	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:1800*2700 2.门名称:M1827	m2	9.72	593.94	5773.10
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1500*1800 2.窗名称:C1518 3.框、扇材质及规格:75系列单框双玻断桥铝合金窗（带纱）6+12Ar+6中空玻璃	m2	2.7	500.96	1352.59
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗（乙级防火窗）	1.窗洞口尺寸:1800*1500 2.窗名称:FC1815	m2	2.7	521.88	1409.08
37	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1800*1800 2.窗名称:C1818 3.框、扇材质及规格:75系列单框双玻断桥铝合金窗（带纱）6+12Ar+6中空玻璃	m2	35.64	500.96	17854.21
	A.9	屋面及防水工程					100398.6
38	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦屋面	m2	365.84	120.00	43900.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坳村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010902001001	屋面卷材防水 参陕09J01 屋Ⅱ1	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3.0厚SBS防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层	m2	348	162.35	56497.80
	A.10	保温、隔热、防腐工程					70064.59
40	011001001001	保温隔热屋面 参陕09J01 屋Ⅱ1	1、120厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温层（燃烧性能为A级） 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 3、钢筋混凝土屋面板	m2	348	134.65	46858.20
41	011001003001	保温隔热墙面	60厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温层(燃烧性能为A级)	m2	238.91	87.02	20789.95
42	011001005001	保温隔热楼地面	周边地面采用20厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温板，导热系数为:0.025W/(M.K)	m2	141.81	17.04	2416.44
	A.11	楼地面装饰工程					67907.51
43	011102003001	块料楼地面 参陕09J01 地29 （部位：卫生间、厨房地面）	1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	279.2	236.01	65893.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011105003001	块料踢脚线 参陕09J01 踢19 H=150	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）	m	74.88	26.89	2013.52
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					78119.7
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰 参陕09J01 内32（部位：其余墙面）	A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	193.36	63.09	12199.08
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰 参陕09J01 外涂3	1.真石漆	m2	239.56	188.30	45109.15
47	011203003001	块料墙、柱面 参陕09J01 内112 （部位：厨房墙面）	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	91.96	226.31	20811.47
	A.13	天棚工程					25097.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坳村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011301001001	天棚抹灰 参陕09J01 棚12（部位：其余顶棚）	1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	261.5	65.57	17146.56
49	011302001001	平面吊顶天棚 参陕09J01 棚70 （部位：厨房顶棚）	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）	m2	54.29	146.46	7951.31
合　　计							728349.90

措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					58368.32
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	46594.34	46594.34
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	5702.20	5702.20
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1900.73	1900.73
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2507.91	2507.91
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1663.14	1663.14
二		专业措施					24789.41
1	011802001001	脚手架		项	1	15573.96	15573.96
2	011802003001	垂直运输		项	1	9215.45	9215.45
合　　计							83157.73

其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	6.2022	155	155	961.34	961.34
2	综合二类工	工日	796.1374	190	190	151266.11	151266.11
3	综合三类工	工日	315.2635	215	215	67781.65	67781.65
4	人工费调整	元	0.1396	1	1	0.14	0.14
	小计					220009.24	220009.24
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	17.34	3.37	3.185	58.44	55.23
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内	kg	4068.78	3.25	3.15	13223.54	12816.66
3	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	2732.65	3.25	3.08	8881.11	8416.56
4	热轧带肋钢筋HRB400 Φ20~25	kg	1477.025	3.25	2.95	4800.33	4357.22
5	钢丝绳Φ8	m	0.7413	3.42	3.42	2.54	2.54
6	镀锌槽钢10#	kg	14.9443	4.7	4.7	70.24	70.24
7	铝合金靠墙条板	m2	2.7145	253.89	253.89	689.18	689.18
8	金属材料(摊销)	kg	150.8311	4.34	4.34	654.61	654.61
9	塑料薄膜	m2	647.8928	1.96	1.96	1269.87	1269.87
10	沉头木螺钉L32	个	12.24	0.12	0.12	1.47	1.47
11	对拉螺栓	kg	22.732	8.08	8.08	183.67	183.67
12	膨胀螺栓M12×110	10套	5.2164	10.62	10.62	55.4	55.4
13	塑料膨胀螺栓	套	1996.8249	0.43	0.43	858.63	858.63
14	不锈钢合页	个	2.02	6.81	6.81	13.76	13.76
15	砂纸	张	65.2973	1.18	1.18	77.05	77.05
16	低合金钢焊条E43(综合)	kg	22.551	11.5	11.5	259.34	259.34
17	低碳钢焊条J422(综合)	kg	1.2035	9.03	9.03	10.87	10.87
18	圆钉	kg	24.5741	7.01	7.01	172.26	172.26
19	镀锌铁丝Φ0.7	kg	35.5686	7.79	7.79	277.08	277.08
20	镀锌铁丝Φ4.0	kg	108.1668	6.23	6.23	673.88	673.88
21	铁件(综合)	kg	38.016	4.82	4.82	183.24	183.24
22	合金钢钻头	个	0.1014	6	6	0.61	0.61
23	水泥42.5	kg	10614	0.45	0.285	4776.3	3024.99
24	黄砂净砂	t	23.664	140	140	3312.96	3312.96
25	陶粒	m3	29.58	254.57	254.57	7530.18	7530.18
26	黏土	m3	18.3762	24.27	23	445.99	422.65
27	熟石灰	kg	191661.396	0.32	0.22	61331.65	42165.51

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

二	材料类别						
28	混凝土多孔砖240×115×90	千块	20.0829	1273.1	600	25567.54	12049.74
29	混凝土多孔砖（防火）240×115×90	千块	3.6926	1273.1	620	4701.05	2289.41
30	混凝土实心砖240×115×53	千块	24.8695	480	325	11937.36	8082.59
31	原木(综合)	m3	0.003	1895	1895	5.69	5.69
32	木材(成材)	m3	0.0003	2065	2065	0.62	0.62
33	板枋材	m3	1.79	2065	2065	3696.35	3696.35
34	垫木	m3	2.7019	2020	2020	5457.84	5457.84
35	垫木60×60×60	块	6.9976	0.48	0.48	3.36	3.36
36	硬垫木	m3	0.0048	1992	1992	9.56	9.56
37	面砖400×500	m2	95.6384	57.52	57.52	5501.12	5501.12
38	地砖800×800	m2	290.368	67.19	67.19	19509.83	19509.83
39	铝合金方板	m2	54.29	72.66	60	3944.71	3257.4
40	耐碱玻璃纤维网格布	m2	279.5247	2.9	2.5	810.62	698.81
41	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	57.0045	19.48	19.48	1110.45	1110.45
42	实木复合门1000*2700	樘	1	1100	1485	1100	1485
43	防火窗钢质	m2	2.6528	611	450	1620.86	1193.76
44	单框双玻断桥铝合金窗（带纱）	m2	36.2658	419	419	15195.37	15195.37
45	钢制防盗门	m2	12.148	500	500	6074	6074
46	防滑木条	m3	0.003	1550.63	1550.63	4.65	4.65
47	陶瓷地砖踢脚线150	m	76.3776	12	12	916.53	916.53
48	腻子粉(成品)	kg	1378.0765	1.17	1.17	1612.35	1612.35
49	真石漆	kg	1071.3123	8.8	8.5	9427.55	9106.15
50	醇酸清漆	kg	66.2982	13	13	861.88	861.88
51	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	22.4684	14.48	14.48	325.34	325.34
52	内墙涂料	kg	99.6577	8.4	8.2	837.12	817.19
53	苯丙乳胶漆内墙用	kg	53.7734	10.47	10.47	563.01	563.01
54	防水涂料JS	kg	312.1527	6.46	6.46	2016.51	2016.51
55	聚氨酯甲乙料	kg	755.7386	11.8	11.8	8917.72	8917.72
56	红丹防锈漆	kg	17.4051	11	11	191.46	191.46
57	3.0厚SBS防水卷材	m2	789.09	27.43	27	21644.74	21305.43
58	建筑油膏	kg	172.6758	10.16	10.16	1754.39	1754.39
59	SBS弹性沥青防水胶	kg	100.6416	9.12	9.12	917.85	917.85
60	硅酮耐候密封胶	kg	39.1995	19.99	19.99	783.6	783.6
61	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	59.009	11.15	11.15	657.95	657.95
62	密封胶	kg	0.8733	10.81	10.81	9.44	9.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

二	材料类别						
63	改性沥青嵌缝油膏	kg	41.6	4.82	4.82	200.51	200.51
64	冷底子油	kg	168.7104	6.87	6.87	1159.04	1159.04
65	油漆溶剂油	kg	1.5419	4.4	4.4	6.78	6.78
66	液化石油气	kg	187.8644	7.26	7.26	1363.9	1363.9
67	二甲苯	kg	35.1792	7.79	7.79	274.05	274.05
68	醇酸漆稀释剂	kg	7.4743	8.05	8.05	60.17	60.17
69	隔离剂	kg	55.809	4.87	4.87	271.79	271.79
70	界面剂	kg	229.3536	1.89	1.89	433.48	433.48
71	粉状型建筑胶粘剂	kg	406.5092	2.17	2.17	882.12	882.12
72	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.2882	788.5	788.5	227.25	227.25
73	塑料粘胶带20mm×10m	卷	104.2636	3.56	3.56	371.18	371.18
74	聚苯乙烯板	m3	10.2819	254.11	254.11	2612.73	2612.73
75	120厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温层	m3	42.5952	254.11	422	10823.87	17975.17
76	20厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温板	m3	7.2323	254.11	422	1837.8	3052.03
77	钢管D48×3.5	kg	255.7449	3.45	3.45	882.32	882.32
78	硬塑料管Φ20	m	138.604	2.65	2.65	367.3	367.3
79	吊杆	kg	14.7669	4.25	4.25	62.76	62.76
80	钢支撑及配件	kg	9.9811	4.65	4.65	46.41	46.41
81	水	m3	217.8702	5.63	5.63	1226.61	1226.61
82	电	kW·h	133.0698	0.71	0.71	94.48	94.48
83	木模板	m3	0.1392	1921.1	1921.1	267.42	267.42
84	复合模板	m2	138.678	48	48	6656.54	6656.54
85	扣件	个	71.9037	6.3	6.3	452.99	452.99
86	扣件	kg	26.8528	7.88	7.88	211.6	211.6
87	零星卡具	kg	43.6493	10.23	10.23	446.53	446.53
88	脚手架钢管	kg	178.588	4.55	4.55	812.58	812.58
89	脚手架钢管底座	个	1.2157	9.78	9.78	11.89	11.89
90	挡脚板	m3	0.0326	1583.95	1583.95	51.64	51.64
91	木脚手板	m3	0.4151	1495.3	1495.3	620.7	620.7
92	木支撑	m3	0.1321	1746.08	1746.08	230.66	230.66
93	水泥砂浆1:3	m3	0.0348	460.18	460.18	16.01	16.01
94	聚合物抗裂砂浆	kg	1314.005	0.55	0.55	722.7	722.7
95	聚合物粘接砂浆	kg	1318.7832	0.48	0.48	633.02	633.02
96	其他材料费(占材料费)	元	735.858	1	1	735.86	735.86
97	瓦屋面	m2	365.84	120	120	43900.8	43900.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

二	材料类别						
98	材料费调整	元	0.2852	1	1	0.29	0.29
99	混凝土C25	m3	3.0502	362.83	279	1106.7	851.01
100	预拌混凝土C15	m3	34.4592	345.13	261	11892.9	8993.85
101	预拌混凝土C25	m3	74.1239	362.83	279	26894.37	20680.57
102	预拌细石混凝土C20	m3	6.3291	389.38	270	2464.42	1708.86
103	干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	25.5274	477.88	249	12199.03	6356.32
104	干混抹灰砂浆DP M10	m3	13.6922	477.88	259	6543.23	3546.28
105	干混地面砂浆DS M15	m3	7.134	482.3	269	3440.73	1919.05
106	干混地面砂浆DS M20	m3	21.3384	486.73	279	10386.04	5953.41
107	预拌水泥砂浆(综合)	m3	0.5117	486.73	279	249.06	142.76
	小计					421654.88	361431.43
三	机械类别						
1	机械人工	工日	106.8519	215	215	22973.16	22973.16
2	汽油	kg	5.2263	8.64	8.64	45.16	45.16
3	柴油	kg	116.4348	7.27	7.27	846.48	846.48
4	电	kW·h	9284.7414	0.71	0.71	6592.17	6592.17
5	安拆费及场外运费	元	2096.1829	1	1	2096.18	2096.18
6	折旧费	元	5274.762	1	1	5274.76	5274.76
7	检修费	元	1453.4189	1	1	1453.42	1453.42
8	维护费	元	4688.0455	1	1	4688.05	4688.05
9	其他费	元	11.5541	1	1	11.55	11.55
10	机械费调整	元	0.0279	1	1	0.03	0.03
	小计					43980.96	43980.96
	合计					685645.08	625421.63

单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	19661.71
1.1	其中:建筑工人社保费用	666.82
2	措施项目费	1193.57
2.1	专业措施项目费	349.82
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	18.68
2.2	通用措施费	843.75
2.2.1	安全文明施工措施费	636.2
2.2.2	冬雨季施工增加费	100.81
2.2.3	夜间施工增加费	33.46
2.2.4	二次搬运费	44.05
2.2.5	测量放线定位复测费	29.23
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	20855.28
5	增值税	1876.98
6	单位工程造价	22732.26
合　　计		22732.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水					7855.86
1	031001006018	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U实壁排水管 2.规格:De110 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8	78.56	628.48
2	031001006025	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U加厚实壁管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	54	132.02	7129.08
3	031003017001	地漏	[项目特征] 1.型号:De110 [工作内容] 1.安装	个	1	98.30	98.30
		给水					11805.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006020	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	69.4	48.34	3354.80
5	031001006023	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.12	39.82	243.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006021	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.31	34.52	217.82
7	031001006024	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12	34.52	414.24
8	031002011003	水表	[项目特征] 1.规格:DN32 [工作内容] 1.安装	个	2	260.71	521.42
9	031002001017	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	3	149.51	448.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001021	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	100.34	200.68
11	031002001022	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	65.63	65.63
12	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀（带阀门） 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装	个	1	57.79	57.79
13	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:洗菜盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2	483.66	967.32
14	031003016001	水龙头	[工作内容] 1.安装	个	4	35.86	143.44
15	031006004001	燃气热水器	[项目特征] 1.类型:16L即热燃气热水器 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	台	1	5170.48	5170.48
合　　计							19661.71

措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					843.75
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	636.20	636.20
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	100.81	100.81
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	33.46	33.46
4	031401002001	二次搬运费		项	1	44.05	44.05
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	29.23	29.23
二		专业措施					349.82
1	031402001001	脚手架		项	1	349.82	349.82
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							1193.57

其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	22.1501	186	186	4119.92	4119.92
2	人工费调整	元	115.3594	1	1	115.36	115.36
	小计					4235.28	4235.28
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.3362	3.81	3.81	1.28	1.28
2	热轧中厚钢板δ12~20	kg	0.241	3.81	3.81	0.92	0.92
3	橡胶板(综合)	kg	0.223	8.7	8.7	1.94	1.94
4	橡胶板δ1~3	kg	0.0889	8.7	8.7	0.77	0.77
5	六角螺栓(综合)	kg	0.36	8.08	8.08	2.91	2.91
6	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	套	20.6	2.79	2.79	57.47	57.47
7	尼龙砂轮片Φ400	片	0.016	10.22	10.22	0.16	0.16
8	砂纸	张	0.02	1.18	1.18	0.02	0.02
9	铁砂布(综合)	张	2.4192	1.61	1.61	3.89	3.89
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.375	11.06	11.06	4.15	4.15
11	镀锌熟铁外丝32	个	4.04	2.12	2.12	8.56	8.56
12	碎布	kg	0.02	2.83	2.83	0.06	0.06
13	防水密封胶	支	0.3	6.46	6.46	1.94	1.94
14	机油(综合)	kg	0.073	10.44	10.44	0.76	0.76
15	乙炔气	m3	0.05	17.29	17.29	0.86	0.86
16	乙炔气	kg	0.131	14.78	14.78	1.94	1.94
17	氧气	m3	0.462	5.06	5.06	2.34	2.34
18	漂白粉(综合)	kg	0.0473	3.43	3.43	0.16	0.16
19	白铅油	kg	0.15	7.29	7.29	1.09	1.09
20	丙酮	kg	1.3722	8.68	8.68	11.91	11.91
21	粘接剂	kg	1.2564	12.39	12.39	15.57	15.57
22	焊接钢管DN20	m	0.1458	5.73	5.73	0.84	0.84
23	无缝钢管D22×2	m	0.018	4.04	4.04	0.07	0.07
24	输水软管Φ25	m	0.036	9.83	9.83	0.35	0.35
25	橡胶软管DN20	m	0.0639	10.11	10.11	0.65	0.65
26	黑玛钢弯头DN15	个	1.01	1.99	1.99	2.01	2.01
27	黑玛钢活接头DN20	个	1.01	3.32	3.32	3.35	3.35
28	黑玛钢六角内接头DN15	个	1.01	1.33	1.33	1.34	1.34
29	黑玛钢六角内接头DN20	个	0.808	1.66	1.66	1.34	1.34
30	镀锌管箍DN32	个	2.02	1.5	1.5	3.03	3.03
31	黑玛钢管箍DN15	个	1.01	0.71	0.71	0.72	0.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
32	螺纹阀门DN15	个	0.036	32.74	32.74	1.18	1.18
33	螺纹阀门DN20	个	0.0444	39.82	39.82	1.77	1.77
34	聚四氟乙烯生料带宽20	m	20.931	0.4	0.4	8.37	8.37
35	水	m3	7.0587	5.63	5.63	39.74	39.74
36	其他材料费(占材料费)	元	2.8223	1	1	2.82	2.82
37	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.0548	48.67	48.67	2.67	2.67
38	压力表表弯DN15	个	0.0548	7.08	7.08	0.39	0.39
39	材料费调整	元	144.1993	1	1	144.2	144.2
	小计					333.54	333.54
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.5593	215	215	335.25	335.25
2	柴油	kg	20.3525	7.27	7.27	147.96	147.96
3	电	kW·h	8.2836	0.71	0.71	5.88	5.88
4	其他机具费(占机械费)	元	0.0726	1	1	0.07	0.07
5	安拆费及场外运费	元	2.9122	1	1	2.91	2.91
6	折旧费	元	58.4399	1	1	58.44	58.44
7	检修费	元	25.7881	1	1	25.79	25.79
8	维护费	元	57.316	1	1	57.32	57.32
9	其他费	元	14.64	1	1	14.64	14.64
10	机械费调整	元	28.8399	1	1	28.84	28.84
	小计					677.1	677.1
四	主材类别						
1	水龙头	个	4.04	28	28	113.12	113.12
2	地漏 De110	个	1.01	34.27	34.27	34.61	34.61
3	洗涤盆托架40×5	副	2.02	18	18	36.36	36.36
4	PVC-U实壁排水管 De110	m	7.6	12.9	12.9	98.04	98.04
5	PVC-U加厚实壁管 DN300	m	53.622	87	87	4665.11	4665.11
6	PP-R给水管 DN20	m	18.603	4.45	4.45	82.78	82.78
7	PP-R给水管 DN25	m	6.2179	6.84	6.84	42.53	42.53
8	PP-R给水管 DN32	m	70.5104	10.96	10.96	772.79	772.79
9	塑料给水管热熔管件 DN25	个	6.6157	1.91	1.91	12.64	12.64
10	塑料给水管热熔管件 DN32	个	61.5578	2.92	2.92	179.75	179.75
11	塑料给水管热熔管件 DN20	个	22.4298	1.19	1.19	26.69	26.69
12	排水管粘接管件 De110	个	9.248	10.67	10.67	98.68	98.68
13	硬聚氯乙烯塑料管箍 DN300	个	2.376	50.44	50.44	119.85	119.85
14	截止阀 DN32	个	3	74.17	74.17	222.51	222.51
15	止回阀 DN32	个	2	25	25	50	50

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

四	主材类别						
16	截止阀 DN20(综合)	个	1.01	33.06	33.06	33.39	33.39
17	自动排气阀（带阀门） DN15	个	1	24	24	24	24
18	洗菜盆	套	2.02	330	330	666.6	666.6
19	水表 DN32	块	2	120	120	240	240
20	16L即热燃气热水器	台	1	4990	4990	4990	4990
	小计					12509.45	12509.45
	合计					17755.37	17755.37

单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	23646.63
1.1	其中:建筑工人社保费用	187.17
2	措施项目费	331.15
2.1	专业措施项目费	94.46
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	5.04
2.2	通用措施费	236.69
2.2.1	安全文明施工措施费	178.46
2.2.2	冬雨季施工增加费	28.28
2.2.3	夜间施工增加费	9.39
2.2.4	二次搬运费	12.36
2.2.5	测量放线定位复测费	8.2
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	23977.78
5	增值税	2158
6	单位工程造价	26135.78
合　　计		26135.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002006	钢管	钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验	m	5	47.27	236.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001002007	钢管	钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验	m	30.3	59.64	1807.09
3	031006002001	燃气采暖炉	[项目特征] 1.型号:燃气壁挂炉 28KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	台	1	6388.26	6388.26
4	030801001001	地暖工程 地暖按室内地暖净面积，（含分集水器 阀门 保护层(铝箔)绝热保温层 防潮层 干硬性水泥砂浆 钢丝网，混凝土垫层）		㎡	260	58.00	15080.00
5	031008001001	采暖工程系统调试	[工作内容] 1.系统调试	系统	1	134.93	134.93
合　　计							23646.63

措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					236.69
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	178.46	178.46
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	28.28	28.28
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	9.39	9.39
4	031401002001	二次搬运费		项	1	12.36	12.36
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	8.20	8.20
二		专业措施					94.46
1	031402001001	脚手架		项	1	94.46	94.46
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							331.15

其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	5.8088	186	186	1080.44	1080.44
2	综合三类工	工日	0.149	215	215	32.04	32.04
3	人工费调整	元	75.6486	1	1	75.65	75.65
	小计					1188.13	1188.13
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	0.1215	3.81	3.81	0.46	0.46
2	橡胶板δ1~3	kg	0.0287	8.7	8.7	0.25	0.25
3	线麻	kg	0.0455	11.04	11.04	0.5	0.5
4	尼龙砂轮片Φ100	片	0.082	2.93	2.93	0.24	0.24
5	尼龙砂轮片Φ400	片	0.3492	10.22	10.22	3.57	3.57
6	铁砂布0#~2#	张	0.763	1.35	1.35	1.03	1.03
7	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.1211	11.06	11.06	1.34	1.34
8	镀锌铁丝Φ2.8~4.0	kg	0.2435	6.42	6.42	1.56	1.56
9	碎布	kg	0.8042	2.83	2.83	2.28	2.28
10	酚醛防锈漆	kg	1.0779	12.73	12.73	13.72	13.72
11	机油(综合)	kg	0.634	10.44	10.44	6.62	6.62
12	铅油(厚漆)	kg	0.4575	7.13	7.13	3.26	3.26
13	乙炔气	kg	0.0355	14.78	14.78	0.52	0.52
14	氧气	m3	0.0906	5.06	5.06	0.46	0.46
15	漂白粉(综合)	kg	0.0136	3.43	3.43	0.05	0.05
16	焊接钢管DN20	m	0.0535	5.73	5.73	0.31	0.31
17	橡胶软管DN20	m	0.0247	10.11	10.11	0.25	0.25
18	螺纹阀门DN20	个	0.0146	39.82	39.82	0.58	0.58
19	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.2	0.4	0.4	0.48	0.48
20	钢丝刷子	把	0.0888	9.05	9.05	0.8	0.8
21	水	m3	0.2016	5.63	5.63	1.14	1.14
22	其他材料费(占材料费)	元	0.2514	1	1	0.25	0.25
23	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.0071	48.67	48.67	0.35	0.35
24	压力表表弯DN15	个	0.0071	7.08	7.08	0.05	0.05
25	材料费调整	元	50.0616	1	1	50.06	50.06
	小计					90.13	90.13
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.0416	215	215	8.94	8.94
2	汽油	kg	0.0533	8.64	8.64	0.46	0.46
3	电	kW·h	13.7404	0.71	0.71	9.76	9.76
4	安拆费及场外运费	元	6.4966	1	1	6.5	6.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
5	折旧费	元	3.9808	1	1	3.98	3.98
6	检修费	元	0.5228	1	1	0.52	0.52
7	维护费	元	1.4678	1	1	1.47	1.47
8	机械费调整	元	63.4114	1	1	63.41	63.41
	小计					95.04	95.04
四	主材类别						
1	焊接钢管 DN32(综合)	m	5.075	10.33	10.33	52.42	52.42
2	焊接钢管 DN25(综合)	m	29.391	7.99	7.99	234.83	234.83
3	钢管焊接管件 DN32	个	0.42	3.67	3.67	1.54	1.54
4	镀锌钢管螺纹管件 DN25	个	37.2993	5.17	5.17	192.84	192.84
5	燃气壁挂炉 28KW	台	1	6174	6174	6174	6174
6	地暖工程 地暖按室内地暖净面积，（含分集水器 阀门 保护层(铝箔)绝热保温层 防潮层 干硬性水泥砂浆 钢丝网，混凝土垫层）	㎡	260	58	58	15080	15080
	小计					21735.63	21735.63
	合计					23108.93	23108.93

单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	4419.85
1.1	其中:建筑工人社保费用	71.58
2	措施项目费	132.55
2.1	专业措施项目费	41.73
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	2.23
2.2	通用措施费	90.82
2.2.1	安全文明施工措施费	68.48
2.2.2	冬雨季施工增加费	10.85
2.2.3	夜间施工增加费	3.6
2.2.4	二次搬运费	4.74
2.2.5	测量放线定位复测费	3.15
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	4552.4
5	增值税	409.72
6	单位工程造价	4962.12
合　　计		4962.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001003	碳钢通风管道	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:360以内 4.板材厚度:0.5 5.风管附件、支架设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两遍调和漆两遍，风管采用50mm厚的玻璃棉进行隔热+铝箔保温	m2	0.34	173.04	58.83
2	030701003004	通风机	通风机 1.形式:厨房(事故排风)PF-1 SZF-E-2.5(防爆) 风量:1404m3/h,转速:2900r/min 风压:262Pa,功率:0.25Kw,噪声:72dB	台	1	1853.05	1853.05
3	030703003002	风口、散流器	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 350*350 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	1	250.80	250.80
4	030703001001	风阀	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:70℃防火阀 2.规格:350*350 [工作内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油	个	1	418.89	418.89
5	030704007001	事故风机手动开启装置	手动开启装置	套	2	900.88	1801.76
6	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1	36.52	36.52
合　　计							4419.85

措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					90.82
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	68.48	68.48
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	10.85	10.85
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	3.60	3.60
4	031401002001	二次搬运费		项	1	4.74	4.74
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	3.15	3.15
二		专业措施					41.73
1	031402001001	脚手架		项	1	41.73	41.73
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							132.55

其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	2.3126	186	186	430.14	430.14
2	人工费调整	元	25.809	1	1	25.81	25.81
	小计					455.95	455.95
二	材料类别						
1	圆钢φ6~8	kg	0.0656	3.37	3.37	0.22	0.22
2	扁钢59以内	kg	1.7852	3.56	3.56	6.36	6.36
3	角钢50×5以内	kg	1.2124	3.62	3.62	4.39	4.39
4	橡胶板δ1~3	kg	0.3142	8.7	8.7	2.73	2.73
5	棉纱头	kg	0.06	9.34	9.34	0.56	0.56
6	铁铆钉	kg	0.0082	8.91	8.91	0.07	0.07
7	精制六角带帽螺栓M8×75	套	35.077	0.77	0.77	27.01	27.01
8	精制六角带帽螺栓M2~5×4~20	10套	3.51	0.84	0.84	2.95	2.95
9	垫圈M2~8	10个	7.02	1	1	7.02	7.02
10	垫圈M10~20	10个	7.0154	1.06	1.06	7.44	7.44
11	尼龙砂轮片φ400	片	0.0008	10.22	10.22	0.01	0.01
12	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.036	11.06	11.06	0.4	0.4
13	煤油	kg	0.8	13.27	13.27	10.62	10.62
14	黄干油钙基酯	kg	0.3	10.99	10.99	3.3	3.3
15	乙炔气	kg	0.0018	14.78	14.78	0.03	0.03
16	氧气	m3	0.0046	5.06	5.06	0.02	0.02
17	其他材料费(占材料费)	元	0.7701	1	1	0.77	0.77
18	材料费调整	元	20.2171	1	1	20.22	20.22
19	预拌细石混凝土C20	m3	0.01	389.38	389.38	3.89	3.89
	小计					98.01	98.01
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.0843	215	215	18.12	18.12
2	汽油	kg	0.1056	8.64	8.64	0.91	0.91
3	电	kW·h	3.2983	0.71	0.71	2.34	2.34
4	安拆费及场外运费	元	0.1997	1	1	0.2	0.2
5	折旧费	元	2.0731	1	1	2.07	2.07
6	检修费	元	0.3522	1	1	0.35	0.35
7	维护费	元	0.3463	1	1	0.35	0.35
8	机械费调整	元	18.4965	1	1	18.5	18.5
	小计					42.84	42.84
四	主材类别						

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--通风工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

四	主材类别						
1	镀锌薄钢板 0.5δ0.6	m2	0.3869	20.9	20.9	8.09	8.09
2	防雨百叶风口 Φ100	个	1	35	35	35	35
3	防雨百叶风口 350*350	个	1	73.5	73.5	73.5	73.5
4	70℃防火阀 350*350	个	1	220.5	220.5	220.5	220.5
5	厨房(事故排风)PF-1 SZF-E-2.5(防爆) 风量:1404m3/h,转速:2900r/min 风压:262Pa,功率:0.25Kw,噪声:72dB	台	1	1483.2	1483.2	1483.2	1483.2
6	事故风机事故风机手动开启装置	套	2	900.88	900.88	1801.76	1801.76
	小计					3622.05	3622.05

单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	85831.29
1.1	其中:建筑工人社保费用	3514.63
2	措施项目费	5621.72
2.1	专业措施项目费	1218.17
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	65.04
2.2	通用措施费	4403.55
2.2.1	安全文明施工措施费	3320.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	526.13
2.2.3	夜间施工增加费	174.64
2.2.4	二次搬运费	229.9
2.2.5	测量放线定位复测费	152.53
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	91453.01
5	增值税	8230.77
6	单位工程造价	99683.78
合　　计		99683.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		弱电					8812.18
1	030412001015	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	104.9	26.01	2728.45
2	030412001016	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	27.9	19.40	541.26
3	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:一芯单模光纤 [工作内容] 1.敷设	m	104.9	8.03	842.35
4	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UTP6 [工作内容] 1.敷设	m	27.9	7.75	216.23
5	030504003001	前端机柜	[项目特征] 1.名称:弱电箱（含8口千兆交换机带光口 LIU SWITCH等） [工作内容] 1.安装 2.连接电源 3.接地	台	1	4357.27	4357.27
6	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:信息插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	2	63.31	126.62
		强电					77019.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001013	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.5	110.25	606.38
8	030412001012	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.21	49.08	255.71
9	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	107.55	28.42	3056.57
10	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	191.64	20.65	3957.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001010	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	209.05	19.40	4055.57
12	030412001014	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	53.5	19.49	1042.72
13	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4X95+1X50 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	8.5	495.67	4213.20
14	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	11.14	179.02	1994.28
15	030409001010	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5X6 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	39.4	52.17	2055.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030409001011	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x4 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	90.53	41.91	3794.11
17	030409001012	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5X2.5 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	15.34	38.24	586.60
18	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	697.61	5.85	4081.02
19	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	18.7	6.03	112.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	325.21	4.21	1369.13
21	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	24.42	4.44	108.42
22	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-RYSP-2X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	152.2	10.75	1636.15
23	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED暗藏平板灯600X600 [工作内容] 1.安装	套	20	139.63	2792.60
24	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯(持续型) [工作内容] 1.安装	套	2	165.62	331.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池多信息复合标志灯(双面)(持续型) [工作内容] 1.安装	套	2	165.62	331.24
26	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池方向标志灯(向左或向右)(持续型) [工作内容] 1.安装	套	6	165.62	993.72
27	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池消防应急照明灯具 [工作内容] 1.安装	套	6	165.62	993.72
28	030412005001	接线盒	小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	36	14.04	505.44
29	030405013001	小电器	[项目特征] 1.名称:单联安全型暗装开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	1	23.34	23.34
30	030405013002	小电器	[项目特征] 1.名称:双联安全型暗装开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	1	27.65	27.65
31	030405013008	小电器	[项目特征] 1.名称:三联安全型暗装开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	2	31.38	62.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030405013006	小电器	[项目特征] 1.名称:单联安全型暗装插座(二.三孔) [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	8	28.16	225.28
33	030405013007	小电器	[项目特征] 1.名称:单联安全型二、三孔防水插座(带防溅盒) [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	15	30.20	453.00
34	030405013009	小电器	[项目特征] 1.名称:三相四线暗装插座(带防溅盒) [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	2	43.48	86.96
35	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.型号:成品断路器箱25A/3PN 30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	3	1973.82	5921.46
36	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器(锅炉房防爆型) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1	5880.15	5880.15
37	030412005002	接线盒	小电器 [项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	29	13.31	385.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 ALM 2.规格:600x800x160 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	4049.91	4049.91
39	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 CF 2.规格:600X800X200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	4104.55	4104.55
40	030402012014	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 PF 2.规格:400X400X120 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1307.73	1307.73
41	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	2971.55	2971.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷带Φ12镀锌圆钢121.4m，Φ10镀锌圆钢10.5m，引下线36.6m [工作内容] 1.制作 2.安装	m	1	3639.40	3639.40
43	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:利用基础钢筋网焊接连通作为接地连接线 75.14m,40X4接地扁钢57.69m,25X4接地扁钢7.3m，LEB 1个，测试卡子6个 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	1	9005.93	9005.93
合　　计							85831.29

措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4403.55
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3320.35	3320.35
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	526.13	526.13
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	174.64	174.64
4	031401002001	二次搬运费		项	1	229.90	229.90
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	152.53	152.53
二		专业措施					1218.17
1	031402001001	脚手架		项	1	1218.17	1218.17
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合　　计							5621.72

其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坵村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	116.7028	186	186	21706.72	21706.72
2	人工费调整	元	401.7295	1	1	401.73	401.73
	小计					22108.45	22108.45
二	材料类别						
1	热轧圆盘条Φ10以内	kg	3.111	3.37	3.37	10.48	10.48
2	镀锌扁钢(综合)	kg	14.428	4.64	4.64	66.95	66.95
3	镀锌扁钢40×4	kg	0.63	4.64	4.64	2.92	2.92
4	封铅含铅65%锡35%	kg	0.2223	31.82	31.82	7.07	7.07
5	尼龙扎带(综合)	根	140	0.1	0.1	14	14
6	三色塑料带20mm×40m	m	3.556	0.03	0.03	0.11	0.11
7	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.561	5.08	5.08	2.85	2.85
8	白布	m	0.085	2.33	2.33	0.2	0.2
9	白布	kg	6.9675	7.74	7.74	53.93	53.93
10	木螺钉d2~4×6~65	个	116.48	0.07	0.07	8.15	8.15
11	镀锌膨胀螺栓M8	套	4	0.51	0.51	2.04	2.04
12	镀锌锁紧螺母DN100×3	个	0.8811	11.69	11.69	10.3	10.3
13	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	2.987	7.79	7.79	23.27	23.27
14	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	176.7505	0.34	0.34	60.1	60.1
15	镀锌锁紧螺母DN20×3	10个	8.028	9.03	9.03	72.49	72.49
16	镀锌锁紧螺母DN50×3	个	0.8346	4.61	4.61	3.85	3.85
17	尼龙砂轮片Φ100	片	0.2	2.93	2.93	0.59	0.59
18	铁砂布0#~2#	张	9.6	1.35	1.35	12.96	12.96
19	低碳钢焊条(综合)	kg	9.9762	10.53	10.53	105.05	105.05
20	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.045	11.06	11.06	0.5	0.5
21	焊锡丝(综合)	kg	2.9864	244.25	244.25	729.43	729.43
22	松香焊锡丝(综合)	m	0.317	5.31	5.31	1.68	1.68
23	焊锡	kg	0.15	244.25	244.25	36.64	36.64
24	焊锡膏	kg	0.4276	37.96	37.96	16.23	16.23
25	锡基钎料	kg	1.2181	67.9	67.9	82.71	82.71
26	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	6.9455	6.81	6.81	47.3	47.3
27	镀锌铁丝Φ2.5~4.0	kg	3.9	6.42	6.42	25.04	25.04
28	平垫铁(综合)	kg	0.612	5.12	5.12	3.13	3.13
29	冲击钻头Φ10	个	0.13	2.05	2.05	0.27	0.27
30	钢锯条	条	19.1667	0.42	0.42	8.05	8.05
31	水泥32.5	kg	8.7054	0.35	0.35	3.05	3.05
32	中砂	m3	0.1319	210	210	27.7	27.7

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

二	材料类别						
33	碎布	kg	1.3025	2.83	2.83	3.69	3.69
34	醇酸清漆	kg	2.238	13	13	29.09	29.09
35	调和漆	kg	0.2	13	13	2.6	2.6
36	酚醛调和漆	kg	0.8606	12.81	12.81	11.02	11.02
37	酚醛调和漆各色	kg	0.124	12	12	1.49	1.49
38	沥青绝缘漆	kg	0.0256	14.33	14.33	0.37	0.37
39	防锈漆	kg	0.9357	11	11	10.29	10.29
40	清油	kg	0.1319	15.16	15.16	2	2
41	汽油89#	kg	0.3	8.23	8.23	2.47	2.47
42	汽油92#	kg	10.1915	8.64	8.64	88.05	88.05
43	铅油(厚漆)	kg	6.9385	7.13	7.13	49.47	49.47
44	油漆溶剂油	kg	0.1028	4.4	4.4	0.45	0.45
45	电力复合脂	kg	2.0092	20.57	20.57	41.33	41.33
46	硬脂酸	kg	0.0178	3.81	3.81	0.07	0.07
47	金属清洗剂	kg	4.491	10.9	10.9	48.95	48.95
48	酚醛树脂稀释剂	kg	0.864	14.12	14.12	12.2	12.2
49	粘合剂	kg	0.0535	13.42	13.42	0.72	0.72
50	塑料管(综合)	kg	0.705	11.28	11.28	7.95	7.95
51	塑料胀管φ6~8	个	123.2	0.18	0.18	22.18	22.18
52	异型塑料管φ2.5~5	m	1.2	1.49	1.49	1.79	1.79
53	塑料软管De5	m	0.476	0.85	0.85	0.4	0.4
54	塑料软管De6	m	4.8	1.03	1.03	4.94	4.94
55	塑料异型管φ5	m	0.525	6.9	6.9	3.62	3.62
56	镀锌钢管接头20×2.75	个	68.6601	1.08	1.08	74.15	74.15
57	镀锌钢管接头32×3.25	个	34.0345	2.21	2.21	75.22	75.22
58	镀锌钢管接头50×3.5	个	0.8607	3.98	3.98	3.43	3.43
59	镀锌钢管接头100×4	个	0.8536	17.52	17.52	14.96	14.96
60	固定卡子φ40	个	14.42	4.42	4.42	63.74	63.74
61	固定卡子φ90	个	8.7264	1.75	1.75	15.27	15.27
62	扁钢卡子25×4	kg	15.3004	5.28	5.28	80.79	80.79
63	套管KT2型	个	12.502	12.72	12.72	159.03	159.03
64	钢垫板δ1~2	kg	3	4.78	4.78	14.34	14.34
65	橡胶垫δ2	m2	0.0178	17.2	17.2	0.31	0.31
66	黄腊带20mm×10m	卷	12.096	1.14	1.14	13.79	13.79
67	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	12.5409	4.42	4.42	55.43	55.43
68	镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm2	kg	2.6044	70.8	70.8	184.39	184.39

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

二	材料类别						
69	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	25.5	2.21	2.21	56.36	56.36
70	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	37.555	1.72	1.72	64.59	64.59
71	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	17.467	2.73	2.73	47.68	47.68
72	铜芯塑料绝缘电线BV-16mm2	m	2.02	11.07	11.07	22.36	22.36
73	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	119.681	2.99	2.99	357.85	357.85
74	接地编织铜线	m	0.5	4	4	2	2
75	钢管保护管Φ40×400	根	11.9111	30.11	30.11	358.64	358.64
76	套接管	m	0.535	10.76	10.76	5.76	5.76
77	镀锌电缆卡子2×35	套	36.4726	3.02	3.02	110.15	110.15
78	镀锌电缆卡子3×50	套	1.7824	4.73	4.73	8.43	8.43
79	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	286.7205	0.3	0.3	86.02	86.02
80	镀锌钢管塑料护口DN32	个	31.91	0.2	0.2	6.38	6.38
81	镀锌钢管塑料护口DN50	个	0.8086	0.25	0.25	0.2	0.2
82	镀锌钢管塑料护口DN100	个	0.8536	0.32	0.32	0.27	0.27
83	铜端子6mm2	个	2.03	0.44	0.44	0.89	0.89
84	铜端子16mm2	个	2.02	1.74	1.74	3.51	3.51
85	铜接线端子20A	个	36.54	0.75	0.75	27.41	27.41
86	铜接线端子DT-120mm2	个	9.024	12.17	12.17	109.82	109.82
87	铜接线端子DT-25mm2	个	9.024	2.48	2.48	22.38	22.38
88	铜接线端子DT-6mm2	个	8.284	0.44	0.44	3.64	3.64
89	端子号牌	个	70	0.39	0.39	27.3	27.3
90	塑料接线柱双线	个	37.08	1.51	1.51	55.99	55.99
91	镀锌地线夹20	套	274.5547	1.96	1.96	538.13	538.13
92	镀锌地线夹32	套	136.0954	1.92	1.92	261.3	261.3
93	镀锌地线夹50	套	3.3323	2.4	2.4	8	8
94	镀锌地线夹100	套	3.4023	3.51	3.51	11.94	11.94
95	尼龙线卡	个	10	0.37	0.37	3.7	3.7
96	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	1.1746	3.11	3.11	3.65	3.65
97	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.0155	3.02	3.02	0.05	0.05
98	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.0077	4.3	4.3	0.03	0.03
99	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.0077	22.83	22.83	0.18	0.18
100	塑料手套ST型	个	5.04	2.21	2.21	11.14	11.14
101	标志牌	个	1	47.43	47.43	47.43	47.43
102	标志牌塑料扁形	个	9.8388	3.5	3.5	34.44	34.44
103	其他材料费	元	8.614	1	1	8.61	8.61

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

二	材料类别						
104	其他材料费(占材料费)	元	87.9047	1	1	87.9	87.9
105	材料费调整	元	502.1202	1	1	502.12	502.12
	小计					5435.28	5435.28
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.6056	215	215	345.2	345.2
2	汽油	kg	8.3574	8.64	8.64	72.21	72.21
3	柴油	kg	9.8639	7.27	7.27	71.71	71.71
4	电	kW·h	107.0116	0.71	0.71	75.98	75.98
5	动力费	元	4.4119	1	1	4.41	4.41
6	安拆费及场外运费	元	20.2702	1	1	20.27	20.27
7	折旧费	元	1042.3892	1	1	1042.39	1042.39
8	校验费	元	258.8357	1	1	258.84	258.84
9	检修费	元	18.7317	1	1	18.73	18.73
10	维护费	元	193.8857	1	1	193.89	193.89
11	其他费	元	12.4163	1	1	12.42	12.42
12	机械费调整	元	100.4303	1	1	100.43	100.43
	小计					2216.48	2216.48
四	主材类别						
1	Φ10镀锌圆钢φ16	m	11.025	3.13	3.13	34.51	34.51
2	Φ12镀锌圆钢φ16	m	127.47	3.13	3.13	398.98	398.98
3	40X4接地扁钢40×4	m	60.5745	5.2	5.2	314.99	314.99
4	25X4接地扁钢40×4	m	7.665	4.1	4.1	31.43	31.43
5	SC25(综合)	m	108.047	7.99	7.99	863.3	863.3
6	SC20(综合)	m	197.3892	5.38	5.38	1061.95	1061.95
7	SC15(综合)	m	244.0585	4.16	4.16	1015.28	1015.28
8	SC50(综合)	m	5.3663	16.1	16.1	86.4	86.4
9	SC100(综合)	m	5.665	35.81	35.81	202.86	202.86
10	SC32(综合)	m	110.7765	10.33	10.33	1144.32	1144.32
11	PC20(综合)	m	56.71	5.25	5.25	297.73	297.73
12	可燃气体报警控制器(锅炉房防爆型)壁挂式 64点以内	台	1	4126	4126	4126	4126
13	弱电箱（含8口千兆交换机带光口 LIU SWITCH等）	台	1	3842	3842	3842	3842
14	自带蓄电池方向标志灯(向左或向右)(持续型)	套	6.06	116	116	702.96	702.96
15	自带蓄电池消防应急照明灯具	套	6.06	116	116	702.96	702.96
16	LED暗藏平板灯600X600	套	20.2	96	96	1939.2	1939.2

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--电气工程　　专业：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

四	主材类别						
17	自带蓄电池安全出口标志灯(持续型)	套	2.02	116	116	234.32	234.32
18	自带蓄电池多信息复合标志灯(双面)(持续型)	套	2.02	116	116	234.32	234.32
19	单联安全型暗装开关	只	1.02	7.01	7.01	7.15	7.15
20	三联安全型暗装开关	只	2.04	14.89	14.89	30.38	30.38
21	双联安全型暗装开关	只	1.02	11.24	11.24	11.46	11.46
22	信息插座	个	2.02	43.01	43.01	86.88	86.88
23	单联安全型暗装插座(二.三孔)	套	8.16	12	12	97.92	97.92
24	单联安全型二、三孔防水插座(带防溅盒)	套	15.3	14	14	214.2	214.2
25	三相四线暗装插座(带防溅盒)	套	2.04	20	20	40.8	40.8
26	一芯单模光纤	m	106.998	4.75	4.75	508.24	508.24
27	WDZ-BYJ4	m	767.371	3.91	3.91	3000.42	3000.42
28	WDZ-BYJ2.5	m	377.2436	2.44	2.44	920.47	920.47
29	WDZN-BYJ2.5	m	28.3272	2.64	2.64	74.78	74.78
30	WDZN-BYJ4	m	20.57	4.07	4.07	83.72	83.72
31	WDZN-RYSP-2X2.5	m	164.376	8.26	8.26	1357.75	1357.75
32	YJV22-4X95+1X50	m	8.585	386.31	386.31	3316.47	3316.47
33	WDZ-YJY-4X25+1X16	m	11.2514	111.96	111.96	1259.71	1259.71
34	WDZN-YJY-5X4	m	91.888	24.39	24.39	2241.15	2241.15
35	WDZ-YJY-5X6	m	39.991	33.02	33.02	1320.5	1320.5
36	WDZN-YJY-5X2.5	m	15.5701	16.07	16.07	250.21	250.21
37	UTP6	m	29.295	4.6	4.6	134.76	134.76
38	接线盒(综合)	个	36.72	3	3	110.16	110.16
39	开关盒(暗装)	个	29.58	3	3	88.74	88.74
40	LEB	个	1.005	60	60	60.3	60.3
41	配电箱 ALM 600x800x160	台	1	3500	3500	3500	3500
42	A型应急照明集中电源	台	1	2500	2500	2500	2500
43	配电箱 CF 600X800X200	台	1	3500	3500	3500	3500
44	配电箱 PF 400X400X120	台	1	1000	1000	1000	1000
45	成品断路器箱25A/3PN 30mA	台	3	856	856	2568	2568
	小计					45517.68	45517.68
	合计					75277.89	75277.89

工程项目清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室--室外　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建	22241.84
合　　计		22241.84

单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	13546.71
1.1	其中:建筑工人社保费用	786.32
2	措施项目费	1098.05
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1098.05
2.2.1	安全文明施工措施费	876.55
2.2.2	冬雨季施工增加费	107.27
2.2.3	夜间施工增加费	35.76
2.2.4	二次搬运费	47.18
2.2.5	测量放线定位复测费	31.29
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	14644.76
5	增值税	1318.03
6	挖一般土方(沟槽土方)	2162.67
7	回填方(沟槽土方)	4116.38
8	单位工程造价	22241.84
合　　计		22241.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管网					13546.71
1	010102001001	挖一般土方(沟槽土方)（计入费用汇总）	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5m	m3	260.07		
2	010102009001	回填方(沟槽土方)（计入费用汇总）	1.材料品种:原土	m3	260.07		
3	010502031001	Φ1500圆形砖砌水表井	详见07MS101-2-P24～32	座	1	4312.79	4312.79
4	010502031002	隔油池	详07S906-Ⅳ-16	座	1	7560.74	7560.74
5	031005025001	污水检查井	Φ800，HDPE	座	1	1673.18	1673.18
合　　计							13546.71

措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1098.05
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	876.55	876.55
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	107.27	107.27
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	35.76	35.76
4	011801002001	二次搬运费		项	1	47.18	47.18
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	31.29	31.29
二		专业措施					
合　　计							1098.05

其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	21.6941	190	190	4121.88	4121.88
2	综合二类工	工日	3.951	186	186	734.89	734.89
	小计					4856.77	4856.77
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	kg	338.64	3.37	3.185	1141.22	1078.57
2	钢丝绳(综合)	kg	0.0325	8.5	8.5	0.28	0.28
3	塑料薄膜	m2	12.1123	1.96	1.96	23.74	23.74
4	麻绳(综合)	kg	0.0053	6.85	6.85	0.04	0.04
5	木螺钉(综合)	100个	0.57	5.2	5.2	2.96	2.96
6	折页75mm	个	12	7.5	7.5	90	90
7	插销150mm	个	3	5.31	5.31	15.93	15.93
8	圆钉	kg	0.5137	7.01	7.01	3.6	3.6
9	镀锌铁丝Φ0.7	kg	2.9707	7.79	7.79	23.14	23.14
10	镀锌铁丝Φ4.0	kg	0.1622	6.23	6.23	1.01	1.01
11	铁件(综合)	kg	5.3421	4.82	4.82	25.75	25.75
12	垫铁	kg	1.9415	4.97	4.97	9.65	9.65
13	混凝土实心砖240×115×53	千块	5.342	480	325	2564.16	1736.15
14	板枋材	m3	0.2139	2065	2065	441.7	441.7
15	胶合板(综合)	m2	3.03	35	35	106.05	106.05
16	镀锌铁皮0.4mm	m2	4.5	38.42	38.42	172.89	172.89
17	破布	kg	0.31	5.58	5.58	1.73	1.73
18	润滑油	kg	0.29	4.01	4.01	1.16	1.16
19	隔离剂	kg	0.704	4.87	4.87	3.43	3.43
20	塑料粘胶带20mm×10m	卷	1.2335	3.56	3.56	4.39	4.39
21	钢管D48×3.5	kg	0.212	3.45	3.45	0.73	0.73
22	风钩200mm	个	6	0.15	0.15	0.9	0.9
23	钢支撑及配件	kg	0.3799	4.65	4.65	1.77	1.77
24	水	m3	6.7113	5.63	5.63	37.78	37.78
25	电	kW·h	0.8158	0.71	0.71	0.58	0.58
26	复合模板	m2	1.7371	48	48	83.38	83.38
27	木支撑	m3	0.0045	1746.08	1746.08	7.86	7.86
28	其他材料费(占材料费)	元	11.1358	1	1	11.14	11.14
29	隔板	个	1	160	160	160	160
30	预拌混凝土C15	m3	1.1312	345.13	261	390.41	295.24
31	预拌混凝土C20	m3	0.6666	353.98	270	235.96	179.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坝村寨则梁组文化活动室-室外土建　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
32	预拌混凝土C25	m3	1.515	362.83	279	549.69	422.69
33	干混砌筑砂浆DM M10	m3	2.3832	477.88	259	1138.88	617.25
	小计					7251.91	5561.47
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.2944	215	215	63.3	63.3
2	电	kW·h	17.2574	0.71	0.71	12.25	12.25
3	其他机械费	元	14.8	1	1	14.8	14.8
4	安拆费及场外运费	元	5.7647	1	1	5.76	5.76
5	折旧费	元	8.224	1	1	8.22	8.22
6	检修费	元	1.5368	1	1	1.54	1.54
7	维护费	元	3.602	1	1	3.6	3.6
	小计					109.47	109.47
四	主材类别						
1	塑料检查井	座	1	500	500	500	500
	小计					500	500
	合计					12718.15	11027.71

工程项目清单费用汇总表

工程名称:其他工程费　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	其他工程费	53553
合　　计		53553

单位工程清单费用汇总表

工程名称:其他工程费　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	53553
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	53553
5	增值税	4819.77
6	单位工程造价	53553
合　　计		53553

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他工程费　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	设计费		项	1	33553.00	33553.00
2	01B002	地勘费		项	1	20000.00	20000.00

措施项目清单计价表

工程名称：其他工程费　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：其他工程费　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：其他工程费　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	设计费	项	1	33553	33553	33553	33553
2	地勘费	项	1	20000	20000	20000	20000
	小计					53553	53553