5.4 投标报价汇总表

南郑区2026年（第一批）通村公路安全生命防护工程（南郑区红庙镇2026年通村公路安全生命防护工程）（项目名称）南郑区2026年（第一批）通村公路安全生命防护工程（南郑区红庙镇2026年通村公路安全生命防护工程）一标段 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	0.00
2	600	安全设施	0.00
3	第100章至第700章合计		0.00
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		0.00
6	计日工合计		
7	暂列金额（不含计日工总额）（按第200章至第700章清单合计的2%）		0.00
8	投标报价		0.00

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款约定，提供建筑工程一切险（按第200章至第700章清单合计的0.3%）	总额	1		0.00
-b	按合同条款约定，提供第三者责任险（按第200章至第700章清单合计的0.1%）	总额	1		0.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费（按第200章至第700章清单合计的1.5%）	总额	1		0.00
	清单　第100章	合计	人民币	0.00	元

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
一	红寺林村道				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	164		0.00
-b	Gr-C-2E	m	706		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	20		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	2		0.00
-b	87.5×140cm	套	2		0.00
-c	Φ1000mm凸面镜	套	5		0.00
-d	附着式轮廓标	个	103		0.00
-e	道口标柱	根	16		0.00
二	红庙镇白家坝村三组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	76		0.00
-b	Gr-C-2E	m	140		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	14		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	1		0.00
-b	A70cm	套	1		0.00
-c	D60cm	套	1		0.00
-d	A70+A70cm	套	1		0.00
-e	A70cm +Φ60cm	套	1		0.00
-f	Φ1000mm凸面镜	套	1		0.00
-g	道路热熔标线	m2	4		0.00
-h	附着式轮廓标	个	39		0.00
-i	道口标柱	根	4		0.00
三	红庙镇碾子坝村八组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	236		0.00
-b	Gr-C-2E	m	116		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	10		0.00
-d	圆形端头D -Ⅰ	个	2		0.00
-e	C25混凝土基础	m3	6.48		0.00
-f	增加立柱	根	1		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	2		0.00
-b	87.5×140cm	套	2		0.00
-c	Φ1000mm凸面镜	套	3		0.00
-d	附着式轮廓标	个	44		0.00

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-e	道口标柱	根	4		0.00
四	红庙镇碾子坝村八组通组路				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	28		0.00
-b	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	4		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	1		0.00
-b	附着式轮廓标	个	8		0.00
五	红庙镇碾子坝村三组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	354		0.00
-b	Gr-C-2E	m	412		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	12		0.00
-d	圆头式端头 (AT2)	12m /个	8		0.00
-e	C25混凝土基础	m3	11.016		0.00
-f	钻孔	个	6		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	2		0.00
-b	A70cm	套	2		0.00
-c	D 60cm	套	1		0.00
-d	87.5×140cm	套	2		0.00
-e	Φ1000mm凸面镜	套	2		0.00
-f	道路热熔标线	m2	4		0.00
-g	附着式轮廓标	个	94		0.00
-h	道口标柱	根	4		0.00
六	红庙镇红庙社区六组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	266		0.00
-b	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	6		0.00
-c	圆形端头D －Ⅰ	个	4		0.00
-d	增加立柱	个	2		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	1		0.00
-b	附着式轮廓标	个	31		0.00
-c	道口标柱	根	8		0.00
七	红庙镇柳林村五组到七组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	300		0.00

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-b	Gr-C-2E	m	456		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	15		0.00
-d	圆形端头D -Ⅰ	个	2		0.00
-e	C25混凝土基础	m3	12.636		0.00
-f	增加立柱	根	1		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	87.5×140cm	套	2		0.00
-b	Φ1000mm凸面镜	套	4		0.00
-c	附着式轮廓标	个	88		0.00
-d	道口标柱	根	12		0.00
八	红庙镇柳林村二组到一组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	752		0.00
-b	Gr-C-2E	m	176		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	10		0.00
-d	圆头式端头 (AT2)	12m /个	6		0.00
-e	圆形端头D -Ⅰ	个	6		0.00
-f	C25混凝土基础	m3	18.144		0.00
-g	增加立柱	根	3		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	2		0.00
-b	A70cm	套	2		0.00
-c	Φ1000mm凸面镜	套	3		0.00
-d	附着式轮廓标	个	101		0.00
-e	道口标柱	根	4		0.00
九	红庙镇柳林村四组				
603	增设交通安全设施				
603-1	护栏				
-a	Gr-C-4E	m	78		0.00
-b	Gr-C-2E	m	40		0.00
-c	埋入式端头(AT1-1)	12m /个	6		0.00
603-3	道路交通标志				
-a	Φ60cm	套	1		0.00
-b	87.5×140cm	套	2		0.00
-c	Φ1000mm凸面镜	套	1		0.00
-d	附着式轮廓标	个	19		0.00
-e	道口标柱	根	4		0.00
	清单　第600章	合计	人民币	0.00	元