工程名称：2026年度西乡县城南街道五渠村人居环境整治项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 22 日

招 标 人：西乡县城南街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

2026年度西乡县城南街道五渠村人居环境整治项目

一、工程概况：

2026年度西乡县城南街道五渠村人居环境整治项目，建设地点为汉中市西乡县城南街道五渠村。

二、编制依据：

1、2026年度西乡县城南街道五渠村人居环境整治项目设计图纸；

2、陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准(2025)；

3、与本工程相关的标准、规范等技术资料；

4、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）、陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）及其他相关计价依据和办法；

5、主要材料价格按照汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026年第7期材料价格及结合当前市场价计入；

6、使用广联达计价软件GCCP7.0编制。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度西乡县城南街道五渠村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度西乡县城南街道五渠村人居环境整治项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水工程					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1.拆除18cm厚混凝土类（无筋） 2.拆除16cm厚水稳层 3.拆除方式：小型机械拆除	m2	137.68		
2	041001001002	拆除路面	1.拆除沥青路面5cm 2.混凝土基层18cm 3.拆除方式：小型机械拆除	m2	237.32		
3	041001002001	拆除人行道	1.拆除5cm厚人行道面层 2.拆除10cm混凝土基层	m2	115.13		
4	040103003001	拆除外运	1.原混凝土路面、沥青路面、人行道路面拆除垃圾外运 2.暂按3km	m3	118.66		
5	04B001	路面切缝	1.雨水管路面结构层锯缝	m	304.18		
6	04B002	穿越排污管、盖板涵开挖后恢复	1.穿越排污管、盖板涵开挖后恢复	项	1		
		土石方工程					
7	040101002001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:4m以内 3.基底处理方式:填土	m3	1094.21		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:管沟 2.材料品种:原土 3.密实度:≥0.93	m3	324.91		
9	040103002001	一般回填方	1.填方部位:管沟管枕 2.材料品种:中粗砂夯实 3.密实度:≥93	m3	559.55		
10	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:土方运距 3km	m3	769.3		
		雨水管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040501001001	混凝土管	1.规格：φ1000Ⅱ级钢筋砼管 2.连接形式：承插口 3.管道闭水试验	m	212.95		
		雨水井					
12	040504002001	现浇混凝土井	图号：20S515,29页 1.种类:钢筋混凝土圆形雨水检查井 2.规格:井内径1500mm 3.井深2.4m以内（含井筒） 4.防坠网安装	座	10		
		道路工程					
13	040204001001	人行道块料铺设	1.预制混凝土彩色步砖铺设 2.水泥砂浆粘结层 3.100厚C20混凝土垫层	m2	115.13		
14	040204003001	沥青混凝土路面	1.50mm中粒式热拌沥青混凝土 2.改性沥青乳化层 3.180mmC30混凝土地面，随打随找平 4.200mm级配碎石 5.素土回填夯实，压实度≥0.90	m2	237.32		
15	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土面层 2.16cm厚5%水泥稳定碎石，压实度≥98% 3.10cm粗砂垫层 4.压实土基 压实度≥93%	m2	137.68		
		设施迁移工程					
16	04B003	电力干线迁移工程	1.原有电杆及导线拆除，架立电杆及导线架设等电力干线迁移工程 2.暂定综合单价2500元/项	项	1		
		路 面 工 程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土种类、强度等级:C30混凝土 2.厚度:18cm厚 3.工程塑料薄膜封层	m2	1332		
18	040202016001	水泥稳定基层	1.基层厚度:16CM厚 2.基层材质、规格或配合比:5%水泥稳定碎石基层	m2	1480		
19	040203005001	封层	1.工程塑料薄膜封层	m2			
		路基防护工程					
20	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:浆砌片石 2.砂浆种类、强度等级:M7.5砌筑水泥砂浆	m3	304.79		
21	040101001001	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	45.9		
22	040602045001	滤料	1.砂砾反滤料层	m3	22.57		
23	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:浆砌挡墙基础 2.材料品种:原土 3.密实度:≥0.93	m3	22.08		
24	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:土方运距 3km	m3	23.82		
25	040501005001	塑料管	1.Φ10cmPVC排水管	m	41.93		
		绿化苗木移除后恢复					
26	04B004	绿化苗木移除后恢复	1.绿化范围内管道施工,涉及绿化苗木、植被开挖、临时堆放及后期恢复 2.暂定综合单价2500元/项	项	1		
		污水管道					
27	040101002002	挖沟槽土方（波纹管）	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:填土	m3	378		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040103001003	沟槽、基坑回填方（波纹管）	1.填方部位:管沟 2.材料品种:原土 3.密实度:≥0.93	m3	340.2		
29	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:土方 运距 3km	m3	37.7		
30	040501005002	塑料管	1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN600 2.连接形式:胶圈	m	420		
31	040504002002	砖砌沉沙井	1.种类:砖砌圆形沉泥 井 2.规格:Φ1000 3.井深1.8以内	座	7		
		路灯工程					
32	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一 二类 2.挖土深度:4m内 3.路灯基础 4.挖土类型：人工 5.工作面30cm	m3	37.18		
33	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场堆土 2.密实度:0.93 3.材料品种、规格:普通素土	m3	22.65		
34	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:土方 运距 3km	m3	22.65		
35	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.路灯基础	m3	14.53		
36	010505002001	基础模板	1.路灯基础复合模板	m2	116.2		
37	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:不锈钢 2.材料规格:不锈钢防潮板Φ0.5 3.M16路灯基础连接件	t	0.571		
38	010506008001	螺栓	1.螺栓种类:Q235B 2.规格:M16 3.使用部位:路灯基础连接件 4.端头处理方式:焊接	t			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	041001001003	拆除路面	1.拆除原20cm厚砼路面 2.拆除方式：小型机械拆除	m2	20.75		
40	040103003006	拆除外运	1.拆除原20cm厚砼路面 2.暂按3km	m3	4.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040805010001	太阳能路灯	1.太阳能光板：100W，用高效晶硅片，转化率17.5%以上，正常光照每天工作10一一12小时，可连续阴雨天15天以上保持正常工作，采用高强度，高透光率的低铁、钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率91%以上，使用寿命25年以上，衰减率:15≤10%，具有抗风，防冰雹防腐等性能。密封防水，高可靠性多功能接线盒。可适应多种复杂天气情况。配套电线为国标2.5mm2 2.锂电池：90AH锂电池:全新磷酸铁锂电芯;锂电池使用寿命达到6年以上;具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能;产品出厂时采用标准接头，具有防反接和防错接等功能，防护等级IP67。 3.LED灯具：60W高亮度LED光源，采用铝材灯体与普瑞45mil芯片，140LM/W.防护等级IP65，钢化玻璃面板结构坚固，抗震，防水，防雷。透光性好，无辐射污染。灯头寿命五万小时以上，光衰1万小时<5% 4.灯杆：总高6米锥形杆，采用Q235优质钢材，埋弧焊自动焊接成型，上口径60mm，下口径	套	83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			140mm，厚度2.5mm;整体热处理后，静电喷塑40U以上。 5.路灯基础（另计）：对角中心孔距260mm，采用4根16*600mm地角螺栓。基础:混凝土基础500*500*700，混凝土0.22立方，浇筑后做外粉。 6.控制器：12V/10A全数字升压型恒流一体太阳能路灯控制器，10A光控+时控+恒流，欠压保护、过流保护、负载短路保护，PWM充电模式，24小时不间断工作，自身功耗小于额定功率5%，产品通过国家质量认证，使用寿命5年以上				
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。