

2026年镇巴县泾洋街道办高桥村
经济合作社设施蔬菜大棚建设项
目

工程

工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年镇巴县泾洋街道办高桥村
经济合作社设施蔬菜大棚建设项
目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地块一					
1	010102001001	挖一般土方 1. 土的类别: 一、二类土 3. 开挖方式: 挖掘机挖土配自卸汽车运土 4. 运距: 1km以内		m3	3060		
2	010102002001	挖基坑土方 1. 土的类别: 综合土 3. 开挖方式: 人工挖基坑土方		m3	8.17		
3	010102003001	挖一般土方 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖方式: 人工挖沟槽土方 3. 部位: 室外埋设管道		m3	71.22		
4	010102009004	回填方 1. 材料品种: 素土 2. 人工回填夯实		m3	71.22		
5	010102009003	换填耕植土 1. 填方部位: 大棚内 2. 材料品种: 耕植土		m3	3060		
6	010103003001	土方外购 1. 外购耕植土 2. 材料价暂按25元/m³		m3	3060		
7	010502001001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 200*200*200mm拱杆基础		m3	9.76		
8	010505002001	基础模板 1. 基础模板		m2	195.2		
9	010502001002	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 200*200*300mm拱杆基础		m3	8.17		
10	010505002002	基础模板 1. 基础模板		m2	176.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502031001	检查井 1. 页岩实心砖砌阀门井 2. 净尺寸：1m*1m*1m 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 100mm厚C30混凝土底板 5. 1：25水泥砂浆抹面 6. 100mm厚C20混凝土盖板 7. 井盖：Φ700mm墨铸铁 8. 人工土方开挖回填 9. 原土夯实		座	21		
12	010602003001	拱杆 1. 内棚拱杆：25*50*1.7冷镀锌椭圆管 2. 纵向间距1m，埋地深度0.3m		t	10.437		
13	010607002001	棚门 1. 棚头立杆：30*40*1.5冷镀锌钢管 2. 斜支撑25*25*1.5镀锌方管		t	0.87		
14	010607003001	纵拉杆 1. 内棚纵拉杆：Φ25*1.8冷镀锌圆管 2. 沿棚内通常布置，共5根		t	3.94		
15	010607002002	卷膜横杆 1. 卷膜横杆：Φ25*1.8冷镀锌圆管 2. 沿棚内两侧各一根通常布置 3. 高度1.7m		t	1.576		
16	010607002003	斜拉撑 1. 斜拉杆：Φ32*2.0冷镀锌圆管 2. 两头两侧各一根		t	0.587		
17	01B002	棚膜 1. 棚外侧满铺12S PO膜， 2. 综合单价暂按8元/m²		m2	9342.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				55000
1.1	暂列金				55000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					55000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031002001003	阀门 1. 类型:DN63闸阀		个	20		
2	031002001004	阀门 1. 类型:DN63截止阀		个	20		
3	031002001005	阀门 1. 类型: DN63喷淋电磁阀		个	20		
4	030109001001	加压泵 1. 名称:加压泵 2. 根据使用方用水需求定 3. 暂定综合单价1500元/台		台	1		
5	030230011002	水箱 1. 材质:成品不锈钢水箱 2. 容积:20m³		台	1		
6	031001006005	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接		m	154		
7	031001006006	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:热熔连接		m	79.13		
8	031001006007	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包不锈钢薄皮		m	106		
9	031001006008	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包铝箔		m	73		
10	031001006009	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包铝箔		m	1526		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。