

董家营金星村中药材元胡基地建
设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:董家营金星村中药材元胡基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中药材仓储用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 基底处理方式: 砂石换填0.3m（单列）	m3	2631.35		
2	010102009001	换填	1. 填方部位: 基础1.6m下换填 2. 材料品种: 砂夹石 3. 密实度: 0.97	m3	441.81		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 原土回填	m3	2002.99		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 土方外运3km以内	m3	628.36		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土普通砖 2. 基础类型: 墙基础 3. 砂浆强度等级: M10预拌砂浆	m3	23.74		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级: M5预拌砂浆	m3	50.75		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15预拌(商品)混凝土	m3	14.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	72.08		
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 条形基础	m3	57.23		
10	010502002002	后砌隔墙基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 条形基础	m3	16.05		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	8.79		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.4		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层	m2	26.32		
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	57.23		
15	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	123.36		
16	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形柱	m2	52.8		
17	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁模板	m2	93.48		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以内	t	9.245		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ18以内	t	8.899		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ20以内	t	1.747		
21	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内	t	0.087		
	A.6	金属结构工程					
22	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：箱形钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B方钢柱350*350*12*12	t	32.848		
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型：GKL1-H N400*200*8*13 2. 钢材品种、规格：Q355B	t	11.772		
24	010604001002	钢梁	1. 梁类型：GKL2-H N500*200*10*16 2. 钢材品种、规格：Q355B	t	17.62		
25	010604001003	钢梁	1. 梁类型：GL1-HN 300*150*6.5*9 2. 钢材品种、规格：Q355B	t	16.515		
26	010604001004	钢梁	1. 梁类型：GKL1-H 500/400*200*6*10*10 2. 钢材品种、规格：Q355B	t	6.87		
27	010604001005	钢梁	1. 梁类型：GKL2-H 400*200*6*8 2. 钢材品种、规格：Q355B	t	3.21		
28	010604001006	雨棚梁	1. 梁类型：C200*70*20*2 2. 钢材品种、规格：Q355B	t	0.555		
29	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：YX-51-250-750-1.2型镀锌 2. 组合楼板混凝土厚度：C30混凝土，厚度87mm	m2	1214.04		
30	010605002001	钢板墙板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：80厚岩棉夹芯板墙板	m2	704.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010605003002	钢屋面板	1. 钢板（复合板） 型号、厚度:80厚 岩棉夹芯板墙板	m2	185.54		
32	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格 :钢骨架FPB 采光	m2	1244.21		
33	010607002001	系杆	1. 钢材品种、规格 :D114*5 2. 构件类型:钢系杆	t	7.428		
34	010607002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格 :D20 2. 构件类型:屋面 水平支撑	t	0.572		
35	010607002004	钢拉条	1. 钢材品种、规格 :D12钢拉条	t	0.644		
36	010607002005	隅撑	1. 钢材品种、规格 :L50*4 2. 构件类型:隅撑	t	0.28		
37	010607003001	屋面檩条	1. 钢材品种、规格 :C220*75*20*2.2 2. 构件类型:屋面 檩条	t	3.616		
38	010607003002	墙面檩条	1. 钢材品种、规格 :C220*75*20*2.2 2. 构件类型:墙面 檩条	t	7.069		
39	010607007001	钢护栏	1. 护栏形式:实心 钢片栏杆H=1100mm	m	143		
40	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:锚栓 2. 钢材品种、规格 :D24	t	1.422		
41	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式:喷砂 除锈 2. 除锈等级:Sa2 1 /2级	t	99.736		
42	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求: 耐火极限2.5h	m2	379.35		
43	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求: 耐火极限1.5h	m2	1560.51		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙3636 2. 防火等级:乙级 3. 规格:3600*3600mm	m2	12.96		
45	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙3636 2. 防火等级:乙级 3. 规格:4500*4500mm	m2	40.5		
46	010807001001	铝合金金属窗	1. 窗洞口尺寸:4500*1200mm 2. 窗类型:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+9+6中空玻璃	m2	59.4		
47	010807001002	铝合金金属窗	1. 窗洞口尺寸:3600*1200mm 2. 窗类型:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+9+6中空玻璃	m2	34.56		
48	010802004003	冷库移动滑门	1. 门洞口尺寸:M2730 2. 类型:冷库移动滑门 3. 规格:2700*3000mm	m2	16.2		
	A.11	楼地面装饰工程					
49	011101001001	混凝土地面	1. 强度:C30混凝土 2. 厚度:22cm	m2	1212.18		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011203003001	块料墙面	1. 基层类型、部位:砌体基层 2. 面层材料品种、规格:300*600瓷砖	m2	563.22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材仓储用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL (总箱) 2. 规格:600*800*200mm 3. 位置:距地1.8m 安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:600*800*200mm 3. 位置:距地1.2m 安装 4. 无端子外部接线	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:三相插座箱 2. 规格:400*260*100mm 3. 位置:距地0.5m 安装	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP2 2. 规格:800*1800*400mm 3. 位置:落地安装, 设200MM基础抬高	台	1		
5	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 材质:槽钢基础 2. 制作安装	m	2.4		
6	030412001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	350.18		
7	030412001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	8.17		
8	030412001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	60.53		
9	030412005001	接线盒	1. 材质:钢制 2. 类型:暗装接线盒	个	31		
10	030412005002	接线盒	1. 材质:钢制 2. 类型:暗装开关(插座)盒	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线规格:WDZNB1-BYJ-2.5mm ²	m	8.35		
12	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1097.37		
13	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	351.07		
14	030413005001	LED悬挂灯(光通量20000lm)	1. 名称:LED悬挂灯(光通量20000lm) 2. 规格:LED/220V 1x200W 3. 位置:悬挂安装	套	17		
15	030413005002	LED防爆灯EX	1. 名称:LED防爆灯EX 2. 规格:LED/220V 1x20W 3. 位置:吸顶安装	套	8		
16	030413005003	LED太阳能灯(IP65)	1. 名称:LED太阳能灯(IP65) 2. 规格:LED/220V 1x100W 3. 位置:室外墙上安装	套	4		
17	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地h=1.3m安装	套	4		
18	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地h=1.3m安装	套	1		
19	030413012003	开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地h=1.3m安装	套	1		
20	030415006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中药材仓储用房--电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030410004001	均压环	1. 接地网: 利用基础钢筋通长焊接形成接地网	m	170		
22	030410002001	接地母线	1. 户内母线: 采用40x4镀锌扁钢	m	40		
23	030410002002	接地母线	1. 户外甩母线: 采用40x4不锈钢扁钢	m	12		
24	030410002003	接地母线	1. MEB接地母线: 采用40x4镀锌扁钢	m	15.6		
25	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. MEB等电位联结端子箱安装	台	1		
26	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 接地端子箱安装	台	3		
27	030410011001	接地跨接	1. 接地跨接线安装	处	4		
28	030415027001	接地装置	1. 接地网(系统)	系统	1		
		应急照明					
29	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称: A型应急照明集中电源箱ALE 2. 容量: 0.6KW 3. 安装方式: 距地h=1.5m明装	台	1		
30	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 出口标志灯/安全出口标志灯E 2. 型号: 大型/中型持续 3W/1W IP30 3. 位置: 门框上0.2米壁装	套	6		
31	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 单面方向标志灯(单向) 2. 型号: 大型/中型持续 3W/1W IP30 3. 位置: 距地0.5米壁装	套	8		
32	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 双面方向标志灯(双向) 2. 型号: 大型/中型持续 3W/1W IP30 3. 位置: 距地0.5米壁装	套	2		
33	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 单面方向标志灯(向前) 2. 型号: 大型/中型持续 3W/1W IP30 3. 位置: 距地4.50m管吊	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中药材仓储用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:非持续 8W IP30/IP67 3. 位置:底距地2.5米壁装	套	24		
35	030412001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	332.85		
36	030412005003	接线盒	1. 材质:钢制 2. 类型:暗装接线盒	个	46		
37	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线规格:NH-RV S-2*2.5mm2	m	335.03		
		冷库设备					
38	03B001	冷库设备	1. 冷库设备 2. 暂定综合单价:50000.00元	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 中药材仓储用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--消火栓工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓					
1	030901003001	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽卡箍连接	m	128.65		
2	030901003002	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽卡箍连接	m	32.1		
3	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:沟槽卡箍管件 2. 规格:DN100	个	22		
4	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:沟槽卡箍管件 2. 规格:DN65	个	21		
5	031201001001	管道刷油	1. 消防管道刷红色漆二遍	m2	44.68		
6	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道公称直径:DN100	个	4		
7	030901017001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
8	030901018001	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 3. 连接形式:卡箍连接	副	3		
9	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内明装 2. 型号、规格:DN65	套	9		
10	030912001001	手提式灭火器	1. 规格:干粉灭火器MF/ABC5kg	具	18		
11	030904001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 支架制作安装	kg	71.93		
12	031201003001	一般钢结构刷油	1. 管道支架除锈 2. 刷防锈漆一遍、调和漆两遍	kg	71.93		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中药材仓储用房--消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材仓储用房--消火栓工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:附属用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 2m 以内 3. 基底处理方式: 砂石换填0.6m（单列）	m3	388.36		
2	010102009001	换填	1. 填方部位: 基础1.6m下换填 2. 材料品种: 砂夹石 3. 密实度: 0.97	m3	99.67		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 原土回填	m3	268.64		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 土方 外运3km以内	m3	119.71		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M5预拌砂浆	m3	20.43		
6	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级: M5预拌砂浆	m3	12.39		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15预拌(商品)混凝土	m3	4.3		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	6.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.15		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	3.17		
11	010502010001	女儿墙（含压顶）	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 120	m3	2.61		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.04		
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.48		
14	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 2. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300(取消) 3. 素土夯实向外坡4%	m2	12.37		
15	010502028001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度: 现浇混凝土台阶 2. 混凝土强度等级: C25	m2	8.05		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以内	t	1.987		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 18以内	t	1.522		
18	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 20以内	t	0.623		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	0.332		
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内	t	0.1		
	A.8	门窗工程					
21	010802001001	室内套装门	1. 门洞口尺寸:M0920 2. 门类型:套装门	m2	7.2		
22	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M-0820 2. 框、扇材质、规格:金属防盗门 3. 卫生门	m2	3.2		
23	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:M-0920 2. 框、扇材质、规格:金属防盗门 3. 餐厅、门卫室	m2	1.8		
24	010802003003	防盗门	1. 门洞口尺寸:M-1220 2. 框、扇材质、规格:金属防盗门 3. 综合办公室	m2	2.4		
25	010807001001	铝合金窗	1. 窗类型:铝合金 2. 开启方式:左右推拉 3. 玻璃品种、厚度:6+9+6中空玻璃	m2	25.88		
	A.9	屋面及防水工程					
26	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS改性沥青防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层	m2	99		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
27	011001001001	保温隔热屋面	1、50厚挤塑聚苯保温板 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 3、钢筋混凝土屋面板	m2	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
28	011102003001	块料地面	1、铺600*600*10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土	m ²	76.86		
29	011102003002	块料地面	1、铺300*300*10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂沫结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土	m ²	12.62		
30	011105003001	块料踢脚线	1、600*150*10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序）	m	83.81		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
31	011201001001	外墙抹灰	1. 10厚聚合物水泥砂浆找平	m ²	70.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011201001002	内墙抹灰	1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底	m2	254.23		
33	011203003001	外墙面块料	1. 1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴300*600*6厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1：2专用水泥粘结砂浆 3. 聚合物水泥砂浆修补平整	m2	30.12		
34	011203003002	内墙面乳胶漆	1. 喷刷室内乳胶漆墙面2遍 2. 满刮腻子两遍	m2	254.23		
35	011203003003	内墙面块料	1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600*5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 5、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平	m2	50.45		
	A.13	天棚工程					
36	011301001001	天棚抹灰	1、满刮2厚面层耐水腻子找平 2、满刮3-5厚底基防裂腻子分遍找平 3、5厚1：0.5：3水泥石灰高砂浆打底压实赶平	m2	80.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011302001001	平面吊顶天棚	1、300*300*2.0厚铝扣板饰面层 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定	m2	12.65		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011403001001	外墙真石漆	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层	m2	70.69		
39	011403001002	天棚乳胶漆	1.喷刷室内乳胶漆墙面2遍	m2	80.03		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 附属用房--房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:塑料PP-R 给水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 管道消毒冲洗	m	6.61		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:塑料PP-R 给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 管道消毒冲洗	m	5.21		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:塑料PP-R 给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 管道消毒冲洗	m	1.87		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:塑料PP-R 给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 管道消毒冲洗	m	1.82		
5	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道公称直 径:DN32	个	2		
6	031002001001	阀门	1. 类型:防污止回 阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 连接	个	1		
7	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 连接	个	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 附属用房--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031001006005	塑料管	1. 材质:塑料UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	23.83		
9	031001006006	塑料管	1. 材质:塑料UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	9.13		
10	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道公称直径:DN100	个	6		
11	031301009003	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道公称直径:DN50	个	1		
12	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台上洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	2		
13	031003004001	洗菜盆	1. 材质:不锈钢	组	1		
14	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器带冲洗水箱 2. 材质:陶瓷	组	6		
15	031003017001	地漏	1. 材质:塑料 2. 规格:DN50	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 附属用房--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 附属用房--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 规格:600*400*180mm 3. 位置:距地1.6m安装 4. 无端子外部接线	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:塑料 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	192.98		
3	030412005001	接线盒	1. 材质:塑料 2. 类型:暗装接线盒	个	9		
4	030412005002	接线盒	1. 材质:塑料 2. 类型:暗装开关(插座)盒	个	33		
5	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	159.55		
6	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	417.75		
7	030413001001	LED面板灯(办公室)	1. 名称:LED面板灯(办公室) 2. 规格:LED/220V 1x35W 3. 位置:吸顶安装	套	6		
8	030413001002	厨房用防水防尘灯	1. 名称:厨房用防水防尘灯 2. 规格:LED/220V 1x35W 3. 位置:吸顶安装	套	1		
9	030413001003	防水防尘灯(配LED灯管)	1. 名称:防水防尘灯(配LED灯管) 2. 规格:LED/220V 1x18W 3. 位置:吸顶安装	套	2		
10	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地h=1.3m安装	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 附属用房--电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030413013001	插座	1. 名称:暗插座(二 . 三孔带安全门) 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地0 . 3m安装	套	14		
12	030413013002	插座	1. 名称:安全型五 孔插座(带防溅盒) C 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1 . 5m安装	套	4		
13	030413013003	插座	1. 名称:壁挂空调 单相暗装插座(带 开关)K 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1 . 5m安装	套	6		
		防雷接地					
14	030410004001	均压环	1. 接地网:利用基 础钢筋通长焊接形 成接地网	m	63.9		
15	030410002001	接地母线	1. 户外甩母线:采 用40x4不锈钢扁钢	m	12		
16	030410002002	接地母线	1. MEB接地母线:采 用40x4镀锌扁钢	m	5.8		
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. MEB等电位联结 端子箱安装	台	1		
18	030410011001	接地跨接	1. 接地跨接线安装	处	4		
19	030415027001	接地装置	1. 接地网(系统)	系统	1		
		弱电					
20	030502001001	弱电箱	1. 名称:弱电箱ODF 2. 安装方式:距地0 . 5m安装	台	1		
21	030412001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地 敷设	m	9.07		
22	030412001003	配管	1. 名称:塑料 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	33.99		
23	030412005003	接线盒	1. 材质:塑料 2. 类型:暗装接线 盒	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401009001	钢筋混凝土化粪池	1. 标准图集03S702 2. 型号：G3-6F	座	1		
2	010401009002	砖砌水池	1、200厚C30混凝土底板，内配单层C12钢筋 2、240厚砖砌池壁，深度1.0m，内外抹20厚防水砂浆	m	1		
3	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢梯形式：直梯	t	2.789		
	A. 11	楼地面装饰工程					
4	011101001001	混凝土地面	1. 200厚C30混凝土面层 2. 200厚天然级配砂砾石基层	m2	448		
		补充分部					
5	01B001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门(含门仓、电动装置)	m	5		
6	01B002	地磅	1、尺寸：3000*9000mm 2、设备参数具体依据实际实施确定， 3、暂定综合单价：40000.00元	个	1		
7	01B003	深水机井	1、尺寸、深度：80m 2、具体依据实际实施为准 3、暂定综合单价：60000.00元	眼	1		
8	01B004	围墙	1、基础：150厚碎石垫层+150厚C20素砼垫层，300*300*400mm混凝土预埋 2、立柱：100*60*5厚工字钢立柱，高度1.9m 3、围墙：L50*5围网边框，Φ5成品铁丝护网 4、详见设计图纸	m	168		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程--房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.4	电气设备安装工程					
1	030409001001	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZNB1-YJE-5*16mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	36.63		
2	030409001002	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*4mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	29.86		
3	030409001003	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	30.88		
4	030409001004	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35*1*16mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	60.98		
5	030409001005	电力电缆	1. 类型:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3. 敷设方式:管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	77.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030409001006	电力电缆	1. 类型: 铜芯电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 清单工程量包含预留长度及附加长度	m	25.5		
7	030409002001	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) 4	个	2		
8	030409002002	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) 10	个	6		
9	030409002003	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) 16	个	6		
10	030409002004	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) 35	个	2		
11	030409002005	电力电缆头	1. 类型: 铜芯电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) 120	个	2		
12	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 人工沟槽挖填普通土	m ³	42.12		
13	030412001005	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 埋地敷设	m	20.96		
14	030412001006	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 埋地敷设	m	22.7		
15	030412001007	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 埋地敷设	m	92.5		
16	030412001008	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC80 3. 配置形式: 埋地敷设	m	52.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		监控					
17	040205019001	监控摄像机	1. 类型:枪式摄像机	台	6		
18	030505018001	显示设备	1. 名称:监控显示器24寸	台	1		
19	031101016001	局域网交换机	1. 名称:24口交换机	台	1		
20	031101016002	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机	台	1		
21	031101016003	控制主机	1. 名称:控制主机	台	1		
22	030412001009	配管	1. 材质:SC25 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	50		
23	030412003001	配线	1. 名称:RVV3*4 2. 配线形式:管内穿线	m	60		
24	03B002	监控立杆	1. 监控立杆	根	1		
		补充分部					
25	03B001	变压器	1、100KV _a ，具体依据实际实施为准 2、暂定综合单价：100000.00元/台	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

烘干机技术参数

序号	产品名称	规格型号	数量	备注	
1	烘干箱	≥8 米*2.2 米*2.8 米 (≥5 层)	1 台	框架:方管≥50*100*2（镀锌） 内部支撑: 三角≥50*50*5（镀锌） ≥40*40（镀锌） 圆管≥30（镀锌） 链条: ≥50.8 节距（碳钢） 丝网: 不锈钢 304, ≥1.9 米宽 外包: ≥5cm 岩棉聚氨酯净化板	
2	上料机	≥8.5 米*2.2 米*1 层	1 台	框架镀锌, 304 不锈钢网	
3	传动电机		1 台	减速变频电机≥3KW	
4	高压风机		1 台	碳钢	
5	高压风机电机	≥22KW-4	1 台	国标	
6	热风炉	生物质	1 台	≥90 万大卡	
7	引风机		1 台	碳钢	
8	引风机电机	≥4KW	1 台	国标	
9	电力控制柜	≥22KW+4KW 变频器	1 台	塑钢	
10	生物质上料系统	/	1 套	包含料斗、电机、风机	
11	生物质控制柜	/	1 台	微电脑控制自动上料, 自动恒温。	
12	炉箅子	≥68cm	1 套	生物质一套	
13	辅助材料	配件	1 套	安装时使用	
14	装机功率	≥30KW			
辅助设备					
序号	名称	规格尺寸（mm） 长*宽*高	数量	功率（KW）	材质
15	输送机	≥3800*580*2100	1	≥0.75	不锈钢
16	滚筒清洗机	≥3800*1100*1850	1	≥2.2	不锈钢
17	沉石机	≥3300*1070*1500	1	≥3.35	不锈钢
18	蒸煮机	≥6200*800*1750	1	≥0.75	不锈钢

19	烘干出料机	≥4500*500*1750	1	≥0.75	不锈钢
20	蒸汽发生器	≥0.7 吨	1	≥3	不锈钢+碳钢
设备总功率≥41KW					
注：设备包安装，试机，试生产，质保期一年，终身售后。					