

临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目二标段

工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区农业农村局（盖章）

2026 年 09 月 03 日

工程名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目二标段

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 03 日

招标人：渭南市临渭区农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：姚刚（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	官道镇						
1.1	屈家村管网工程						
1.2	腊杨村道路工程						
1.3	南张村电气工程						
1.4	李新村管网工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:官道镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001005	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	1652		
2	041001003005	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	1652		
3	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	1652		
4	040202010005	级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	1652		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001006	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12CM 3. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	417		
6	041001003006	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	417		
7	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：12cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	417		
8	040202010006	级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	417		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 3. 其它要求：详见图纸	m3	3185.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	527.41		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	367.42		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求:详见要求	m3	2633.82		
13	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	69.5		
14	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	908		
15	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	908		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:PE DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	40		
17	040501009001	水平定向钻进管道	1. 材质及规格:PE100实壁管 DN300 2. 一次成孔长度:详见图纸 3. 其它要求:详见图纸	m	40		
18	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格:装配式圆形检查井（Φ800） 2. 井高均深:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖Φ800 4. 防坠装置品种及规格:尼龙防坠网，详见图纸 5. 参照图集:22S521/P12	座	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380砖砌 2. 雨水口均深: 详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚: 7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双层双向Φ 12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子（含支座） 9. 其它要求:详见图纸	座	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	040504010002	雨水口	1. 雨水口规格:680*480砖砌 2. 雨水口均深:详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚: 7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双向Φ12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子(含支座) 9. 其它要求:详见图纸	座	48		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：屈家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腊杨村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2M以内	m3	200		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 具体要求：详见图纸	m2	300		
3	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量：水泥稳定土（5%水泥） 2. 厚度：30cm 3. 具体要求：详见图纸	m2	300		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：腊杨村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：腊杨村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南张村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040805010004	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 优质碳素钢板Q235热镀锌喷塑锥形钢杆, 钢板厚度 $\geq 4\text{mm}$ 。灯杆表面喷塑层应光滑、无针孔、无流挂、无剥落现象。灯高6米 3. 光源数量、技术要求: LED85W太阳能路灯, 采用单晶硅太阳能电池板, 锂电池, 功率智能控制板; 灯具结构均为一体化LED光源, 压铸铝壳及钢化玻璃光罩, 灯罩防护等级IP67, 维护系数0.7; 灯具安装仰角均为 10° ; LED灯配半截光型灯具, 光效为 $\geq 120\text{LM/N}$ 4. 附件配置要求: 太阳能电池板与地平线安装倾角为 34° , 正南方向安装 5. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 300mm厚3:7灰土, 150C15砼垫层, C30砼基础, $\phi 660 \times 10$ 底板法兰盘, M30*1440地脚螺栓, M30螺母等, 具体见施工图设计 6. 接线端子材质、规格: -40×4 不锈钢接地线	套	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：南张村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：南张村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：李新村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001001	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	232.8		
2	041001003001	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	232.8		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	232.8		
4	040202010001	级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	232.8		
		附属工程					
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：59*35*15CM C30混凝土预制 2. 参照图集：12J003/C6-5A 3. 其它要求：详见图纸	m	291		
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：300*400mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度：做法详见24J306/P3-5（2） 3. 其它要求：详见图纸	m	291		
		管网工程					
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 3. 其它要求：详见图纸	m3	6.5		

措施项目清单计价表

工程名称：李新村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”