

临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目三
标段

工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区农业农村局（盖章）

2026 年 09 月 03 日

工程名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目三标段

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 03 日

招标人：渭南市临渭区农业农村局 (盖章)

法定代表人或其授权人：姚刚 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	官路镇						
1.1	吝家村管网工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吝家村管网工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001005	拆除路面(管段)	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18CM 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑	m2	2293		
2	041001003005	拆除基层(管段)	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm 3. 垃圾外运及运距 : 自行考虑	m2	2293		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 : C30混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	2293		
4	040202010003	级配碎石	1. 石料规格: 级配 碎石 2. 厚度: 20cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	2293		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001006	拆除路面(管段)	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 12CM 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑	m2	630		
6	041001003006	拆除基层(管段)	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm 3. 垃圾外运及运距 : 自行考虑	m2	630		
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 : C30混凝土 2. 厚度: 12cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	630		
8	040202010004	级配碎石	1. 石料规格: 级配 碎石 2. 厚度: 20cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	630		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合土 2. 挖土深度: 2m以 内 3. 其它要求: 详见 图纸	m3	3292.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吝家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度: $\geq 95\%$ 3. 材料品种、规格: 300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求: 详见图纸	m ³	704.28		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格: 中粗砂回填 3. 密实度: $\geq 95\%$ 4. 其它要求: 详见图纸	m ³	483.16		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度: $\geq 95\%$ 3. 材料品种、规格: 素土 4. 其它要求: 详见要求	m ³	2420.36		
13	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 自行考虑	m ³	107.73		
14	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: UPVC管DN160 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	105		
15	040501005006	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300 2. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	2214		
16	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 2. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	134		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吝家村管网工程

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	040501005005	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN500 2. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	76		
18	040501005007	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN600 2. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	48		
19	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井 (Φ800) 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖 Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网, 详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	80		
20	040504003003	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井 (Φ1000) 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖 Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网, 详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吝家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380砖砌 2. 雨水口均深:详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚:7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双向Φ12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子(含支座) 9. 其它要求:详见图纸	座	123		
22	040501001001	混凝土管	1. 混凝土强度等级:C30素混凝土包封 2. 其它要求:详见图纸	m	80		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：吝家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 齐家村管网工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 齐家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”