

临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目五
标段

工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区农业农村局（盖章）

2026 年 09 月 03 日

工程名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目五标段

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 03 日

招标人：渭南市临渭区农业农村局 (盖章)

法定代表人或其授权人：姚刚 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目五标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	阎村镇						
1.1	申郭村道路工程						
1.2	申郭村管网工程						
2	三张镇						
2.1	岳家村管网工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：申郭村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm 4. 具体要求: 详见图纸	m2	2079		
2	040203004001	粘层	1. 材料品种:PC-3 2. 喷油量:乳化沥青粘层油 (0.5L/m ²) 3. 具体要求: 详见图纸	m2	2079		
3	040203004002	粘层	1. 材料品种:自粘式聚合物改性沥青抗裂贴 2. 具体要求: 详见图纸	m2	2079		
4	041001001002	路面凿毛	1. 材质:混凝土路面凿毛 2. 厚度:1CM 3. 垃圾外运: 运距自定 4. 具体要求: 详见图纸	m2	2079		
5	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:18CM 3. 垃圾外运: 运距自行考虑	m2	208		
6	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定土 (5%水泥) 2. 厚度:30cm 3. 垃圾外运及运距: 自行考虑	m2	208		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 具体要求: 详见图纸	m2	208		
8	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:水泥稳定土 (5%水泥) 2. 厚度:30cm 3. 具体要求: 详见图纸	m2	208		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：申郭村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：申郭村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：申郭村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001003	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	837.8		
2	041001003003	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	837.8		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	837.8		
4	040202010003	级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	837.8		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001004	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12CM 3. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	159		
6	041001003004	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	159		
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：12cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	159		
8	040202010004	级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	159		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 3. 其它要求：详见图纸	m3	1441.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：申郭村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	257.38		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	172.81		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求:详见要求	m3	1162.77		
13	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	26.5		
14	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	822		
15	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	98		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504003001	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井（Φ800） 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖 Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网，详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	28		
17	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 680*380砖砌 2. 雨水口均深: 详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度: 300厚: 7灰土，100mm厚20素混凝土垫层，200mm厚C30钢筋混凝土底板，配筋双向Φ12@200 4. 流槽: 50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格: M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比: 内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格: PE雨水口截污栏 8. 井盖: 钢筋混凝土篦子（含支座） 9. 其它要求: 详见图纸	座	36		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：申郭村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：申郭村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:三张镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001005	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距 自行考虑	m2	896.4		
2	041001003005	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距 ：自行考虑	m2	896.4		
3	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 ：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	896.4		
4	040202010005	级配碎石	1. 石料规格：级配 碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	896.4		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001006	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12CM 3. 垃圾外运：运距 自行考虑	m2	216		
6	041001003006	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距 ：自行考虑	m2	216		
7	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 ：C30混凝土 2. 厚度：12cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	216		
8	040202010006	级配碎石	1. 石料规格：级配 碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	216		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以 内 3. 其它要求：详见 图纸	m3	1755.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	277.13		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	178.12		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求:详见要求	m3	1494.86		
13	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	36		
14	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN200 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	353		
15	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	385		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400 2. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	75		
17	040501005005	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN500 2. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	175		
18	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井（Φ800） 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖 Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网，详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380砖砌 2. 雨水口均深:详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚:7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双向Φ12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子(含支座) 9. 其它要求:详见图纸	座	72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：岳家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	04B001	支护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。