

临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目六
标段

工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区农业农村局（盖章）

2026 年 09 月 03 日

工程名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目六标段

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 03 日

招标人：渭南市临渭区农业农村局 (盖章)

法定代表人或其授权人：姚刚 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	向阳街道						
1.1	程家村管网工程						
2	丰原镇						
2.1	北雷村道路工程						
2.2	阿杆村道路工程						
2.3	阿杆村管网工程						
2.4	吴田村管网工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：程家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001005	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距 自行考虑	m2	279		
2	041001003005	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距 ：自行考虑	m2	279		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 ：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	279		
4	040202010003	级配碎石	1. 石料规格：级配 碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	279		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001006	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12CM 3. 垃圾外运：运距 自行考虑	m2	72		
6	041001003006	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距 ：自行考虑	m2	72		
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 ：C30混凝土 2. 厚度：12cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	72		
8	040202010004	级配碎石	1. 石料规格：级配 碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	72		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以 内 3. 其它要求：详见 图纸	m3	458.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：程家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	86.17		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	58.02		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求:详见要求	m3	361.72		
13	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	12		
14	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	309		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井（Φ800） 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网，详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	14		
16	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 680*380砖砌 2. 雨水口均深: 详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度: 300厚: 7灰土，100mm厚20素混凝土垫层，200mm厚C30钢筋混凝土底板，配筋双向Φ12@200 4. 流槽: 50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格: M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比: 内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格: PE雨水口截污栏 8. 井盖: 钢筋混凝土篦子（含支座） 9. 其它要求: 详见图纸	座	14		
17	040501001001	混凝土管	1. 混凝土强度等级: C30素混凝土包封 2. 其它要求: 详见图纸	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：程家村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	04B001	支护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:丰原镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北雷村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混凝土种类： 细粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm 4. 具体要求:详见 图纸	m2	3572		
2	040203004001	粘层	1. 材料品种:PC-3 2. 喷油量:乳化沥 青粘层油（0.5L/m 2） 3. 具体要求:详见 图纸	m2	3572		
3	040203004002	粘层	1. 材料品种:自粘 式聚合物改性沥青 抗裂贴 2. 具体要求:详见 图纸	m2	3572		
4	041001001001	路面凿毛	1. 材质:混凝土路 面凿毛 2. 厚度:1CM 3. 垃圾外运:运距 自定 4. 具体要求:详见 图纸	m2	3572		
5	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:18CM 3. 垃圾外运:运距 自行考虑	m2	357		
6	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定 土（5%水泥） 2. 厚度:30cm 3. 垃圾外运及运距 :自行考虑	m2	357		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 具体要求:详见 图纸	m2	357		
8	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:水泥 稳定土（5%水泥） 2. 厚度:30cm 3. 具体要求:详见 图纸	m2	357		
		附属工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北雷村道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：北雷村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 北雷村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2M以内	m3	200		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 具体要求:详见图纸	m2	300		
3	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:水泥稳定土 (5%水泥) 2. 厚度:30cm 3. 具体要求:详见图纸	m2	300		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 阿杆村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 阿杆村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		阿杆组道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001006	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距自行考虑	m2	392		
2	041001003008	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	392		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	392		
4	040202010003	级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见图纸	m2	392		
		路面破除与恢复（广场砖）					
5	041001001008	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土路面砖面层 2. 厚度：5CM	m2	63		
6	041001003010	拆除基层（管段）	1. 材质：水泥稳定土（5%水泥） 2. 厚度：30cm 3. 垃圾外运及运距：自行考虑	m2	63		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：混凝土路面砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：M10水泥砂浆 3cm(或砂垫层)	m2	63		
8	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量：水泥稳定土（5%水泥） 2. 厚度：20cm 3. 具体要求：详见图纸	m2	63		
		阿杆组管网工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它要求: 详见图纸	m3	216.14		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求: 详见图纸	m3	48.34		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求: 详见图纸	m3	31.33		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求: 详见要求	m3	156.93		
13	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土弃置 2. 运距: 自行考虑	m3	59.21		
14	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	32		
15	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求: 详见图纸	m	152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井（Φ800） 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖 Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网，详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	7		
17	040504002003	截流井	1. 种类: 截流井 2. 深度: 3.8米 3. 规格: 1100*1100mm 4. 垫层、基础材质及厚度: 300mm厚3：7灰土，100mm厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级: 250mm厚C30混凝土底板、井壁 6. 防水: 管道接口、井内壁及垫层处参照04S531做防水防沉降处理 7. 盖板材质、规格: 盖板采用04S515中与合流管管径相同的矩形直线检查井盖板, 详见04S515/40-44, 盖板混凝土改为C30标号 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 直径800预制混凝土井筒 9. 其它要求: 详见图纸	座	1		
18	040504009001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃化粪池（25m3）不过车 2. 参照图集: 14SS706/P25 3. 其它要求: 详见图纸	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040201022004	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*400mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:做法详见24J306/P3-5(2) 3. 其它要求:详见图纸	m	69		
20	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:400*500mm 2. 做法详见图集:24J306/P3-25(2) 3. 其它要求:详见图纸	m	138		
		木张村道路工程					
		干路破除与恢复					
21	041001001007	拆除路面（管段）	1. 材质:混凝土 2. 厚度:18CM 3. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	141		
22	041001003009	拆除基层（管段）	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运及运距:自行考虑	m2	141		
23	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 其它要求:详见图纸	m2	141		
24	040202010005	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其它要求:详见图纸	m2	141		
		木张村管网工程					
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它要求:详见图纸	m3	16.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	3.51		
27	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	3.28		
28	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求:详见要求	m3	11.29		
29	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	1.51		
30	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040504002002	截流井	1. 种类:截流井 2. 深度:3.8米 3. 规格:1100*1100mm 4. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土,100mm厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级:250mm厚C30混凝土底板、井壁 6. 防水:管道接口、井内壁及垫层处参照04S531做防水防沉降处理 7. 盖板材质、规格:盖板采用04S515中与合流管管径相同的矩形直线检查井盖板,详见04S515/40-44,盖板混凝土改为C30标号 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:直径800预制混凝土井筒 9. 其它要求:详见图纸	座	1		
32	040504009002	整体化粪池	1. 材质:玻璃化粪池(12m3)不过车 2. 参照图集:14SS706/P25 3. 其它要求:详见图纸	座	1		
33	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*400mm 2. 做法详见图集:24J306/P3-25(2) 3. 其它要求:详见图纸	m	143		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：阿杆村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	04B001	支护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吴田村管网工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001005	拆除路面(管段)	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18CM 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑	m2	988.7		
2	041001003005	拆除基层(管段)	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm 3. 垃圾外运及运距 : 自行考虑	m2	988.7		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 : C30混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	988.7		
4	040202010003	级配碎石	1. 石料规格: 级配 碎石 2. 厚度: 20cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	988.7		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001006	拆除路面(管段)	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 12CM 3. 垃圾外运: 运距 自行考虑	m2	255		
6	041001003006	拆除基层(管段)	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm 3. 垃圾外运及运距 : 自行考虑	m2	255		
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 : C30混凝土 2. 厚度: 12cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	255		
8	040202010004	级配碎石	1. 石料规格: 级配 碎石 2. 厚度: 20cm 3. 其它要求: 详见 图纸	m2	255		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合土 2. 挖土深度: 2m以 内 3. 其它要求: 详见 图纸	m3	1340.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴田村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位：管基底垫层 2. 密实度： $\geq 95\%$ 3. 材料品种、规格：300MM厚3：7灰土 4. 其它要求：详见图纸	m ³	277.32		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位：管底 2. 材料品种、规格：中粗砂回填 3. 密实度： $\geq 95\%$ 4. 其它要求：详见图纸	m ³	189.02		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位：管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度： $\geq 95\%$ 3. 材料品种、规格：素土 4. 其它要求：详见要求	m ³	1005.24		
13	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土弃置 2. 运距：自行考虑	m ³	34.39		
14	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：UPVC管DN160 2. 连接形式：胶圈接口 3. 其它要求：详见图纸	m	42.5		
15	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式：承插式橡胶圈接口 3. 其它要求：详见图纸	m	949		
16	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN400 2. 连接形式：承插式橡胶圈接口 3. 其它要求：详见图纸	m	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴田村管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040501001003	混凝土管	1. 垫层材质及厚度：300厚3：7灰土 2. 基础材质、形式及厚度：混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 管道规格、等级：DN300钢筋混凝土管（II级） 5. 连接形式：承插接口 6. 做法：详见图纸	m	11		
18	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格：装配式圆形检查井（Φ800） 2. 井高均深：详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：D400球墨铸铁井盖Φ800 4. 防坠装置品种及规格：尼龙防坠网，详见图纸 5. 参照图集：22S521/P12	座	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴田村管网工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040504010004	雨水口	1. 雨水口规格:680*380砖砌 2. 雨水口均深: 详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚: 7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双层双向Φ 12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子（含支座） 9. 其它要求:详见图纸	座	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴田村管网工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504010005	雨水口	1. 雨水口规格:680*480砖砌 2. 雨水口均深:详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚:7灰土,100mm厚20素混凝土垫层,200mm厚C30钢筋混凝土底板,配筋双层双向Φ12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子(含支座) 9. 其它要求:详见图纸	座	3		
21	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:400*500mm 2. 做法详见图集:24J306/P3-25(2) 3. 其它要求:详见图纸	m	88		
22	040501001004	混凝土管	1. 混凝土强度等级:C30素混凝土包封 2. 其它要求:详见图纸	m	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：吴田村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	04B001	支护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。