

临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目七标段

工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区农业农村局（盖章）

2026 年 09 月 03 日

工程名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目七标段

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 03 日

招标人：渭南市临渭区农业农村局 (盖章)

法定代表人或其授权人：姚刚 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：临渭区2026年中省二批财政常态化帮扶资金基础设施建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	官邸镇						
1.1	陌张村道路工程						
1.2	陌张村管网工程						
1.3	官邸村管网工程						
2	孝义镇						
2.1	孝丰村道路工程						
3	下邽镇						
3.1	东关村道路工程						
3.2	韩杨村电气工程						
4	交斜镇						
4.1	交斜村光二村电气工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:官邸镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌张村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm 4. 具体要求: 详见图纸	m2	6087		
2	040203004001	粘层	1. 材料品种:PC-3 2. 喷油量:乳化沥青粘层油 (0.5L/m2) 3. 具体要求: 详见图纸	m2	6087		
3	040203004002	粘层	1. 材料品种:自粘式聚合物改性沥青抗裂贴 2. 具体要求: 详见图纸	m2	6087		
4	041001001002	路面凿毛	1. 材质:混凝土路面凿毛 2. 厚度:1CM 3. 垃圾外运: 运距自定 4. 具体要求: 详见图纸	m2	6087		
5	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:18CM 3. 垃圾外运: 运距自行考虑	m2	609		
6	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定土 (5%水泥) 2. 厚度:30cm 3. 垃圾外运及运距: 自行考虑	m2	609		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 具体要求: 详见图纸	m2	609		
8	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:水泥稳定土 (5%水泥) 2. 厚度:30cm 3. 具体要求: 详见图纸	m2	609		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：陌张村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌张村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		新建道路					
1	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 具体要求:详见图纸	m2	155		
2	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:水泥稳定土（5%水泥） 2. 厚度:30cm 3. 具体要求:详见图纸	m2	155		
		入户坡道破除与恢复					
3	041001001002	拆除路面（管道）	1. 材质:混凝土 2. 厚度:12CM 3. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	9		
4	041001003002	拆除基层（管道）	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运及运距:自行考虑	m2	9		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:12cm 3. 其它要求:详见图纸	m2	9		
6	040202010001	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其它要求:详见图纸	m2	9		
		管网工程					
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其它要求:详见图纸	m3	137.11		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3：7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	0.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌张村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	0.32		
10	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	1.5		
11	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:300厚3:7灰土 2. 基础材质、形式及厚度:混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 管道规格、等级:DN300钢筋混凝土管(II级) 5. 连接形式:承插接口 6. 做法:详见图纸	m	90		
12	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格:装配式圆形检查井(Φ800) 2. 井高均深:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖Φ800 4. 防坠装置品种及规格:尼龙防坠网, 详见图纸 5. 参照图集:22S521/P12	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌张村管网工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380砖砌 2. 雨水口均深:详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:300厚: 7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双向Φ12@200 4. 流槽:50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格:M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比:内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格:PE雨水口截污栏 8. 井盖:钢筋混凝土篦子(含支座) 9. 其它要求:详见图纸	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：陌张村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 陌张村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：官邸村管网工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		干路破除与恢复					
1	041001001006	拆除路面（管段）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18CM 3. 垃圾外运：运距 自行考虑	m2	144		
2	041001003006	拆除基层（管段）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距 ：自行考虑	m2	144		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 ：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	144		
4	040202010003	级配碎石	1. 石料规格：级配 碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	144		
		入户坡道破除与恢复					
5	041001001005	拆除路面（管道）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12CM 3. 垃圾外运：运距 自行考虑	m2	27		
6	041001003005	拆除基层（管道）	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 垃圾外运及运距 ：自行考虑	m2	27		
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 ：C30混凝土 2. 厚度：12cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	27		
8	040202010004	级配碎石	1. 石料规格：级配 碎石 2. 厚度：20cm 3. 其它要求：详见 图纸	m2	27		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以 内 3. 其它要求：详见 图纸	m3	203.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：官邸村管网工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管基底垫层 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:300MM厚3: 7灰土 4. 其它要求:详见图纸	m3	44.23		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管底 2. 材料品种、规格:中粗砂回填 3. 密实度:≥95% 4. 其它要求:详见图纸	m3	29.36		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 部位:管垫层底、管周围及管顶 2. 密实度:≥95% 3. 材料品种、规格:素土 4. 其它要求:详见要求	m3	149.1		
13	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	4.5		
14	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 其它要求:详见图纸	m	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：官邸村管网工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	040504003002	装配式圆形检查井	1. 材质及规格: 装配式圆形检查井 (Φ800) 2. 井高均深: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: D400球墨铸铁井盖 Φ800 4. 防坠装置品种及规格: 尼龙防坠网, 详见图纸 5. 参照图集: 22S521/P12	座	5		
16	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 680*380砖砌 2. 雨水口均深: 详见图纸 3. 垫层、基础材质及厚度: 300厚: 7灰土, 100mm厚20素混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 配筋双向 Φ12@200 4. 流槽: 50厚C20细石混凝土垫层 5. 材料品种、规格: M10水泥砂浆砖砌体 6. 砂浆强度等级及配合比: 内侧M10水泥砂浆勾缝 7. 拦截装置材质、型号、规格: PE雨水口截污栏 8. 井盖: 钢筋混凝土篦子 (含支座) 9. 其它要求: 详见图纸	座	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：官邸村管网工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：官邸村管网工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孝丰村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建道路					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2M以内	m3	1103		
2	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 具体要求：详见图纸	m2	1089		
3	040202002004	水泥稳定土	1. 水泥含量：水泥稳定土（5%水泥） 2. 厚度：30cm 3. 具体要求：详见图纸	m2	1089		
		沥青道路工程					
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：AC-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 厚度：5cm 4. 具体要求：详见图纸	m2	2540		
5	040203004001	粘层	1. 材料品种：PC-3 2. 喷油量：乳化沥青粘层油（0.5L/m ² ） 3. 具体要求：详见图纸	m2	2540		
6	040203004002	粘层	1. 材料品种：自粘式聚合物改性沥青抗裂贴 2. 具体要求：详见图纸	m2	2540		
7	041001001001	路面凿毛	1. 材质：混凝土路面凿毛 2. 厚度：1CM 3. 垃圾外运：运距自定 4. 具体要求：详见图纸	m2	2540		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm 3. 具体要求：详见图纸	m2	254		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孝丰村道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：孝丰村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 孝丰村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

工程项目清单费用汇总表

工程名称:下邳镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东关村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东关村道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402011001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：东关村道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩杨村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040805010004	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 优质碳素钢板Q235热镀锌喷塑锥形钢杆, 钢板厚度 $\geq 4\text{mm}$ 。灯杆表面喷塑层应光滑、无针孔、无流挂、无剥落现象。灯高6米 3. 光源数量、技术要求: LED85W太阳能路灯, 采用单晶硅太阳能电池板, 锂电池, 功率智能控制板; 灯具结构均为一体化LED光源, 压铸铝壳及钢化玻璃光罩, 灯罩防护等级IP67, 维护系数0.7; 灯具安装仰角均为 10° ; LED灯配半截光型灯具, 光效为 $\geq 120\text{LM/N}$ 4. 附件配置要求: 太阳能电池板与地平线安装倾角为 34° , 正南方向安装 5. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 300mm厚3:7灰土, 150C15砼垫层, C30砼基础, $\phi 660 \times 10$ 底板法兰盘, M30*1440地脚螺栓, M30螺母等, 具体见施工图设计 6. 接线端子材质、规格: -40×4 不锈钢接地线	套	60		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩杨村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩杨村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交斜村光二村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040805010002	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:优质碳素钢板Q235热镀锌喷塑锥形钢杆,钢板厚度 $\geq 4\text{mm}$ 。灯杆表面喷塑层应光滑、无针孔、无流挂、无剥落现象。灯高6米 3. 光源数量、技术要求:LED85W太阳能路灯,采用单晶硅太阳能电池板,锂电池,功率智能控制板;灯具结构均为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃光罩,灯罩防护等级IP67,维护系数0.7;灯具安装仰角均为 10° ;LED灯配半截光型灯具,光效为 $\geq 120\text{LM/N}$ 4. 附件配置要求:太阳能电池板与地平线安装倾角为 34° ,正南方向安装 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:300mm厚3:7灰土,150C15砼垫层,C30砼基础, $\Phi 660*10$ 底板法兰盘,M30*1440地脚螺栓,M30螺母等,具体见施工图设计 6. 接线端子材质、规格:-40*4不锈钢接地线	套	22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：交斜村光二村电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。