采购清单

采购单位	吴堡县水利局	备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00612
项目名称	吴堡县水利局寇家塬镇安家山、岔上镇川口村排洪渠水毁修复工程		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 589,139.69	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县水利局寇家塬镇安家山、岔上镇川口村排洪渠水毁修复工程	589,139.69	1	项	589,139.69	（2）渠身及挡墙工程：严格按照配比完成3:7灰土回填作业；依次施工C20混凝土垫层、毛石混凝土渠底；砌筑片块石挡墙，挡墙砌筑砂浆饱满，错缝搭砌；完成挡墙勾凸缝施工，缝面平整密实。墙背分别进行土方、砂砾回填，回填材料分层摊铺、分层夯实，回填压实度满足水利工程施工规范相关要求。 （3）涵洞维修及附属设施：开展旧涵洞人工疏通作业，彻底清除洞内淤积淤泥垃圾；拆除破损预制混凝土板，完成涵洞顶预制混凝土板安装；制作并安装涵洞入口格栅挡渣板。对局部破损涵洞进行拆除，重新加固砌筑；施工完成后做好基坑土方回填，人工整平场地，恢复周边原有地貌。
2							
3							
4							
5							