分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2450mm 3.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	869.94		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	320.08		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:素土 2.压实系数:夯实 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	145.84		
4	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:夯实 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	161.96		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU5非承重空心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.7		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.96		
7	010501001002	柱脚包混凝土	[项目特征] 1.部位:柱脚 2.厚度:50mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土 4.包裹的混凝土高出地面150mm，具体做法详见图纸 5.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001003	柱脚后浇层	1.部位:柱脚 2.厚度:50mm 3.材料品种、强度要求、配比:C35微膨胀细石混凝土 4.具体做法详见图纸	m3	0.08		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.94		
10	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.72		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:600*600mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.44		
12	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:600*800mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502022001	压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.38		
14	010502025001	散水	『用料及用法』陕09J01-散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	96		
15	010502027001	坡道	[项目特征] 陕09J01-坡4 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 150厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.32		
17	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	55.2		
18	010505003002	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	104.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:1m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40		
20	010505012001	压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.81		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.076		
22	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋，三级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.069		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.272		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.259		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.124		
	A.6	金属结构工程					
26	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN400X200X8X13、HN200X100X5.5X8、-125*10*250、-260*20*440 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	4.979		
27	010603001003	实腹钢柱（抗风柱）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B、HW200X200X8X12、-260*20*240 2.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B、HN400X200X8X13 2.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	7.888		
29	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.6mm单层压型金属板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	517.6		
30	010605003002	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.6mm单层压型金属板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	579		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.QL 墙檩:Q235B、C180*70*20*2.0 2.CZ 窗柱:Q235B、C180*70*20*2.0 3.MZ/ML 门柱门梁:Q355B、2C180*70*20*2.0 4.LG、XLG 拉杆:Φ20圆钢 5.CG 撑杆:Q235B、Φ12圆钢外套D32*2.5mm 6.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.813		
32	010607002001	钢支撑、钢拉条（屋面水平支撑）	[项目特征] 1.XG 刚性系杆:Q235B、Φ89*3mm圆管（热镀锌） 2.SC 水平支撑:Q235B、Φ20圆钢（热镀锌） 3.LG、XLG:Q235B、Φ20圆钢（热镀锌） 4.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010607002002	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ22圆钢 Q235B [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.191		
34	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2mm（热镀锌，镀锌量275g/㎡） 2.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.499		
35	010607009001	钢板天沟	[项目特征] 1.钢材品种、规格:1.0mm不锈钢板天沟（宽350mm，深300mm） 2.天沟形式:矩形天沟 3.详见图集17J925-1-（2-44）-2 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	m	60		
36	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24 L=870mm 3.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	56		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:4000*4500mm 2.门名称:钢制电动卷闸门 3.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	18		
38	010803001002	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:4000*4500mm 2.门名称:钢制手动卷闸门 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	18		
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2000*2000mm 2.窗类型:塑钢窗 3.开启方式:左右推拉 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	56		
	A.9	屋面及防水工程					
40	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ200PVC落水管 2.落水斗12个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	72		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土地面 2.垫层:150mm厚3：7灰土 3.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	580.16		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011201002001	墙、柱面装饰抹灰（外墙）	『用料及用法』陕09J01-外10 1. 丙烯酸外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	110.4		
43	011201002002	墙、柱面装饰抹灰（内墙）	『用料及用法』陕09J01-内1 A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	97.63		
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 2.对象:室内地坪下60mm砖墙处 [工作内容] 1.安装	m2	19.84		
		补充分部					
45	01B001	轻钢雨棚	[项目特征] 1.雨棚钢梁:2C180x70x20x2.2 2.上下包板:YX-820单板 3.包脚、封檐板:详见图纸	m2	16.97		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				400000
2.1	600m³保鲜库	套			400000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					400000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：厂房1-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	600m³保鲜库	400000		400000					2套
本页小计		400000		400000					-
合　计		400000		400000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明总配电总箱ALZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:38W 3.安装形式:吊杆 [工作内容] 1.安装	套	15		
3	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:30W [工作内容] 1.安装	套	2		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:二联开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
5	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
6	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装	套	32		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房1-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	32.5		
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	344.55		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	552.7		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	517.44		
13	030410003001	引下线	[项目特征] 1.规格:利用钢结构引下 [工作内容] 1.利用钢结构进行电气连接	m	120		
14	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电 2.电压等级（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂房1-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房1-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：厂房1-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2450mm 3.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	869.94		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	320.08		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:素土 2.压实系数:夯实 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	145.84		
4	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:夯实 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	161.96		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU5非承重空心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.7		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:商砼C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.96		
7	010501001002	柱脚包混凝土	[项目特征] 1.部位:柱脚 2.厚度:50mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土 4.包裹的混凝土高出地面150mm，具体做法详见图纸 5.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001003	柱脚后浇层	1.部位:柱脚 2.厚度:50mm 3.材料品种、强度要求、配比:C35微膨胀细石混凝土 4.具体做法详见图纸	m3	0.08		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.94		
10	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.72		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:600*600mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.44		
12	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:600*800mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502022001	压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.38		
14	010502025001	散水	『用料及用法』陕09J01-散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	96		
15	010502027001	坡道	[项目特征] 陕09J01-坡4 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 150厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.32		
17	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	55.2		
18	010505003002	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	104.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:1m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40		
20	010505012001	压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.81		
21	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.076		
22	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋，三级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.069		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.272		
24	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.259		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.124		
	A.6	金属结构工程					
26	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN400X200X8X13、HN200X100X5.5X8、-125*10*250、-260*20*440 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	4.979		
27	010603001003	实腹钢柱（抗风柱）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B、HW200X200X8X12、-260*20*240 2.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B、HN400X200X8X13 2.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	7.888		
29	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.6mm单层压型金属板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	517.6		
30	010605003002	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.6mm单层压型金属板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	579		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.QL 墙檩:Q235B、C180*70*20*2.0 2.CZ 窗柱:Q235B、C180*70*20*2.0 3.MZ/ML 门柱门梁:Q355B、2C180*70*20*2.0 4.LG、XLG 拉杆:Φ20圆钢 5.CG 撑杆:Q235B、Φ12圆钢外套D32*2.5mm 6.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.813		
32	010607002001	钢支撑、钢拉条（屋面水平支撑）	[项目特征] 1.XG 刚性系杆:Q235B、Φ89*3mm圆管（热镀锌） 2.SC 水平支撑:Q235B、Φ20圆钢（热镀锌） 3.LG、XLG:Q235B、Φ20圆钢（热镀锌） 4.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010607002002	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ22圆钢 Q235B [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.191		
34	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2mm（热镀锌，镀锌量275g/㎡） 2.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.499		
35	010607009001	钢板天沟	[项目特征] 1.钢材品种、规格:1.0mm不锈钢板天沟（宽350mm，深300mm） 2.天沟形式:矩形天沟 3.详见图集17J925-1-（2-44）-2 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	m	60		
36	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24 L=870mm 3.满足图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	56		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:4000*4500mm 2.门名称:钢制电动卷闸门 3.启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	18		
38	010803001002	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:4000*4500mm 2.门名称:钢制手动卷闸门 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	18		
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2000*2000mm 2.窗类型:塑钢窗 3.开启方式:左右推拉 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	56		
	A.9	屋面及防水工程					
40	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ200PVC落水管 2.落水斗12个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	72		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土地面 2.垫层:150mm厚3：7灰土 3.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	580.16		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011201002001	墙、柱面装饰抹灰（外墙）	『用料及用法』陕09J01-外10 1. 丙烯酸外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	110.4		
43	011201002002	墙、柱面装饰抹灰（内墙）	『用料及用法』陕09J01-内1 A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	97.63		
	C.12	刷油、防腐蚀、绝热工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 2.对象:室内地坪下60mm砖墙处 [工作内容] 1.安装	m2	19.84		
		补充分部					
45	01B001	轻钢雨棚	[项目特征] 1.雨棚钢梁:2C180x70x20x2.2 2.上下包板:YX-820单板 3.包脚、封檐板:详见图纸	m2	16.97		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：厂房2-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明总配电总箱ALZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:38W 3.安装形式:吊杆 [工作内容] 1.安装	套	15		
3	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:30W [工作内容] 1.安装	套	2		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:二联开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
5	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
6	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装	套	32		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房2-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	32.5		
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	344.55		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	552.7		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	517.44		
13	030410003001	引下线	[项目特征] 1.规格:利用钢结构引下 [工作内容] 1.利用钢结构进行电气连接	m	120		
14	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电 2.电压等级（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂房2-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房2-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：厂房2-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外路面硬化工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外路面					
1	011601002001	水泥混凝土道路	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层，塑料膜养护 2.厚度:18cm厚 3.路基碾压 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	800		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外路面硬化工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外路面硬化工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外路面硬化工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。