2026 年关家镇乌垭村亮化工程采购需求清单						
序号	设备名称	型号/规格说明	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1	太阳能电池板	160W 晶体硅太阳能板	108	块	320	34560
2	太阳能路灯控制器	控制器	108	台	125	13500
3	LED 灯源	70W 含灯罩	108	套	154	16632
4	电池仓		108	个	60	6480
5	磷酸铁锂电池	100AH .12V	108	块	520	56160
6	光伏板支架	等力	108	套	20	2160
7	电线及附件		108	套	120	12960
8	灯杆	6 米灯杆 壁厚 2.75mm	108	根	480	51840
9	安装调试	人工费用	108	套	190	20520
10	基础	40*40*60	108	套	215	23220
11	物流		4	次	2992	11968
12	总计	贰拾伍万元整				250000