

工程名称： 小纪汗派出所改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010103002001	垃圾外运	1. 拆除建筑垃圾	m3	47.81		
	A. 17	拆除工程					
2	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 标砖 2. 厚度: 370mm	m3	7.85		
3	011701001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 标砖 2. 厚度: 370mm	m3	2.62		
4	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 预制 钢筋砼屋面板	m3	5.05		
5	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙 面旧涂料及抹灰层 铲除	m2	240.76		
6	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 地砖及粘接层拆 除	m2	158.6		
7	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖墙面及粘接层	m2	109.25		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨铝扣板	m2	72.81		
9	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1. 面层种类、厚度: 原有屋面防水及 保护层拆除	m2	170.51		
10	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面、天棚	m2	269		
11	011710001001	木门拆除	1. 门窗尺寸: 900mm *2100mm	樘	2		
12	011710001002	木门拆除	1. 门窗尺寸: 1000m m*2800mm	樘	2		
13	011710001003	木门拆除	1. 门窗尺寸: 900mm *2400mm	樘	2		
14	011710002001	窗拆除	1. 门窗尺寸: 1500m m*1500mm	樘	2		
15	011710002002	窗拆除	1. 门窗尺寸: 1500m m*1800mm	樘	5		
16	011710002003	窗拆除	1. 门窗尺寸: 2000m m*1800mm	樘	2		
17	011710002004	卷帘门拆除	1. 门窗尺寸: 2700m m*2800mm	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:1700mm*1650mm*370mm厚	个	1		
19	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:1200mm*2650mm*370mm厚	个	1		
20	011715001003	开孔(打洞)	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:750mm*1800mm*370mm厚	个	1		
21	011715001004	开孔(打洞)	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:900mm*1800mm*370mm厚	个	1		
22	011715001005	开孔(打洞)	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:1200mm*2800mm*370mm厚	个	1		
		新建工程					
	A. 4	砌筑工程					
23	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KPI承重多孔砖封堵洞口 2. 墙体厚度:370mm	m3	5.52		
24	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KPI承重多孔砖 2. 部位:摄影室 3. 墙体厚度:120mm	m3	1.58		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
25	010502023001	加固拖梁	1. 混凝土强度等级:C30细石混凝土 2. 钢支撑Q235	m3	1.01		
26	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010502027001	坡道	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	7.2		
28	010502028001	台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	7.2		
29	010505013001	过梁模板	1. 模板形式：直形模板	m2	10.28		
	A.8	门窗工程					
30	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：900mm*2400mm 2. 门类型：成品套装门	m2	6.48		
31	010802001001	门连窗	1. 门洞口尺寸：1500*2800 2. 门类型：MLC1528，肯德基门	m2	3.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802001002	门连窗	1. 门洞口尺寸:2700*2800 2. 门类型:MLC2728，肯德基门	m2	11.72		
33	010802001003	肯德基门	1. 门洞口尺寸:1000mm*2800mm	m2	5.6		
34	010802001004	肯德基门	1. 门洞口尺寸:1200mm*2800mm	m2	6.72		
35	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:900mm*2400mm 2. 防火等级:乙级	m2	2.16		
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1200mm*1800mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	2.16		
37	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1300mm*1200mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	1.56		
38	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	2.7		
39	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1700mm*1800mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	3.06		
40	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:2000mm*1800mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2. 防火等级:乙级	m2	2.7		
42	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品木门窗套	m2	22.57		
43	010809001001	窗台板	1. 做法:参陕09j04-2 页次128 做法3 2. 窗台板材质、规格:35mm厚大理石窗台板	m2	3.24		
	A.9	屋面及防水工程					
44	010901008001	整体屋面	1、30mm厚水泥砂浆保护层,坡向排水管,间距1.5-2m设置8mm宽双向分格缝,聚氨酯密封膏, 2、100厚B1级挤塑聚苯保温板; 3、防水单列 4、30厚M20水泥砂浆找平层; 5、1:6水泥砂焦渣找坡2%,最薄处30mm厚; 6、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	221.42		
45	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1. 骨架材料种类及型号:钢制玻璃雨棚 2. 做法:07J501-12页 3. 包含预埋件安装	m2	9		
46	010902001001	屋面卷材防水	1、4+3厚SBS防水卷材(聚酯胎I型);防水上翻女儿墙300mm,压入3cm深,5cm宽凹槽内,并且采用钢钉固定 2、一道2.0厚合成高分子防水涂料	m2	247.22		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、性能:80mm厚岩棉 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抹第一道抹面抗裂砂浆3厚, 中间压入第一道耐碱玻纤网格布	m2	277.19		
	A. 11	楼地面装饰工程					
48	011102003001	块料地面	1、铺800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	116.38		
49	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:12cm 2. 面层材料品种、规格:地砖踢脚线	m	111.4		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:洞口封堵 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.41		
51	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	277.19		
52	011201005001	线条抹灰	1. 线条部位、宽度:开门、窗洞口 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m	34.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011203003001	块料墙面	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖用水浸湿） 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整）	m2	109.25		
	A.13	天棚工程					
54	011302001001	平面吊顶天棚（厨房）	1. 300*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距不大于600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距不大于120，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10钢筋吊环用膨胀螺栓打入楼板底，双向中距不大于1200 5. 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 6. 10厚1:3水泥砂浆找平	m2	17.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011302001002	平面吊顶天棚（餐厅）	1. 600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距不大于600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距不大于120, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10钢筋吊环用膨胀螺栓打入楼板底, 双向中距不大于1200 5. 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 6. 10厚1:3水泥砂浆找平	m2	35.78		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
56	011403001001	抹灰面油漆（新建楼板）	1、乳胶漆顶棚乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	42		
57	011403001002	抹灰面油漆（原楼板天棚）	1、乳胶漆顶棚乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	72		
58	011403001003	抹灰面油漆（内墙）	1、乳胶漆顶棚乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:1.7m	m3	52.35		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:碎石垫层	m3	13.96		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位:肥槽 2. 材料品种:素土	m3	32.78		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KPI承重多孔砖 2. 墙体厚度:370mm	m3	9.16		
5	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KPI承重多孔砖 2. 墙体厚度:240mm	m3	7.3		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	4.17		
7	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	8.86		
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	1.63		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	3.63		
10	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板	m2	44.43		
11	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	10.38		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础模板	m2	21		
13	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:直形模板	m2	15.47		
14	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	0.538		
15	010506001002	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内	t	0.132		
16	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ12~14	t	0.804		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1照明配电箱 2. 规格:400*400*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² /4mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL2照明配电箱 2. 规格:350*240*120 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² /4mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:CFX总配电箱 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
		电缆、桥架					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5x6 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	23.52		
5	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5x4 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10.42		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 五芯电力电缆头 2. 规格: 截面积 (mm ²) ≤10 3. 材质、类型: 铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
		配管、配线					
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.09		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	23.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	10.42		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	103.58		
11	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	108.04		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	317.65		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZ-BYJ-4 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	310.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称：接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	60		
		开关、插座及灯具					
15	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:LED防水面板灯(24W) 2. 安装形式:嵌入安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
16	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯(36W) 2. 安装形式:嵌入安装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
17	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:10A单联开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	3		
18	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:10A双联开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	4		
19	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:10A三联开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	1		
20	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双控开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:10A单相五孔安全型插座 2. 规格:A86Z223A-10 3. 安装形式:底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	26		
22	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:16A挂机空调插座 2. 安装形式:底边距地2.2米 [工作内容] 1. 安装	套	4		
		系统调试及检查接线					
23	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031004002006	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:10片 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
2	031004002007	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:12片 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
3	031004002012	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:14片 [工作内容] 1. 拆除	组	3		
4	031004002008	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:16片 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	8		
5	031004002009	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:22片 [工作内容] 1. 拆除	组	5		
6	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	18		
8	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
9	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除球阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
10	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	18		
11	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除ZPW25型气膜隔断自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
12	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质:拆除无缝钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 拆除 2. 吹扫、冲洗	m	21.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001002013	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN40 [工作内容] 1. 拆除	m	60.47		
14	031001002014	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 拆除	m	77.26		
15	031001002015	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 拆除	m	23.76		
16	031001002016	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 拆除	m	113.98		
		新做					
17	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 10片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	1		
18	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 12片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031004002011	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:14片 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	3		
20	031004002003	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:16片 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	8		
21	031004002004	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:22片 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	5		
22	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:焊接连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	18		
24	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
25	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
26	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	18		
27	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:ZPW25型气膜隔断自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:地沟 6. 介质:采暖 7. 防腐、绝热设计要求:除锈后分别刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。 保温材料为橡塑厚50mm;保温层外加油毡玻璃布保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.67		
29	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:主立管 6. 介质:采暖 7. 防腐、绝热设计要求:除锈后分别刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。 保温材料为橡塑厚50mm;保温层外加镀锌铁皮保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖 7. 防腐、绝热设计要求:除锈后分别刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm;保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.3		
31	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接, 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖 7. 防腐、绝热设计要求:除锈后分别刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm;保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	60.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接, 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖 7. 防腐、绝热设计要求:除锈后分别刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm;保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	77.26		
33	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接, 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖 7. 防腐、绝热设计要求:除锈后分别刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm;保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房改造-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR管S4系列 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 地沟 6. 介质: 给水 7. 防腐、绝热设计要求: 地沟内的管道, 均做保温, 保温材料采用50mm厚的B1级泡沫橡塑, 外缠玻璃布刷两道防火漆, 作法详见国家标准图集16S401-31页。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.52		
2	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR管S4系列 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	0.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管S4系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.83		
4	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管S4系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR管S4系列 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.8		
6	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR管S4系列 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管S4系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.06		
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002001020	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001019	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
14	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:HC41X-1.0节能梭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
15	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:旋翼式水表 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
16	031002011002	水表	[项目特征] 1. 名称:旋翼式水表 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031002001021	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
18	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:电热水器SR15-4 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	2		
19	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1. 材质:金属过渡管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	根	2		
20	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:轻便消防水龙柜 2. 附件材质、规格:轻便消防水龙柜安装详见国标图集15S202-53, 规格为:1200(高)×550(宽)×160(厚), 水带长30m。箱底距地450mm。; 内置两具MF/ABC4灭火器(余同) [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1		
21	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 名称:手提式灭火器MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 名称: 灭火器箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	6		
23	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套套管 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
24	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套套管 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
		热水					
25	031001006019	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR管S3.2系列 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	031001006020	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR管S3.2系列 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.37		
27	031002001027	阀门	[项目特征] 1. 类型: 铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
28	031002008002	软接头(软管)	[项目特征] 1. 材质: 金属过渡管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	根	2		
		污水					
29	031001006022	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 硬聚氯乙烯排水塑料管(PVC-U) 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 粘接连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	031001006023	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 硬聚氯乙烯排水塑料管 (PVC-U) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接连接 4. 安装部位: 地沟 5. 介质: 污水 6. 防腐、绝热设计要求: 地沟内的管道, 均做保温, 保温材料采用50mm厚的B1级泡沫橡塑, 外缠玻璃布刷两道防火漆, 作法详见国家标准图集16S401-31页。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14.96		
31	031001006021	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 硬聚氯乙烯排水塑料管 (PVC-U) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	23.61		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 硬聚氯乙烯排水塑料管 (PVC-U) 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.1		
33	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 硬聚氯乙烯排水塑料管 (PVC-U) 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.06		
34	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢有水封防反溢地漏 2. 型号: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	7		
35	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称: 专用不锈钢直通式地漏 2. 型号: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
36	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
		卫生洁具					
38	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷制品 3. 规格: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
39	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 脚踏式延时自闭阀蹲便器 2. 材质: 陶瓷制品 3. 规格: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
40	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型: 坐便器 2. 材质: 陶瓷制品 3. 规格: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
41	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型: 感应式冲洗阀小便器 2. 材质: 陶瓷制品 3. 安装方式: 挂式 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 12 页

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	031003004001	拖把池	[项目特征] 1. 类型:拖布池 2. 规格:详见图纸设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
43	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 名称:淋浴器 2. 规格:详见图纸设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	1		
44	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 名称:洗衣机水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 业务用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AL一层配电箱 2. 规格:400*600*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² /4mm ² /6mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2AL二层配电箱 2. 规格:350*450*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² /4mm ² /6mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
3	030402012015	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AL1照明配电箱 2. 规格:350*450*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1KT一层空调配电箱 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:4mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
5	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2KT二层空调配电箱 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:4mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
		电缆、桥架					
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电桥架 2. 型号:200x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	82.55		
7	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 电压（kV）:1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5x6 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5		
9	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 五芯电力电缆头 2. 规格: 截面积 (mm ²) ≤10 3. 材质、类型: 铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
10	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 角钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.091		
		配管、配线					
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	12.3		
12	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	6.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.68		
14	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	503.22		
15	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	485.77		
16	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1443.23		
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1453.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	23.04		
19	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	20.1		
20	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:沿桥架敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1330.47		
21	030412003016	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:沿桥架敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	24.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	030412003015	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 配线形式:沿桥架敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	32.7		
23	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	234		
		开关、插座及灯具					
24	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:LED防水面板灯(24W) 2. 安装形式:嵌入安装 [工作内容] 1. 安装	套	10		
25	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯(22W) 2. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	27		
26	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯(36W) 2. 安装形式:嵌入安装 [工作内容] 1. 安装	套	40		
27	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:10A单联开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:10A双联开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	11		
29	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:10A三联开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	1		
30	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双控开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	18		
31	030413012011	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:声控延时开关 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	3		
32	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:10A单相五孔安全型插座 2. 规格:A86Z223A-10 3. 安装形式:底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	76		
33	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:10A单相五孔安全型防水插座 2. 安装形式:底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030413013011	插座	[项目特征] 1. 名称:洗衣机插座 [工作内容] 1. 安装	套	1		
35	030413013010	插座	[项目特征] 1. 名称:防溅三眼带保护门带开关带接地插座(25A) 2. 安装形式:底边距地2.0米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
36	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:16A挂机空调插座 2. 安装形式:底边距地2.2米 [工作内容] 1. 安装	套	19		
37	030413013012	插座	[项目特征] 1. 名称:16A柜机空调插座 2. 安装形式:底边距地0.5米 [工作内容] 1. 安装	套	3		
		系统调试及检查接线					
38	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		应急照明					
39	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	175.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZCN-RY S-2x1.5 2. 配线形式:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板)安 装	m	175.28		
41	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	36		
42	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称:ALE应急照 明配电箱 2. 规格:非标箱,规 格由厂家深化设计 3. 控制回路:≤4 4. 安装方式:底边 距地1.5m挂墙安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
43	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口 标志灯(DC-36V-1 W) 2. 安装方式:门框 上0.1m [工作内容] 1. 安装	套	1		
44	030907004009	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散 指示标志灯(DC-36 V-1W) 2. 安装方式:门框 上0.1m [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 业务用房-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 楼层标识灯 (DC-36V-1W) 2. 安装方式: 明装2.5m [工作内容] 1. 安装	套	2		
46	030907004010	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 应急疏散指示标识灯 (DC-36V-1W) 2. 安装方式: 明装0.5m [工作内容] 1. 安装	套	11		
47	030907004011	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 (DC-36V-5W) 2. 安装方式: 明装2.5m [工作内容] 1. 安装	套	14		
48	030907004012	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 室外防水型应急照明灯 (DC-36V-5W) 2. 安装方式: 距地2.5m(室外为防水型) [工作内容] 1. 安装	套	2		
49	030907004013	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 单面多信息复合标志灯 2. 安装方式: 吊装2.5m [工作内容] 1. 安装	套	1		
50	030907004014	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 安装方式: 吊装2.5m [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 业务用房-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	030415026001	智能灯光控制系统调试	[项目特征] 1. 名称: 应急照明系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		卫生间呼叫系统					
52	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	44.88		
53	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5		
54	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	12		
55	030413012012	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 按钮 [工作内容] 1. 安装	套	8		
56	030413012013	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 钥匙复位按钮 [工作内容] 1. 安装	套	2		
57	030413012014	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 声光求助灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
58	040801024001	控制器	[项目特征] 1. 型号: 残卫呼叫控制器 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

合	计	
---	---	--

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排风					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称: 吊顶式通风机BLD-420（带止回阀） 2. 型号: 风量: 420m³/h, 功率: 0.30KW, 风压: 160Pa 3. 安装形式: 吊顶安装 [工作内容] 1. 安装	台	6		
2	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 铝合金百防雨叶窗 2. 规格: 300*300 [工作内容] 1. 安装	个	2		
3	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 250*160 [工作内容] 1. 安装	个	2		
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 咬口连接	m²	13.4		
5	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 支吊架除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	58.85		
6	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称: 挡烟垂壁(防火玻璃) [工作内容] 1. 安装	m²	3.05		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：业务用房-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031004002006	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:10片 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
2	031004002007	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:12片 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
3	031004002008	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:20片 [工作内容] 1. 拆除	组	24		
4	031004002009	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:22片 [工作内容] 1. 拆除	组	13		
5	031004002010	钢制散热器	[项目特征] 1. 名称:拆除铜铝复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格:24片 [工作内容] 1. 拆除	组	4		
6	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除截止阀 2. 规格、压力等级:DN70 [工作内容] 1. 拆除	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	43		
8	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
9	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除球阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
10	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	43		
11	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除ZPW25型气膜隔断自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2		
12	031004015002	采暖入口装置	[项目特征] 1. 名称:拆除供暖热力入口装置 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 拆除	组	1		
13	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 材质:拆除无缝钢管 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 拆除	m	68.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除无缝钢管 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 拆除 2. 吹扫、冲洗	m	78.76		
15	031001002013	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN40 [工作内容] 1. 拆除	m	33.02		
16	031001002014	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 拆除	m	21.67		
17	031001002015	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 拆除	m	10.94		
18	031001002016	钢管	[项目特征] 1. 材质: 拆除焊接钢管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 拆除	m	228.25		
		新做					
19	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 10片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 12片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	1		
21	031004002003	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 20片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	24		
22	031004002004	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 22片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	13		
23	031004002005	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 铜铝复合柱翼型散热器TLZY9-8A/X-1.0 2. 规格: 24片 3. 安装方式: 挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:焊接连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
25	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	43		
26	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
27	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
28	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: ZPW25型气膜隔断自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
30	031004015001	采暖入口装置	[项目特征] 1. 名称: 供暖热力入口装置 2. 规格: DN70 3. 连接方式: 供暖热力入口装置具体见陕22N1-14 [工作内容] 1. 附件安装 2. 循环管安装 3. 压力试验、冲洗	组	1		
31	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 地沟 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加油毡玻璃布保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	28.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 主立管 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加镀锌铁皮保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.4		
33	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	78.76		
35	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接, 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	33.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接, 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	21.67		
37	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接, 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖 7. 防腐、绝热设计要求: 除锈后分别刷丹油防锈漆两遍, 刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm; 保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接， 4. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：采暖 7. 防腐、绝热设计要求：除锈后分别刷丹油防锈漆两遍，刷银粉漆两遍。保温材料为橡塑厚50mm；保温层外加金属铝箔保温层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	228.25		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称：业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 业务用房-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010103002001	垃圾外运	1. 拆除建筑垃圾	m3	26.55		
	A. 17	拆除工程					
2	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 标砖 2. 厚度: 120mm	m3	12.47		
3	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 地砖及粘接层拆除	m2	51.52		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖墙面及粘接层	m2	208.6		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨铝扣板	m2	51.52		
6	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1. 面层种类、厚度: 原有屋面防水及保护层拆除	m2	422.72		
7	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面、天棚	m2	2082.31		
8	011710001001	木门拆除	1. 门窗尺寸: 800mm*2100mm、850mm*2100mm、900mm*2700mm、1000mm*2700mm 2. 850mm*2700mm	樘	33		
9	011710002001	金属门拆除	1. 门窗尺寸: 3200mm*3300mm、2700mm*3200mm	樘	2		
10	011710002002	窗拆除	1. 门窗尺寸: 1500mm*1700mm、1500mm*1750mm	樘	41		
11	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 砖墙 2. 洞尺寸: 900mm*2400mm*240mm厚	个	2		
12	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位: 砖墙 2. 洞尺寸: 900mm*2100mm*240mm厚	个	1		
13	01B004	瓦屋檐拆除	1. 原有瓦屋檐人工拆除	m	10.1		
		新建工程					
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KPI承重多孔砖封堵洞口 2. 墙体厚度:240mm	m3	2.89		
15	010401003002	多孔砖墙 (女儿墙)	1. 砖品种、规格、强度等级:KPI承重多孔砖 2. 墙体厚度:240mm	m3	1.21		
16	010404001001	轻质墙板	1. 墙板材质、厚度:120mm发泡水泥轻质隔板墙 2. 安装部位:综合指挥室、综合训练	m2	26		
17	010404001002	轻质墙板	1. 墙板材质、厚度:90mm发泡水泥轻质隔板墙 2. 安装部位:卫生间	m2	35.82		
	A.6	金属结构工程					
18	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:镀锌方管60*40*3	t	0.303		
	A.8	门窗工程					
19	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:900mm*2400mm 2. 门类型:成品套装门	m2	45.36		
20	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:900mm*2400mm 2. 防火等级:乙级	m2	2.16		
21	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:900mm*2400mm 2. 防火等级:甲级	m2	2.16		
22	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:1000mm*2700mm 2. 门类型:成品套装门	m2	2.7		
23	010802001001	肯德基门	1. 门洞口尺寸:3200mm*3700mm	m2	11.84		
24	010802001002	门连窗	1. 门洞口尺寸:2700*3200 2. 门类型:MLC2732, 肯德基门	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:800mm*2100mm 2. 门类型:铝合金门	m2	3.36		
26	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:900mm*2100mm 2. 门类型:铝合金门	m2	7.56		
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1700mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	53.55		
28	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 2. 窗类型:70系列 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明中空玻璃	m2	45		
29	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质及规格:固定窗户改开启扇	m2	11.88		
30	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品木门窗套	m2	87.7		
31	010809001001	窗台板	1. 做法:参陕09j04-2 页次128 做法3 2. 窗台板材质、规格:35mm厚大理石窗台板	m2	18.45		
	A.9	屋面及防水工程					
32	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面	m2	8.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	010901008001	整体屋面	1、30mm厚水泥砂浆保护层, 坡向排水管, 间距1.5-2m 设置8mm宽双向分格缝, 聚氨酯密封膏, 2、100厚B1级挤塑聚苯保温板; 3、防水单列 4、30厚M20水泥砂浆找平层; 5、1:6水泥砂焦渣找坡2%, 最薄处30mm厚; 6、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	422.72		
34	010902001001	屋面卷材防水	1、4+3厚SBS防水卷材(聚酯胎I型); 防水上翻女儿墙300mm, 压入3cm深, 5cm宽凹槽内, 并且采用钢钉固定 2、一道2.0厚合成高分子防水涂料	m2	468.95		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
35	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、性能:80mm厚岩棉 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抹第一道抹面抗裂砂浆3厚, 中间压入第一道耐碱玻纤网格布	m2	494.58		
	A.11	楼地面装饰工程					
36	011102003001	块料地面	1、铺600*600地砖地面, 干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011102003002	块料楼地面	1、铺600*600地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m2	51.52		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011203003001	块料墙面	1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6～12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖用水浸湿） 3、8厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整）	m2	208.6		
39	011205001001	窗户上部封堵	1. 隔离层材料种类、规格:木板封堵，内部填充玻璃棉	m2	7.5		
40	011205001002	木门上部封堵	1. 隔离层材料种类、规格:木板封堵，内部填充玻璃棉	m2	4.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	011205004001	墙面软包 (询问室)	1、钉铺装饰织物面层 2、点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料 (织物布带泡沫塑料者无此道工序) 3、12厚纸面石膏板螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光, 双向中距600, 均满涂氟化钠防腐剂 5、干铺非纸胎油毡一层	m2	47.98		
42	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 卫生间成品隔断	m2	23.45		
	A. 13	天棚工程					
43	011302001001	平面吊顶天棚 (卫生间)	1. 300*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距不大于600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距不大于120, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10钢筋吊环用膨胀螺栓打入楼板底, 双向中距不大于1200 5. 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 6. 10厚1:3水泥砂浆找平	m2	51.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011302001002	平面吊顶天棚（会议室/走道）	1. 600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距不大于600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距不大于120, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10钢筋吊环用膨胀螺栓打入楼板底, 双向中距不大于1200 5. 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 6. 10厚1:3水泥砂浆找平	m2	180.51		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011403001001	抹灰面油漆（原楼板天棚）	1、乳胶漆顶棚乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	408.32		
46	011403001002	抹灰面油漆（内墙）	1、乳胶漆顶棚乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	1576.54		
47	011404001001	水包砂外墙	1、滚涂水包砂专用中涂1遍 2、喷涂水包砂主材 3、喷涂水性罩面清漆1遍 4、喷涂或滚涂防水涂料二道 5、涂刷弹性底涂 6、2遍柔性耐水腻子	m2	494.58		
	A. 15	其他装饰工程					
48	011505001001	洗漱台	1. 做法: 陕09J05 P54 详图1	m2	1.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：业务用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：业务用房-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：业务用房-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：业务用房-加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001008001	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质: 采暖 2. 管道材质、规格: 拆除聚氨脂泡沫预制直埋保温管DN80 3. 连接形式: 焊接连接 [工作内容] 1. 拆除	m	69.1		
2	031001008002	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质: 采暖 2. 管道材质、规格: 拆除聚氨脂泡沫预制直埋保温管DN70 3. 连接形式: 焊接连接 [工作内容] 1. 拆除	m	7.04		
3	031001008003	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质: 采暖 2. 管道材质、规格: 拆除聚氨脂泡沫预制直埋保温管DN50 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	72.5		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 拆除闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 [工作内容] 1. 拆除	个	6		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 拆除闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 [工作内容] 1. 拆除	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 拆除闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	6		
		新做					
7	031001008004	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质: 采暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯泡沫预制直埋保温管DN80 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	69.1		
8	031001008005	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质: 采暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯泡沫预制直埋保温管DN70 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001008006	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质:采暖 2. 管道材质、规格:聚氨脂泡沫预制直埋保温管DN50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	72.5		
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
11	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
12	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1. 型号:315KVA成套箱式变压器 2. 容量(kV·A):315 3. 组合形式:包括进线柜、变压器出线柜、315KVA变压器、进线柜、馈线1柜、电容器柜、以及箱式变压器基础 [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 进箱母线安装 5. 补刷(喷)油漆 6. 接地	台	1		
2	030402014001	充电桩	[项目特征] 1. 名称:电动汽车充电桩40KW [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	台	1		
3	030402014002	充电桩	[项目特征] 1. 名称:电动汽车充电桩60KW [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	台	1		
4	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4x35+1x16 3. 电压(kV):1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	18.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: YJV22-4x25+1x16 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	304		
6	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: YJV22-5x10 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	70		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 五芯电力电缆头 2. 规格: 截面积 (mm ²) ≤10 3. 材质、类型: 铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 五芯电力电缆头 2. 规格: 截面积 (mm ²) ≤25 3. 材质、类型: 铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
9	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 五芯电力电缆头 2. 规格: 截面积 (mm ²) ≤50 3. 材质、类型: 铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	219.95		
11	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:铺砂、保护板(砖) [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板（砖）	m	161.73		
		弱电					
12	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	259.5		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-2*2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	51.81		
14	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:12芯光纤 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	60.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: UPVC32 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	56.12		
16	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: UPVC40 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	51.81		
17	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	49.78		
18	030409013002	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类: 铺砂、保护板(砖) [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板 (砖)	m	51.81		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:PE100型聚乙烯复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水 7. 防腐、绝热设计要求:采用厚度为50mm的B1级泡沫橡塑保温,外缠玻璃布刷两道防火漆,作法详见国家标准图集16S401-P30、P31。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	154.12		
2	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:球墨铸铁明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
3	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:X型遥控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
4	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:螺翼式水表 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		硬化工程					
1	041001002001	拆除面包砖	1. 原有面包砖及粘接层 2. 垃圾外运	m2	1074		
2	041001001001	拆除混凝土地面（疏通地沟）	1. 20cm厚混凝土 2. 30cm厚水泥土	m2	51		
3	011601002002	地面恢复	1. 20cm厚混凝土 2. 30cm厚水泥土	m2	51		
4	050101002001	植被清理	1. 拆除土质面层及绿篱绿化树木	m2	143.83		
5	011601002001	混凝土铺装	1. 200厚C30混凝土，原浆压光，≤6m×6m设置伸缩缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝；地面做1%~2%排水坡度 2. 300 厚水泥土（水泥剂量 4%~5%），分两层摊铺夯实，每层厚度不大于 150mm，压实系数≥0.95 3. 原土夯实，压实系数>0.95	m2	1217.83		
		围墙、大门					
6	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 面旧涂料及抹灰层铲除	m2	119.7		
7	011403001001	围墙真石漆	1. 坑洼处用防水腻子修补平整，干燥后打磨平顺。 2. 满批外墙耐水腻子外墙专用耐水腻子两遍，批刮平整，打磨光滑。 3. 涂刷抗碱封闭底漆一遍 4. 涂刷真石漆专用中涂（分格/遮底）1遍 5. 喷涂真石漆主材1遍（厚度2~3mm） 6. 喷涂罩面清漆1遍（防尘、抗污、耐候）	m2	119.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 透视围墙下450高裸露砖墙重新粉刷 2. 1. 清理砖墙表面浮灰、泥土、松动砌体, 浇水湿润墙面。 2. 采用1:3水泥砂浆抹面厚20mm, 压实赶光、平整顺直。(养护水泥砂浆抹面完成后洒水养护, 不少于7天) 3. 待抹灰层干燥后, 批外墙耐水腻子一遍, 4. 刷抗碱封闭底漆一遍, 5. 刷外墙乳胶漆两遍。	m2	88.65		
9	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖墙面及粘接层	m2	7.2		
10	011404001001	水包砂外墙	1、滚涂水包砂专用中涂1遍 2、喷涂水包砂主材 3、喷涂水性罩面清漆1遍 4、喷涂或滚涂防水涂料二道 5、涂刷弹性底涂 6、2遍柔性耐水腻子	m2	7.2		
		电气配套土建					
11	010502031001	手孔井	1. 做法: 05X101-2 2. 井、池净空尺寸: 1200mm*1600mm*1800mm深 3. 垫层材料种类、厚度: 120mm厚C15混凝土垫层 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级: 200mm厚C25混凝土	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	01B003	箱变基础	1. 基础图纸由箱变厂家提供 2. 本清单暂定综合单价	座	1		
		给排水配套土建					
13	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.7m	m3	178.5		
14	010102009001	回填方	1. 材料品种: 水撼砂	m3	31.5		
15	010102009002	回填方	1. 填方部位: 回填 2. 材料品种: 素土	m3	178.5		
16	010502031002	玻璃钢消防水池	1. 做法: 14SS706-25 , 型号YJBH-13-II 2. 容积: 108m³ 3. 垫层: 20cm厚砂砾石	座	1		
17	010502031003	检查井	1. 构件名称: 阀门井 2. 井、池净空尺寸: φ 1.2m	座	1		
18	01B002	疏通原淤泥堵塞地沟	1. 原有盖板人工保护性拆除 2. 人工清理淤泥, 垃圾外运 3. 恢复安装原有盖板	m	51		
		其他					
19	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸: 400*400 2. 做法: 陕09J09104页, 沟4	m	38.68		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锅炉房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030225001001	成套整装锅炉	[项目特征] 1. 锅炉类型: 拆除 燃气热水锅炉 2. 规格: CLSG 0.2 3 /80/60-Q , 热 效率: 94%, 额定热 负荷: 230kw, 供回 水温度: 80/60℃ 3. 配套供水温度传 感器、室外温度传 感器、电动调节阀 [工作内容] 1. 拆除	台	1		
2	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称: 拆除循环 水泵 2. 型号: 流量: 15m3 /H, 扬程: 28m, 功 率: 5.0KW, 效率: 8 5% [工作内容] 1. 拆除	台	2		
3	030230011001	水箱	[项目特征] 1. 名称: 拆除水箱 2. 规格: 1m3, 尺寸1 000×1000×1000 [工作内容] 1. 拆除	台	1		
4	030230004001	软化器	[项目特征] 1. 名称: 拆除全自 动软化器 2. 型号: GN-600, 钠离子交换器, 处 理量: 1-2m3/H; [工作内容] 1. 拆除	台	1		
5	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 拆除立式 直通除污器 2. 规格、压力等级 : DN80 [工作内容] 1. 拆除	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锅炉房

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:拆除启闭组合阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 拆除 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		新做					
7	030225001002	成套整装锅炉	[项目特征] 1. 锅炉类型:燃气热水锅炉 2. 规格:CLSG 0.23 /80/60-Q , 热效率:94%, 额定热负荷:230kw, 供回水温度:80/60℃ 3. 配套供水温度传感器、室外温度传感器、电动调节阀 [工作内容] 1. 锅炉本体安装 2. 附属设备安装 3. 管道、阀门、表计安装	台	1		
8	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称:循环水泵 2. 型号:流量:15m3/H, 扬程:28m, 功率:5.0KW, 效率:85% [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
9	030230011002	水箱	[项目特征] 1. 名称:水箱 2. 规格:1m3, 尺寸1000×1000×1000 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 随设备供货的连接管道安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锅炉房

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030230004002	软化器	[项目特征] 1. 名称:全自动软化器 2. 型号:GN-600, 钠离子交换器, 处理量:1-2m3/H; [工作内容] 1. 本体设备安装 2. 附件安装	台	1		
11	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:立式直通除污器 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
12	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:启闭组合阀 2. 规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 锅炉房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 锅炉房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		网络、电话综合布线					
1	030501014001	防火墙	[项目特征] 1. 名称: 防火墙 2. 型号、规格: 8GE电+4GE光 3. 安装方式: 机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
2	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称: 汇聚交换机 2. 型号、规格: 28个千兆SFP、4个万兆SFP+、4个Combo口 3. 安装方式: 机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
3	030501015003	交换机	[项目特征] 1. 名称: 接入交换机 2. 型号、规格: 24个千兆以太网端口, 4个千兆SFP 3. 安装方式: 机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
4	030501015004	交换机	[项目特征] 1. 名称: 24/48口千兆交换机 2. 安装方式: 机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030502010001	光纤接续盘	[项目特征] 1. 名称:光模块 2. 规格:千兆、单模 [工作内容] 1. 安装 2. 连接 3. 标记	个	10		
6	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:12口光纤配线架 2. 安装方式:机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	4		
7	030502007005	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:光纤跳纤 2. 规格:单模, 千兆、3~5米跳纤 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	18		
8	030501005002	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:42U网络机柜 2. 型号、规格:600mm*600mm*2000mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030501005003	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:9U壁挂机柜 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	2		
10	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:双口信息插座 2. 安装方式:离地安装高度30cm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	21		
11	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:离地安装高度30cm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	4		
12	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 安装方式:离地安装高度30cm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	24		
13	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	377		
14	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	863.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:HYV 2x1/0.4 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	194.2		
16	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:HYV 2x1/0.4 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	453.03		
17	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:6芯单模光缆 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	30		
18	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	571.2		
19	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100x150 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	116.62		
20	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:角钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.11		
		视频监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030506009003	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 环境监控摄像机 2. 规格: 2.8~12mm 电动变焦、400万像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	14		
22	030506009004	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 高清枪型网络摄像机 2. 规格: 2.8~12mm 电动变焦、400万像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6		
23	030506009005	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 高清球型网络摄像机 2. 规格: 500万23倍星光红外球 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2		
24	030505006003	电源	[项目特征] 1. 名称: 摄像机电源 2. 规格: DC 12V-2A [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	14		
25	030501011002	适配器	[项目特征] 1. 名称: 室外电源适配器 2. 型号、规格: DC 12V-2A [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	03B004	摄像机支架	[项目特征] 1. 名称:摄像机支架 2. 壁装摄像机支架 [工作内容] 1. 安装	套	6		
27	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称:室外防水箱 2. 规格:390mm*290*110mm [工作内容] 1. 安装	台	5		
28	030506014002	录像设备	[项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8块8TB硬盘 3. 机柜内安装、含配件 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
29	030506015002	监视设备	[项目特征] 1. 名称:55寸监视器 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
30	030501015005	交换机	[项目特征] 1. 名称:接入交换机 2. 型号、规格:24个千兆以太网端口, 4个千兆SFP 3. 安装方式:机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030502007006	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称: 高清HDMI 线缆 2. 规格: 长度2米 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	1		
32	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	78.32		
33	030502003006	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 桥架 内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	356.44		
34	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架 内穿线 3. 规格: RVV-2*2. 5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	356.44		
35	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 规格: RVV-2*1. 0mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	78.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	156.64		
		视频大厅显示屏及信息化设备					
37	030506015001	监视设备	[项目特征] 1. 名称:LED显示单元 2. 类别:点间距1.25mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	7.99		
38	03B001	钢架结构	[项目特征] 1. 名称:钢架结构 2. 规格:方管焊接 [工作内容] 1. 制作安装	m2	7.99		
39	030505006001	电源	[项目特征] 1. 名称:开关电源 2. 安装方式:LED显示屏体内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	42		
40	030501008001	扩展板卡	[项目特征] 1. 名称:接收卡 2. 型号、规格:LED显示屏体内安装 [工作内容] 1. 安装	个	42		
41	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:CAT6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	240		
43	030503002001	控制器	[项目特征] 1. 名称:LED同步控制器 2. 规格:6网口 3. 安装方式:机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 连接 3. 软件安装、测试 4. 功能参数设置	台	2		
44	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:24口千兆交换机 2. 安装方式:机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
45	030501006001	操作台	[项目特征] 1. 名称:计算机工作站 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	2		
46	030506010001	视频控制设备	[项目特征] 1. 名称:视频综合平台一体机 2. 规格:4路HDMI输入+8路HDMI输出 3. 安装方式:机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称: 信息化建设

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	030505005001	扬声器	[项目特征] 1. 名称: 音响 2. 规格: 额定功率: 200W 3. 安装方式: 壁挂 音箱支架 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2		
48	030505004001	功率放大器	[项目特征] 1. 名称: 功放 2. 规格: 额定输出功率: 8Ω 立体声300W*2 3. 安装方式: 机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
49	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称: 配电柜 2. 型号、规格: 20KW配电柜 3. 安装方式: 壁挂 安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
50	030502007002	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称: 音频线 2. 规格: 3.5mm转卡 依头 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	35		
52	030502007003	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:高清HDMI线缆 2. 规格:长度5~10米 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	2		
53	030502007004	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:高清HDMI线缆 2. 规格:长度2米 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	2		
54	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-5*6mm ² 3. 电压（kV）:1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：信息化建设 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:五芯电力电缆头 2. 规格:截面积（m ² ）≤10 3. 材质、类型:铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
56	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-3*2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	35		
57	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-3*4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	20		
58	03B003	网络通信线	[项目特征] 1. 名称:网络通信线 2. 规格:六类网线, CAT6 UTP [工作内容] 1. 制作安装	箱	1		
		视频会议系统					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030504015001	终端设备	[项目特征] 1. 名称: 高清视频终端 2. 规格: 点间距1.25mm [工作内容] 1. 安装	台	1		
60	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 高清摄像机 2. 规格: 12倍光学变焦、12倍数字变焦 3. 安装方式: 吊装 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
61	030505007001	会议专用设备	[项目特征] 1. 名称: 全向麦克风 2. 规格: 阵列全向麦克风 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
62	030504012001	数字电视设备	[项目特征] 1. 名称: 液晶电视机 2. 规格: 65寸、分辨率: 3840x2160 3. 安装方式: 壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 软件安装、测试 5. 功能参数设置	台	1		
63	030502007001	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称: 高清线缆 2. 规格: 视频、声音信号线缆 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		枪库防盗报警信息化设备					
64	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:智能警戒摄像机 2. 规格:400万像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	3		
65	030501011001	适配器	[项目特征] 1. 名称:电源适配器 2. 型号、规格:DC 12V-2A [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	3		
66	030506014001	录像设备	[项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:2块8TB硬盘 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
67	030506001001	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:双鉴探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	2		
68	030506001002	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:振动探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称: 信息化建设

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
69	030506003001	入侵报警中心显示设备	[项目特征] 1. 名称: 总线报警主机 2. 类别: 总线式网络报警主机、报警管理软件 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
70	030505019001	录编设备	[项目特征] 1. 名称: 控制键盘 2. 规格: LCD报警键盘 [工作内容] 1. 安装	台	1		
71	030506004001	入侵报警信号传输设备	[项目特征] 1. 名称: 警灯警号 2. 类别: 105dB [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
72	030505006002	电源	[项目特征] 1. 名称: 报警主机蓄电池 2. 规格: 充电后备电池(12V7AH, 报警主机专用) [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
73	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称: UPS电源及主机 2. 内容: UPS主机1. 8KW/2KVA1台、UPS电池12V、100 A H 4个、UPS电池箱1个 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 21 页

工程名称: 信息化建设

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: RVV-2*1.0mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	90		
		执法办案区					
75	030506009006	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 环境监控摄像机 2. 规格: 2.8~12mm 电动变焦、400万像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	13		
76	030501011003	适配器	[项目特征] 1. 名称: 电源适配器 2. 型号、规格: DC 12V-2A [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	13		
77	030506011001	音频、视频及脉冲分配器	[项目特征] 1. 名称: 高保真拾音器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	12		
78	030506001003	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称: 安检门 2. 规格: 33个独立探测区位 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	030506001004	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:手持金属探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	2		
80	030501006002	操作台	[项目特征] 1. 名称:信创电脑 2. 规格:含操作系统 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	2		
81	030506014003	录像设备	[项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:12块8TB硬盘 3. 机柜内安装、含配件 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
82	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:温湿度环境时钟屏 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
83	030506014004	录像设备	[项目特征] 1. 名称:公安审讯主机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
84	030501002001	输出设备	[项目特征] 1. 名称:彩色激光打印机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称: 信息化建设

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	030501002002	输出设备	[项目特征] 1. 名称: 电子门牌 2. 型号、规格: 显示房间状态 办案中、空闲中、预约中 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	2		
86	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
87	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称: 手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
88	030501006003	操作台	[项目特征] 1. 名称: 审讯桌 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	2		
89	030506005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称: 人脸识别终端 2. 规格: 含人脸识别终端电源 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
90	030506007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1. 名称: 双门磁力锁 2. 规格: 含电锁电源、L行支架 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称: 信息化建设

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
91	030501015006	交换机	[项目特征] 1. 名称: 24口千兆交换机 2. 安装方式: 机柜内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
92	030501005004	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称: 42U网络机柜 2. 型号、规格: 600mm*600mm*2000mm、含PDU [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
93	030905019002	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称: UPS主机 2. 规格: 20KVA UPS主机、备电1小时 , 3. 含电池柜、配电箱、连接电缆 [工作内容] 1. 安装	台	1		
94	030502003007	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	69.4		
95	030502003008	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: CAT6 2. 敷设方式: 桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	91.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内穿线 3. 规格:RVV-2*2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	91.2		
97	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-2*1.0mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	69.4		
98	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-3*1.0mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 21 页

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
99	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-3*4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	40		
100	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	190.76		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：信息化建设

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：其他费用

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。