工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目	717800
合　　计		717800

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目	717800
合　　计		717800

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程费合计	626992.5
1.1	其中:建筑工人社保费用	29633.61
2	措施项目费	37580.33
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	37580.33
2.2.1	安全文明施工措施费	29373.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	3607.25
2.2.3	夜间施工增加费	1450.54
2.2.4	二次搬运费	1889.51
2.2.5	测量放线定位复测费	1259.68
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	664572.83
5	增值税	59811.55
6	单位工程造价	717800
合　　计		717800

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		便道部分					510654.79
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:人工 [工作内容] 1.土方开挖	m3	776.7	41.51	32240.82
2	040102001001	挖一般石方	[项目特征] 1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:人工 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边	m3	517.8	128.03	66293.93
3	040201003001	步道整理	[项目特征] 1.类别:步道整理	m2	715.65	3.84	2748.10
4	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:浆砌石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M10 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.泄水孔制作、安装 4.滤层铺设 5.沉降缝	m3	284.2	468.76	133221.59
5	040204001001	步道垫层	[项目特征] 1.150mm厚级配碎石垫层(梯步)	m2	208	34.46	7167.68
6	040303017001	步道面层	[项目特征] 1.120mm厚C30混凝土(梯步)	m2	208	106.25	22100.00
7	040303004001	混凝土镇墩	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	1.66	512.02	849.95
8	040204001002	步道垫层	[项目特征] 1.150mm厚级配碎石垫层(平面)	m2	507.65	31.89	16188.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040203007001	步道面层(平面)	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:120mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	507.65	71.38	36236.06
10	040204001003	步道铺装(平面)	[项目特征] 1.50mm本地石板 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	507.65	150.88	76594.23
11	050307006001	混凝土栏杆	[项目特征] 1.混凝土安全栏杆	m	80	302.75	24220.00
12	AB001001	附属工程	[项目特征] 1.附属工程暂定价20000元项，以实际结算为准	项	1	20000.00	20000.00
13	AB001002	二次倒运	[项目特征] 1.材料人工二次倒运(平均运距300米)	kg	909918.35	0.08	72793.47
		晾晒平台部分					116337.71
14	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:机械 [工作内容] 1.土方开挖	m3	63	7.05	444.15
15	040102001002	挖一般石方	[项目特征] 1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:机械 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边	m3	27	52.84	1426.68
16	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	28.8	528.96	15234.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040305003002	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:浆砌石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M10 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.泄水孔制作、安装 4.滤层铺设 5.沉降缝	m3	103.2	468.76	48376.03
18	040103002001	石渣回填	[项目特征] 1.填方来源:石渣 2.密实度:回填夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	273.2	40.68	11113.78
19	040204001004	碎石垫层	[项目特征] 1.块料品种、规格:级配碎石 2.基层材料品种、厚度:200mm [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑	m2	124.18	41.45	5147.26
20	040203007002	混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	124.18	86.00	10679.48
21	040204001005	石材铺装	[项目特征] 1.50mm本地石板 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	124.18	150.88	18736.28
22	AB001003	花池	[项目特征] 1.边坡防护花池	m	28	185.00	5180.00
合　　计							626992.50

措施项目清单计价表

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					37580.33
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	29373.35	29373.35
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	3607.25	3607.25
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	1450.54	1450.54
4	041201002001	二次搬运费		项	1	1889.51	1889.51
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	1259.68	1259.68
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		便道部分									
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:人工 [工作内容] 1.土方开挖	m3	1-1-1	31.59			5.94	3.98	41.51
2	040102001001	挖一般石方	[项目特征] 1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:人工 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边	m3	1-2-1	97.43			18.32	12.28	128.03
3	040201003001	步道整理	[项目特征] 1.类别:步道整理	m2	1-1-48	2.92			0.55	0.37	3.84
4	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:浆砌石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M10 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.泄水孔制作、安装 4.滤层铺设 5.沉降缝	m3	3-5-10 换	171.8	238.6	3.22	33.01	22.13	468.76

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040204001001	步道垫层	[项目特征] 1.150mm厚级配碎石垫层(梯步)	m2	5-1-10 R*1.1	21.47	5.69	0.4	4.13	2.77	34.46
6	040303017001	步道面层	[项目特征] 1.120mm厚C30混凝土(梯步)	m2	3-3-57;3-3-58	34.65	57.52	2.37	7.01	4.7	106.25
7	040303004001	混凝土镇墩	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	2-5-58 换	110.72	173.62	143.52	50.38	33.78	512.02
8	040204001002	步道垫层	[项目特征] 1.150mm厚级配碎石垫层(平面)	m2	5-1-10	19.52	5.69	0.4	3.76	2.52	31.89
9	040203007001	步道面层(平面)	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:120mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	2-3-47 换	16.32	49.93		3.07	2.06	71.38
10	040204001003	步道铺装(平面)	[项目特征] 1.50mm本地石板 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2-3-64	39.1	98.9	0.44	7.45	4.99	150.88
11	050307006001	混凝土栏杆	[项目特征] 1.混凝土安全栏杆	m	3-4-87;3-4-84	128.32	118.28	11.68	26.62	17.85	302.75

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	AB001001	附属工程	[项目特征] 1.附属工程暂定价20000元项，以实际结算为准	项	补子目1		20000				20000
13	AB001002	二次倒运	[项目特征] 1.材料人工二次倒运(平均运距300米)	kg	补子目2		0.08				0.08
		晾晒平台部分									
14	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:机械 [工作内容] 1.土方开挖	m3	1-1-212 换	0.53		4.71	1.08	0.73	7.05
15	040102001002	挖一般石方	[项目特征] 1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:机械 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边	m3	1-2-22	2.85		36.44	8.11	5.44	52.84
16	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	3-3-4 换	53.13	441.7	12.78	12.78	8.57	528.96

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	040305003002	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:浆砌石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M10 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.泄水孔制作、安装 4.滤层铺设 5.沉降缝	m3	3-5-10 换	171.8	238.6	3.22	33.01	22.13	468.76
18	040103002001	石渣回填	[项目特征] 1.填方来源:石渣 2.密实度:回填夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	借1-139 换	0.36	29.91	7.7	1.62	1.09	40.68
19	040204001004	碎石垫层	[项目特征] 1.块料品种、规格:级配碎石 2.基层材料品种、厚度:200mm [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑	m2	借1-139 换	0.36	30.68	7.7	1.62	1.09	41.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	040203007002	混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	2-3-47 换	17.9	62.47		3.37	2.26	86
21	040204001005	石材铺装	[项目特征] 1.50mm本地石板 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2-3-64	39.1	98.9	0.44	7.45	4.99	150.88
22	AB001003	花池	[项目特征] 1.边坡防护花池	m	补子目3		185				185

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	综合单价构成明细（元）				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
1	041201001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	15.39	29373.35					
2	041201004001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	1.89	3607.25					
3	041201003001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	0.76	1450.54					
4	041201002001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	0.99	1889.51					
5	041201005001	测量放线定位复测费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	0.66	1259.68					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

主要材料价格表

工程名称：2026年城关镇东风村基础设施配套建设项目　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	031301005	低合金钢焊条	E43(综合)	kg	11.5	
3	040505007@1	级配碎石	40mm	m3	25	
4	041107001	块石		m3	82	
5	041107005@1	本地石板	50mm	m2	80	
6	043121005	预制混凝土隔离墩		m3	451.33	
7	050401003	板枋材		m3	2065	
8	341101001	水		m3	5.63	
9	350111002	钢模板		kg	4.98	
10	350111007	组合钢模板		kg	6.63	
11	800101004	砌筑水泥砂浆	M10	m3	557.52	
12	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
13	BCCLF10	花池		m	185	
14	BCCLF11	二次倒运		kg	0.08	
15	BCCLF4	附属工程		项	20000	
16	补充材料001	石渣		m3	29.13	
17	补充材料001@1	级配碎石		m3	25	
18	802101014	预拌混凝土	C25	m3	400	
19	802101015	预拌混凝土	C30	m3	451.33	
20	800605003	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	480.09	