2026年城关街道办各村水毁道路
路面修复建设项目 工程

工程量清单

招　标　人：　淳化县城关街道办事处　（盖章）

2026 年 11 月 06 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里村水毁路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm	m2	165.94		
2	040103003001	余方弃置	[工作内容] 1.装卸 2.场外运输 [项目特征] 1.弃料品种:破损混凝土碎块	m3	42.12		
		土方工程					
3	040101001001	挖一般土方	[工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 [项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:8.5m	m3	1933.75		
4	040103003002	余方弃置	[工作内容] 1.装卸 2.场外运输 [项目特征] 1.弃料品种:湿土	m3	1334.29		
5	040103006001	土方外购	[工作内容] 1.装卸 2.运输 [项目特征] 1.土的类别:黄土	m3	3558.1		
6	040103002001	一般回填方	[工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 [项目特征] 1.填方来源:购买 2.材料品种、规格:黄土	m3	3412.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里村水毁路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010201001001	换填垫层	[工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 [项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土、石灰:土=3:7 2.压实系数:0.96 3.掺加剂（料）品种:白灰 4.厚度:1m	m3	455		
		混凝土路面					
8	040203007001	水泥混凝土	[工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm	m2	165.94		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：三里村水毁路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：三里村水毁路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：三里村水毁路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安南村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1-4号路					
1	041001001001	拆除路面	[工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm	m2	1189		
2	040103003001	余方弃置	[工作内容] 1.装卸 2.场外运输 [项目特征] 1.弃料品种:破损混凝土碎块	m3	301.77		
3	040101001001	挖一般土方	[工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 [项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1189		
4	040103002002	一般回填方	[工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 [项目特征] 1.填方来源:现场	m3	951.2		
5	040202001001	石灰稳定土	[工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 [项目特征] 1.含灰量:14% 2.厚度:20cm	m2	1189		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安南村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040203007002	水泥混凝土	[工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm	m2	1189		
		5号水泥路					
7	010103001001	平整场地	[工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	1200		
8	040202001002	石灰稳定土	[工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 [项目特征] 1.含灰量:14% 2.厚度:20cm	m2	1200		
9	040203007001	水泥混凝土	[工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm	m2	1050		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安南村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103002001	一般回填方（路肩土）	[工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 [项目特征] 1.填方来源:购买 2.材料品种、规格:黄土 3.位置:道路两边	m3	54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安南村水毁路修复工程　　　　专业/标段：市政工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：安南村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安南村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西桥村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm	m2	1330		
2	040103003001	余方弃置	[工作内容] 1.装卸 2.场外运输 [项目特征] 1.弃料品种:破损混凝土碎块	m3	337.55		
		混凝土路面					
3	040203007001	水泥混凝土	[工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm	m2	1330		
4	040202001001	石灰稳定土	[工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 [项目特征] 1.含灰量:14% 2.厚度:20cm	m2	1330		
		土方					
5	040101001001	挖一般土方	[工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 [项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1330		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西桥村水毁路修复工程　　　　专业/标段：市政工程　　　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040103002002	一般回填方	[工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 [项目特征] 1.填方来源:现场	m3	1064		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：西桥村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：西桥村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西桥村水毁路修复工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。