

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中职业技术学院 1-5#教学楼室内墙面及设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#教学楼					
1	011708001001	墙面铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：内墙 3. 拆除方式：人工拆除	m2	7980.05		
2	011708001002	天棚铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：天棚 3. 拆除方式：人工拆除	m2	4844.57		
3	011404001001	墙面喷刷防水涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆二遍	m2	2846.11		
4	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	5133.94		
5	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	4844.57		
6	010103002001	余方弃置	1. 垃圾类型：墙面、天棚油漆涂料 2. 建筑垃圾外运暂定：5km	m3	128.25		
		2#教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011708001003	墙面铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：内墙 3. 拆除方式：人工拆除	m2	7946.8		
8	011708001004	天棚铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：天棚 3. 拆除方式：人工拆除	m2	4648.74		
9	011404001003	墙面喷刷防水涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆二遍	m2	2810.42		
10	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	5136.38		
11	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	4648.74		
12	010103002002	余方弃置	1. 垃圾类型：墙面、天棚油漆涂料 2. 建筑垃圾外运暂定：5km	m3	125.96		
		3#教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011708001005	墙面铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：内墙 3. 拆除方式：人工拆除	m2	7882.76		
14	011708001006	天棚铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：天棚 3. 拆除方式：人工拆除	m2	4140.92		
15	011404001005	墙面喷刷防水涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆二遍	m2	2771.11		
16	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	5111.65		
17	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	4140.92		
18	010103002003	余方弃置	1. 垃圾类型：墙面、天棚油漆涂料 2. 建筑垃圾外运暂定：5km	m3	120.24		
		4#教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011708001007	墙面铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：内墙 3. 拆除方式：人工拆除	m2	6296.1		
20	011708001008	天棚铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：天棚 3. 拆除方式：人工拆除	m2	4023.13		
21	011404001007	墙面喷刷防水涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆二遍	m2	2181.86		
22	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	4114.24		
23	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	4023.13		
24	010103002004	余方弃置	1. 垃圾类型：墙面、天棚油漆涂料 2. 建筑垃圾外运暂定：5km	m3	103.19		
		5#教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011708001009	墙面铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：内墙 3. 拆除方式：人工拆除	m2	6122.53		
26	011708001010	天棚铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：天棚 3. 拆除方式：人工拆除	m2	3881.67		
27	011404001009	墙面喷刷防水涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆二遍	m2	2138.26		
28	011404001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	3984.27		
29	011404002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	3881.67		
30	010103002005	余方弃置	1. 垃圾类型：墙面、天棚油漆涂料 2. 建筑垃圾外运暂定：5km	m3	100.04		
		6#教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011708001011	墙面铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：内墙 3. 拆除方式：人工拆除	m2	587.26		
32	011708001012	天棚铲除油漆面	1. 拆除材料名称：抹灰面油漆涂料 2. 拆除部位名称：天棚 3. 拆除方式：人工拆除	m2	361.28		
33	011404001011	墙面喷刷防水涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆二遍	m2	146.78		
34	011404001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：腻子 4. 刮腻子遍数：一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	440.48		
35	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	146.78		
36	010103002006	余方弃置	1. 垃圾类型：墙面、天棚油漆涂料 2. 建筑垃圾外运暂定：5km	m3	9.49		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 教室维修改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#教学楼					
1	030405015001	拆除吊扇	1. 拆除原有吊扇及调节开关 2. 放置指定仓库	台	312		
2	030405015002	吊扇	1. 吊扇及调节开关 2. 安装	台	322		
3	030412002001	线槽	1. 塑料线槽安装	m	82.5		
4	030412003001	配线	1. 电风扇配线安装 2. 规格：BV2.5 3. 线槽内安装	m	247.5		
5	030413012001	开关、按钮	1. 损坏开关更换 2. 更换的开关放置指定仓库	套	146		
6	030413013001	插座	1. 损坏插座更换 2. 更换的插座放置指定仓库	套	300		
7	030502002001	弱电插座	1. 损坏网线插座更换 2. 更换的网线插座放置指定仓库	个	60		
		2#教学楼					
8	030405015003	拆除吊扇	1. 拆除原有吊扇及调节开关 2. 放置指定仓库	台	299		
9	030405015004	吊扇	1. 吊扇及调节开关 2. 安装	台	309		
10	030412002002	线槽	1. 塑料线槽安装	m	82.5		
11	030412003002	配线	1. 电风扇配线安装 2. 规格：BV2.5 3. 线槽内安装	m	247.5		
12	030413012002	开关、按钮	1. 损坏开关更换 2. 更换的开关放置指定仓库	套	141		
13	030413013002	插座	1. 损坏插座更换 2. 更换的插座放置指定仓库	套	295		
14	030502002002	弱电插座	1. 损坏网线插座更换 2. 更换的网线插座放置指定仓库	个	59		
		3#教学楼					
15	030405015005	拆除吊扇	1. 拆除原有吊扇及调节开关 2. 放置指定仓库	台	313		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030405015006	吊扇	1. 吊扇及调节开关 2. 安装	台	323		
17	030412002003	线槽	1. 塑料线槽安装	m	99		
18	030412003003	配线	1. 电风扇配线安装 2. 规格：BV2.5 3. 线槽内安装	m	297		
19	030413012003	开关、按钮	1. 损坏开关更换 2. 更换的开关放置指定仓库	套	148		
20	030413013003	插座	1. 损坏插座更换 2. 更换的插座放置指定仓库	套	325		
21	030502002003	弱电插座	1. 损坏网线插座更换 2. 更换的网线插座放置指定仓库	个	65		
		4#教学楼					
22	030405015007	拆除吊扇	1. 拆除原有吊扇及调节开关 2. 放置指定仓库	台	240		
23	030405015008	吊扇	1. 吊扇及调节开关 2. 安装	台	248		
24	030412002004	线槽	1. 塑料线槽安装	m	66		
25	030412003004	配线	1. 电风扇配线安装 2. 规格：BV2.5 3. 线槽内安装	m	198		
26	030413012004	开关、按钮	1. 损坏开关更换 2. 更换的开关放置指定仓库	套	123		
27	030413013004	插座	1. 损坏插座更换 2. 更换的插座放置指定仓库	套	270		
28	030502002004	弱电插座	1. 损坏网线插座更换 2. 更换的网线插座放置指定仓库	个	54		
		5#教学楼					
29	030405015009	拆除吊扇	1. 拆除原有吊扇及调节开关 2. 放置指定仓库	台	240		
30	030405015010	吊扇	1. 吊扇及调节开关 2. 安装	台	248		
31	030412002005	线槽	1. 塑料线槽安装	m	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030412003005	配线	1. 电风扇配线安装 2. 规格：BV2.5 3. 线槽内安装	m	198		
33	030413012005	开关、按钮	1. 损坏开关更换 2. 更换的开关放置指定仓库	套	123		
34	030413013005	插座	1. 损坏插座更换 2. 更换的插座放置指定仓库	套	270		
35	030502002005	弱电插座	1. 损坏网线插座更换 2. 更换的网线插座放置指定仓库	个	54		
		6#教学楼					
36	030405015011	拆除吊扇	1. 拆除原有吊扇及调节开关 2. 放置指定仓库	台	47		
37	030405015012	吊扇	1. 吊扇及调节开关 2. 安装	台	47		
38	030413012006	开关、按钮	1. 损坏开关更换 2. 更换的开关放置指定仓库	套	12		
39	030413013006	插座	1. 损坏插座更换 2. 更换的插座放置指定仓库	套	20		
40	030502002006	弱电插座	1. 损坏网线插座更换 2. 更换的网线插座放置指定仓库	个	4		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。