工程项目总价表

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程(项目名称)　/　（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	机电设备及安装工程		
3	金属结构设备及安装工程		
4	施工临时工程		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B) _____ 元

投标总报价 C=(A)+(B) _____ 元

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	建筑工程					
1.1	太白村马坡组					
1.1.1	输水管线	m	1856			
1.1.1.1	土方开挖（人工）	m³	162			
1.1.1.2	土方开挖（机械）	m³	648			
1.1.1.3	就近取土	m³	135			
1.1.1.4	土方回填（机械）	m³	801			
1.1.1.5	DN75PE 管，1.0MPa，PE100 级	m	1856			
1.1.1.6	管件	%	5			
1.1.2	配水管线	m	3460			
1.1.2.1	土方开挖（人工）	m³	278			
1.1.2.2	土方开挖（机械）	m³	1112			
1.1.2.3	就近取土	m³	241			
1.1.2.4	土方回填（人工）	m³	1382			
1.1.2.5	DN50PE 管，1.0MPa，PE100 级	m	1647			
1.1.2.6	DN32PE 管，1.0MPa，PE100 级	m	1813			
1.1.2.7	管件	%	5			
1.1.3	混凝土路面拆除及恢复					
1.1.3.1	混凝土路面拆除 就近推平	m³	382.752			
1.1.3.2	18cm 厚 C25 混凝土路面恢复重建	m²	2126.4			
1.1.4	阀井					
1.1.4.1	钢砼检修阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	10			
1.1.4.1.1	土方开挖（人工）	m³	34			
1.1.4.1.2	土方开挖（机械）	m³	136			
1.1.4.1.3	土方回填（人工）	m³	143			
1.1.4.1.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	2.73			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.1.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	8.06			
1.1.4.1.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	11			
1.1.4.1.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	2.54			
1.1.4.1.8	1:2 防水水泥砂浆抹面	m²	122.43			
1.1.4.1.9	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	9.66			
1.1.4.1.10	钢爬梯	t	0.53			
1.1.4.1.11	φ800 球墨铸铁井盖	个	10			
1.1.4.1.12	集水坑（DN300 砼管)	m	5.25			
1.1.4.1.13	钢筋制作安装	t	3.44			
1.1.4.1.14	原土夯实	m²	27			
1.1.4.1.15	模板	m²	205			
1.1.4.2	钢砼排气阀井（1.2m*1.2m*1.5m）	个	2			
1.1.4.2.1	土方开挖（人工）	m³	9			
1.1.4.2.2	土方开挖（机械）	m³	38			
1.1.4.2.3	土方回填（人工）	m³	40			
1.1.4.2.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.61			
1.1.4.2.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	1.82			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.2.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	2.9			
1.1.4.2.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	0.6			
1.1.4.2.8	1:2 防水水泥砂浆抹面	m²	19.4			
1.1.4.2.9	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	1.93			
1.1.4.2.10	钢爬梯	t	0.11			
1.1.4.2.11	φ800 球墨铸铁井盖	个	2			
1.1.4.2.12	钢筋制作安装	t	0.79			
1.1.4.2.13	原土夯实	m²	6			
1.1.4.2.14	模板	m²	52			
1.1.4.3	钢砼泄水阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	2			
1.1.4.3.1	土方开挖（人工）	m³	7			
1.1.4.3.2	土方开挖（机械）	m³	27			
1.1.4.3.3	土方回填（人工）	m³	29			
1.1.4.3.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.55			
1.1.4.3.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	1.61			
1.1.4.3.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	2.2			
1.1.4.3.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	0.51			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.3.8	1:2 防水水泥砂浆抹面	m²	24.49			
1.1.4.3.9	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	1.93			
1.1.4.3.10	钢爬梯	t	0.11			
1.1.4.3.11	φ800 球墨铸铁井盖	个	2			
1.1.4.3.12	集水坑（DN110 砼管)	m	1			
1.1.4.3.13	钢筋制作安装	t	0.69			
1.1.4.3.14	原土夯实	m²	5			
1.1.4.3.15	模板	m²	41			
1.1.4.4	钢砼减压阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	3			
1.1.4.4.1	土方开挖（人工）	m³	10			
1.1.4.4.2	土方开挖（机械）	m³	41			
1.1.4.4.3	土方回填（人工）	m³	43			
1.1.4.4.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.82			
1.1.4.4.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	2.42			
1.1.4.4.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	3.3			
1.1.4.4.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	0.76			
1.1.4.4.8	1:2 防水水泥砂浆抹面	m²	37.73			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.4.9	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	2.9			
1.1.4.4.10	钢爬梯	t	0.16			
1.1.4.4.11	φ800 球墨铸铁井盖	个	3			
1.1.4.4.12	集水坑（DN300 砼管)	m	2			
1.1.4.4.13	钢筋制作安装	t	1.03			
1.1.4.4.14	原土夯实	m²	8			
1.1.4.4.15	模板	m²	62			
1.1.4.5	计量检修阀井（2.4*1.2*1.5m）	座	2			
1.1.4.5.1	土方开挖（人工）	m³	9			
1.1.4.5.2	土方开挖（机械）	m³	37			
1.1.4.5.3	土方回填（人工）	m³	38			
1.1.4.5.4	原土夯实	m²	6			
1.1.4.5.5	50cm 厚 8%水泥土垫层	m³	3.02			
1.1.4.5.6	10cm 厚 C20 混凝土垫层	m³	0.66			
1.1.4.5.7	25cm 厚 C25 混凝土底板 W4 F100	m³	1.51			
1.1.4.5.8	20cm 厚 C25 混凝土侧壁 W4 F100	m³	3.76			
1.1.4.5.9	20cm 厚 C25 混凝土顶板 W4 F100	m³	0.39			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.5.10	钢筋制作安装	t	1			
1.1.4.5.11	φ800 球墨铸铁井盖	个	2			
1.1.4.5.12	钢爬梯	t	0.08			
1.1.4.5.13	1:2 防水水泥砂浆抹面	m^2	16			
1.1.4.5.14	平面钢模板	m^2	30			
1.1.4.6	镇墩	个	7			
1.1.4.6.1	C25 现浇混凝土镇墩	m^3	7			
1.1.4.6.2	平面钢模板	m^2	29			
1.1.4.7	入户工程	户	98			
1.1.4.7.1	土方开挖（人工）	m^3	145			
1.1.4.7.2	土方开挖（机械）	m^3	581			
1.1.4.7.3	就近取土	m^3	106			
1.1.4.7.4	土方回填（人工）	m^3	337			
1.1.4.7.5	土方回填（机械）	m^3	389			
1.1.4.7.6	环氧树脂水表井（60*40*60cm）	座	98			
1.1.4.7.7	水表井土方开挖（人工）	m^3	76			
1.1.4.7.8	水表井土方回填（人工）	m^3	17			
1.1.4.7.9	3:7 灰土垫层（20cm）	m^3	5			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.4.7.10	砖垫层	m^3	1.31			
1.1.4.7.11	dn20PE 管，1.6mpa	m	1470			
1.1.4.7.12	混凝土路面拆除 就近推平	m^3	77			
1.1.4.7.13	C20 混凝土地面恢复重建（10cm 厚）	m^2	772			
1.2	郭家村 7 组					
1.2.1	50m^3蓄水池					
1.2.1.1	土方开挖（人工）	m^3	67			
1.2.1.2	土方开挖（机械）	m^3	268			
1.2.1.3	土方回填（人工）	m^3	281			
1.2.1.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m^3	3			
1.2.1.5	现浇 C30 钢筋混凝土（总量）	m^3	23			
1.2.1.6	钢筋制作安装	t	3.19			
1.2.1.7	池壁 1:2 防水水泥砂浆抹面（2cm）	m^2	69.81			
1.2.1.8	集水坑（D 型）C30 混凝土	m^3	1			
1.2.1.9	集水坑（D 型）钢筋制作安装	t	0.11			
1.2.1.10	PVC 防水卷材	m^2	20			
1.2.1.11	模板	m^2	149			
1.2.1.12	钢爬梯	t	0.1			
1.2.1.13	防渗土工膜 400g/m^2	m^2	40			
1.2.1.14	检修孔ϕ1000	个	1			
1.2.1.15	C25 钢筋混凝土	m^3	1			
1.2.1.16	钢筋制作安装	t	0.03			
1.2.1.17	通风帽ϕ1100	个	2			
1.2.1.18	钢筋制作安装	t	0.02			
1.2.1.19	C25 钢筋混凝土	m^3	1			
1.2.1.20	通风管 DN200	根	2			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.1.21	异径管（DN100*50）（带水管吊架）	个	1			
1.2.2	一体化叠压泵站					
1.2.2.1	土方开挖（机械）	m³	16			
1.2.2.2	土方开挖（人工）	m³	9			
1.2.2.3	50cm 厚 8%水泥土垫层	m³	4			
1.2.2.4	C30 钢筋混凝土泵站基础	m³	2			
1.2.2.5	钢筋制作安装	t	0.21			
1.2.3	输水管线	m	800			
1.2.3.1	土方开挖（人工）	m³	61			
1.2.3.2	土方开挖（机械）	m³	257			
1.2.3.3	就近取土	m³	60			
1.2.3.4	土方回填（人工）	m³	320			
1.2.3.5	DN50PE 管，1.0MPa，PE100 级	m	800			
1.2.3.6	管件	%	5			
1.2.4	配水管线	m	1248			
1.2.4.1	土方开挖（人工）	m³	100			
1.2.4.2	土方开挖（机械）	m³	401			
1.2.4.3	就近取土	m³	88			
1.2.4.4	土方回填（人工）	m³	499			
1.2.4.5	DN32PE 管，1.0MPa，PE100 级	m	1248			
1.2.4.6	管件	%	5			
1.2.5	混凝土路面拆除及恢复					
1.2.5.1	混凝土路面拆除 就近推平	m³	68.616			
1.2.5.2	18cm 厚 C25 砼路面恢复重建	m²	381.2			
1.2.6	阀井					
1.2.6.1	钢砼检修阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	2			
1.2.6.1.1	土方开挖（人工）	m³	7			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.1.2	土方开挖（机械）	m³	27			
1.2.6.1.3	土方回填（人工）	m³	29			
1.2.6.1.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.55			
1.2.6.1.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	1.61			
1.2.6.1.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	2.2			
1.2.6.1.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	0.51			
1.2.6.1.8	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	1.93			
1.2.6.1.9	钢爬梯	t	0.11			
1.2.6.1.10	φ800 球墨铸铁井盖	个	2			
1.2.6.1.11	集水坑（DN300 砼管)	m	1			
1.2.6.1.12	钢筋制作安装	t	0.69			
1.2.6.1.13	原土夯实	m²	5			
1.2.6.1.14	模板	m²	41			
1.2.6.2	钢砼排气阀井（1.2m*1.2m*1.5m）	个	1			
1.2.6.2.1	土方开挖（人工）	m³	5			
1.2.6.2.2	土方开挖（机械）	m³	19			
1.2.6.2.3	土方回填（人工）	m³	20			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.2.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.3			
1.2.6.2.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	0.91			
1.2.6.2.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	1.45			
1.2.6.2.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	0.3			
1.2.6.2.8	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	0.97			
1.2.6.2.9	钢爬梯	t	0.05			
1.2.6.2.10	φ800 球墨铸铁井盖	个	1			
1.2.6.2.11	钢筋制作安装	t	0.39			
1.2.6.2.12	原土夯实	m²	3			
1.2.6.2.13	模板	m²	26			
1.2.6.3	钢砼泄水阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	1			
1.2.6.3.1	土方开挖（人工）	m³	3			
1.2.6.3.2	土方开挖（机械）	m³	14			
1.2.6.3.3	土方回填（人工）	m³	14			
1.2.6.3.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.27			
1.2.6.3.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	0.81			
1.2.6.3.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	1.1			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.3.7	C25 钢筋砼现浇底板	m^3	0.25			
1.2.6.3.8	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m^3	0.97			
1.2.6.3.9	钢爬梯	t	0.05			
1.2.6.3.10	φ800 球墨铸铁井盖	个	1			
1.2.6.3.11	集水坑（DN110 砼管)	m	1			
1.2.6.3.12	钢筋制作安装	t	0.34			
1.2.6.3.13	原土夯实	m^2	3			
1.2.6.3.14	模板	m^2	21			
1.2.6.4	钢砼减压阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	1			
1.2.6.4.1	土方开挖（人工）	m^3	3			
1.2.6.4.2	土方开挖（机械）	m^3	14			
1.2.6.4.3	土方回填（人工）	m^3	14			
1.2.6.4.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m^3	0.27			
1.2.6.4.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m^3	0.81			
1.2.6.4.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m^3	1.1			
1.2.6.4.7	C25 钢筋砼现浇底板	m^3	0.25			
1.2.6.4.8	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m^3	0.97			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.4.9	钢爬梯	t	0.05			
1.2.6.4.10	φ800 球墨铸铁井盖	个	1			
1.2.6.4.11	集水坑（DN300 砼管)	m	1			
1.2.6.4.12	钢筋制作安装	t	0.34			
1.2.6.4.13	原土夯实	m^2	3			
1.2.6.4.14	模板	m^2	21			
1.2.6.5	计量检修阀井（2.4*1.2*1.5m）	座	1			
1.2.6.5.1	土方开挖（人工）	m^3	5			
1.2.6.5.2	土方开挖（机械）	m^3	18			
1.2.6.5.3	土方回填（人工）	m^3	17			
1.2.6.5.4	原土夯实	m^2	3			
1.2.6.5.5	50cm 厚 8%水泥土垫层	m^3	1.51			
1.2.6.5.6	10cm 厚 C20 混凝土垫层	m^3	0.33			
1.2.6.5.7	25cm 厚 C25 混凝土底板 W4 F100	m^3	0.76			
1.2.6.5.8	20cm 厚 C25 混凝土侧壁 W4 F100	m^3	1.88			
1.2.6.5.9	20cm 厚 C25 混凝土顶板 W4 F100	m^3	0.5			
1.2.6.5.10	钢筋制作安装	t	0.41			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.5.11	φ800 球墨铸铁井盖	个	1			
1.2.6.5.12	钢爬梯	t	0.04			
1.2.6.5.13	平面钢模板	m²	22			
1.2.6.6	镇墩	个	5			
1.2.6.6.1	C25 现浇混凝土镇墩	m³	5			
1.2.6.6.2	平面钢模板	m²	21			
1.2.6.7	入户工程	户	32			
1.2.6.7.1	土方开挖（人工）	m³	47			
1.2.6.7.2	土方开挖（机械）	m³	190			
1.2.6.7.3	就近取土	m³	54			
1.2.6.7.4	土方回填（人工）	m³	110			
1.2.6.7.5	土方回填（机械）	m³	127			
1.2.6.7.6	环氧树脂水表井（60*40*60cm）	座	32			
1.2.6.7.7	水表井土方开挖（人工）	m³	25			
1.2.6.7.8	水表井土方回填（人工）	m³	6			
1.2.6.7.9	3:7 灰土垫层（20cm）	m³	2			
1.2.6.7.10	砖垫层	m³	0.43			
1.2.6.7.11	dn20PE 管，1.6mpa	m	480			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.7.12	混凝土路面拆除 就近推平	m³	25			
1.2.6.7.13	C20 混凝土地面恢复重建（10cm 厚）	m²	252			
1.3	中沟村 6 组					
1.3.1	配水管线	m	214			
1.3.1.1	土方开挖（人工）	m³	16			
1.3.1.2	土方开挖（机械）	m³	65			
1.3.1.3	就近推平	m³	62			
1.3.1.4	土方回填（人工）	m³	16			
1.3.1.5	DN32PE 管，1.0MPa，PE100 级	m	214			
1.3.1.6	管件	%	5			
1.3.2	混凝土路面拆除及恢复					
1.3.2.1	混凝土路面拆除 就近推平	m³	15.408			
1.3.2.2	18cm 厚 C25 砼路面恢复重建	m²	85.6			
1.3.3	阀井					
1.3.3.1	钢砼检修阀井（1.1m*1.1m*1.2m）	个	2			
1.3.3.1.1	土方开挖（人工）	m³	7			
1.3.3.1.2	土方开挖（机械）	m³	27			
1.3.3.1.3	土方回填（人工）	m³	29			
1.3.3.1.4	C20 混凝土垫层（10cm）	m³	0.55			
1.3.3.1.5	3:7 灰土垫层（30cm）	m³	1.61			
1.3.3.1.6	C25 钢筋砼现浇井壁	m³	2.2			
1.3.3.1.7	C25 钢筋砼现浇底板	m³	0.51			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.3.3.1.8	C25 钢筋砼盖板井圈预制运输及安装	m³	1.93			
1.3.3.1.9	钢爬梯	t	0.11			
1.3.3.1.10	φ800 球墨铸铁井盖	个	2			
1.3.3.1.11	集水坑（DN300 砼管)	m	1			
1.3.3.1.12	钢筋制作安装	t	0.69			
1.3.3.1.13	原土夯实	m²	5			
1.3.3.1.14	模板	m²	41			
1.3.4	入户工程	户	16			
1.3.4.1	土方开挖（人工）	m³	24			
1.3.4.2	土方开挖（机械）	m³	95			
1.3.4.3	就近取土	m³	18			
1.3.4.4	土方回填（人工）	m³	55			
1.3.4.5	土方回填（机械）	m³	64			
1.3.4.6	环氧树脂水表井（60*40*60cm）	座	16			
1.3.4.7	水表井土方开挖（人工）	m³	12			
1.3.4.8	水表井土方回填（人工）	m³	3			
1.3.4.9	3:7 灰土垫层（20cm）	m³	1			
1.3.4.10	砖垫层	m³	0.21			
1.3.4.11	dn20PE 管，1.6mpa	m	240			
1.3.4.12	混凝土路面拆除 就近推平	m³	13			
1.3.4.13	C20 混凝土地面恢复重建（10cm 厚）	m²	126			
2	机电设备及安装工程					
2.1	一体化叠压泵站					

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.1.1	ZH-DF5-12-2.2KW 叠压泵站 H=78m，Q=2.2m³/h（2 台泵，1 用 1 备，含控制系统、保温、安装费等）	套	1			
2.2	电气工程					
2.2.1	盘柜					
2.2.1.1	防水防尘动力配电箱 JXF2000 室外型 IP68（含安装费）	面	1			
2.2.2	电缆					
2.2.2.1	电力电缆 ZR-YJV-1kV-4X16 mm²	m	500			
2.2.2.2	电力电缆 ZR-YJV-1kV-4X4 mm²	m	100			
2.2.2.3	电力电缆 BV－4mm²	m	50			
2.2.2.4	电力电缆 BV－2.5mm²	m	100			
2.2.3	其他材料					
2.2.3.1	基础槽钢 2400MM/根	t	0.01			
2.2.3.2	电缆支架 ∠40*4 角 钢	t	0.04			
2.2.3.3	膨胀螺栓	个	20			
2.2.3.4	热镀锌扁钢 25*4	t	0.01			
2.2.3.5	接地螺栓 M12	个	20			
2.2.3.6	镀锌角钢 ∠50x5 L=2500	t	0.05			
2.3	自动化及信息化					
2.3.1	调蓄水池					
2.3.1.1	数据监测					
2.3.1.1.1	水池进口					
2.3.1.1.1.1	水流感应开关【弹簧式，开关量信号，工作压力 1.5MPa 以下】	台	1			
2.3.1.1.2	水池出口					

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.3.1.1.2.1	DN50 电磁流量计【分体式，带压力检测接口，耐压：1.0MPa；精度：0.5%FS；无接地电极；防护等级不低于IP65；4～20mA 和 RS485 输出；法兰连接；DC24V 供电】	台	1			
2.3.1.1.3	水池内					
2.3.1.1.3.1	超声波液位计【量程：0~5m，24V DC 供电，二线制，4~20mA 输出，485 通讯，测量精度：±3mm;最低工作温度-20 摄氏度】	台	1			
2.3.1.2	设备控制					
2.3.1.2.1	水池进口					
2.3.1.2.1.1	DN50 手动闸阀【碳钢、阀体阀板阀盖 WCB 材质，阀杆 2Cr13 材质，手轮 QT450-10，PN10】	台	1			
2.3.1.2.1.2	DN50 浮球液控阀【球墨铸铁 T450，PN16】	台	1			
2.3.1.2.1.3	DN50 柔性伸缩接头【碳钢、法兰连接，PN10，L=340MM】	台	1			
2.3.1.2.1.4	远程采集控制柜【边缘网关】	套	1			
2.3.1.2.2	水池出口					
2.3.1.2.2.1	DN50 电动闸阀【碳钢、阀体阀板阀盖 WCB 材质，阀杆 2Cr13 材质，手轮 QT450-10，PN10，DC24V 供电，开关远程端子、开关限位信号、故障信号，普通开关型】	台	1			
2.3.1.2.2.2	DN50 柔性伸缩接头【碳钢、法兰连接，PN10，L=340MM】	台	1			
2.3.2	一体化叠压泵站					

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.3.2.1	视频安防					
2.3.2.1.1	设备固定杆【5m 金属立杆、控制箱、避雷针、地笼等】	根	1			
2.3.2.1.2	防雷接地系统【接地体，阻值≯10Ω】	套	1			
3	金属结构设备及安装工程					
3.1	太白村马坡组					
3.1.1	阀井					
3.1.1.1	钢砼检修阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.1.1.1.1	DN65 金属软密封闸阀	个	1			
3.1.1.1.2	DN40 金属软密封闸阀	个	3			
3.1.1.1.3	DN25 金属软密封闸阀	个	6			
3.1.1.1.4	阀件（法兰盘、伸缩节、防水套管）	套	10			
3.1.1.1.5	DN50 电动闸阀	台	1			
3.1.1.1.6	液位仪	套	1			
3.1.1.2	钢砼排气阀井（1.2m*1.2m*1.5m）					
3.1.1.2.1	DN25 金属软密封闸阀	个	2			
3.1.1.2.2	DN25 排气阀	个	2			
3.1.1.2.3	阀件（三通、防水套管）	套	2			
3.1.1.3	钢砼泄水阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.1.1.3.1	阀件（三通、伸缩节、防水套管）	套	2			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.1.1.4	钢砼减压阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.1.1.4.1	DN40 金属软密封闸阀	个	1			
3.1.1.4.2	DN25 金属软密封闸阀	个	2			
3.1.1.4.3	阀件（伸缩节、防水套管）	套	3			
3.1.1.5	计量检修阀井（2.4*1.2*1.5）					
3.1.1.5.1	阀件（伸缩节、防水套管）	套	2			
3.1.1.5.2	多功能水泵控制阀 1.6mpa DN65	个	2			
3.1.1.5.3	电动闸阀 1.6mpa DN65	个	2			
3.1.1.5.4	电磁流量计 1.6mpa DN65	个	2			
3.1.2	入户工程					
3.1.2.1	DN15 软密封加密阀，1.6mpa	个	98			
3.1.2.2	机械水表	块	98			
3.1.2.3	DN15 止回阀，1.6mpa	个	98			
3.1.2.4	DN15 水龙头	个	98			
3.1.2.5	立杆	个	98			
3.2	郭家村 7 组					
3.2.1	50m³蓄水池					
3.2.1.1	钢制弯头（DN50*90°）	个	2			
3.2.1.2	钢管 DN50	m	25			
3.2.1.3	防水套管 DN50	个	4			
3.2.1.4	液位仪	套	1			
3.2.2	一体化叠压泵站					
3.2.2.1	防水套管 DN65	个	2			
3.2.3	阀井					

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.3.1	钢砼检修阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.2.3.1.1	DN40 金属软密封闸阀	个	1			
3.2.3.1.2	DN25 金属软密封闸阀	个	1			
3.2.3.1.3	阀件（法兰盘、伸缩节、防水套管）	套	2			
3.2.3.2	钢砼排气阀井（1.2m*1.2m*1.5m）					
3.2.3.2.1	DN25 金属软密封闸阀	个	1			
3.2.3.2.2	DN25 排气阀	个	1			
3.2.3.2.3	阀件（三通、防水套管）	套	1			
3.2.3.3	钢砼泄水阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.2.3.3.1	阀件（三通、伸缩节、防水套管）	套	1			
3.2.3.4	钢砼减压阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.2.3.4.1	DN25 金属软密封闸阀	个	1			
3.2.3.4.2	阀件（伸缩节、防水套管）	套	1			
3.2.3.5	计量检修阀井（2.4*1.2*1.5）					
3.2.3.5.1	阀件（伸缩节、防水套管）	套	1			
3.2.3.5.2	多功能水泵控制阀 1.6mpa DN40	个	1			
3.2.3.5.3	电动闸阀 2.0mpa DN40	个	1			

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：HCF2026—CGZB—005

工程名称：曹村镇太白村马坡组、郭家村 7 组、中沟村搬迁点供水工程（项目名称）/ （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.3.5.4	电磁流量计 2.0mpa DN40	个	1			
3.2.4	入户工程					
3.2.4.1	DN15 软密封加密阀，1.6mpa	个	32			
3.2.4.2	机械水表	块	32			
3.2.4.3	DN15 止回阀，1.6mpa	个	32			
3.2.4.4	DN15 水龙头	个	32			
3.2.4.5	立杆	个	32			
3.3	中沟村 6 组					
3.3.1	阀井					
3.3.1.1	钢砼检修阀井（1.1m×1.1m×1.2m）					
3.3.1.1.1	DN25 金属软密封闸阀	个	2			
3.3.1.1.2	阀件（法兰盘、伸缩节、防水套管）	套	2			
3.3.2	入户工程					
3.3.2.1	DN15 软密封加密阀，1.6mpa	个	16			
3.3.2.2	机械水表	块	16			
3.3.2.3	DN15 止回阀，1.6mpa	个	16			
3.3.2.4	DN15 水龙头	个	16			
3.3.2.5	立杆	个	16			
4	施工临时工程					
4.1	施工安全生产专项工程	%	2.5			
4.2	其他施工临时工程	%	2			
合 计						

投标人:_____(盖单位章)_

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日